

辽宁铁岭牧原农牧有限公司
铁岭二场生猪养殖项目
环境影响后评价

建设单位：辽宁铁岭牧原农牧有限公司
评价单位：铁岭市昌华环境科技有限公司
二〇二四年八月

责任单位：辽宁铁岭牧原农牧有限公司

编制单位：铁岭市昌华环境科技有限公司

项目名称	辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场 生猪养殖项目
建设项目类别	环境影响后评价
环境影响评价文件类型	报告书
一、建设项目情况	
单位名称（盖章）	辽宁铁岭牧原农牧有限公司
统一社会信用代码	91211221MA0QFFWM75
法定代表人（签章）	徐磊
主要负责人（签字）	徐磊
直接负责的主管人员（签字）	桂楠
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	铁岭市昌华环境科技有限公司
统一社会信用代码	91211221MA3MUPX10W
三、编制人员情况	
编制主持人（签字）	王浩
职业资格证书编号	0010138

目 录

前言	5
1 总则	9
1.1 评价目的	9
1.2 评价原则	9
1.3 评价依据	10
1.3.1 法律法规	10
1.3.2 部门规章、地方法规	11
1.3.3 技术规范	15
1.3.4 其他依据	17
1.4 相符性分析	17
1.4.1 产业政策相符性分析	17
1.4.2 与相关规范相符性分析	17
1.4.3 与环保“三线一单”控制要求相符性分析	20
1.5 评价内容和评价因子	27
1.5.1 评价内容和评价重点	27
1.5.1.1 评价内容	27
1.5.1.2 评价重点	27
1.5.2 评价因子筛选	28
1.6 环境功能区划	29
1.7 评级标准	29
1.7.1 环境质量标准	29
1.7.2 污染物排放标准	31
1.7.3 评价标准与环评报告变化情况	32
2 建设项目过程回顾	35
2.1 建设项目审批过程	35
2.2 环境影响评价回顾	36
2.2.1 项目组成	36
2.2.2 生产规模及产品方案	37
2.2.3 主要原辅料及能源消耗	37
2.2.4 主要生产设备情况	38
2.2.5 生产工艺流程	38
2.2.6 污染物排放情况	42
2.2.7 环境影响评价结论及批复要求	43
2.3 环境保护设施竣工验收回顾	52
2.3.1 验收监测范围	52
2.3.2 验收监测内容	53
2.3.3 验收公众意见调查情况回顾	57
2.3.4 验收监测结论	59
2.4 环境保护措施落实情况回顾	61
2.5 环境监测计划回顾	65
2.6 排污许可证申请情况回顾	66
2.7 突发环境事件应急预案回顾	66
2.7.1 风险物质识别	66

2.7.2 企业突发环境事件风险等级	66
2.8 环境保护设施的运行管理情况	67
2.8.1 管理目标	67
2.8.2 设立排放口（源）标识	68
2.9 主要环保设施及措施现场踏勘情况	69
3 建设项目工程评价	72
3.1 建设项目基本情况	73
3.2 项目组成	73
3.3 产品方案	76
3.4 原辅料及能源消耗	77
3.5 设备明细	77
3.6 项目平面布设	78
3.7 公用工程	84
3.7.1 给水工程	84
3.7.2 排水工程	87
3.7.3 供热工程	90
3.7.4 供电工程	92
4 工程分析评价	93
4.1 生产工艺	93
4.2 污染物产生及排放情况	98
4.2.1 废水	98
4.2.2 废气	102
4.2.3 噪声	111
4.2.4 固体废物	112
4.2.5 实际污染源强汇总	118
4.2.6 与环评阶段污染物对比情况	119
4.3 工程内容变动情况	119
4.3.1 变动内容	119
4.3.2 变动性质判定	122
5 区域环境变化评价	124
5.1 自然环境	124
5.1.1 地理位置	124
5.1.2 气候气象	124
5.1.3 地形地貌	124
5.1.4 水文地质情况	125
5.1.5 生物多样性	125
5.2 社会概况	125
5.3 环境敏感目标变化情况	126
5.4 周围区域污染源变化	128
5.5 周围区域环境质量现状及变化趋势	128
5.5.1 环境空气质量及变化趋势分析	128
5.5.2 地下水环境质量变化趋势分析	133
5.5.3 声环境质量变化趋势分析	135
5.5.4 土壤环境质量	136

6 环境保护措施有效性评估	139
6.1 废水治理措施有效性评估	139
6.1.1 废水治理措施	139
6.1.2 废水治理措施有效性评估	144
6.2 地下水污染防治措施有效性评估	149
6.2.1 厂区地下水防治措施	149
6.2.2 还田处地下水防治措施	151
6.2.3 地下水防治措施有效性评估	151
6.3 废气治理措施有效性评估	152
6.3.1 恶臭污染防治措施	152
6.3.2 沼气污染防治措施	154
6.3.3 油烟污染防治措施	157
6.3.4 废气防治措施有效性评估	157
6.4 噪声治理措施有效性评估	157
6.4.1 噪声污染防治措施	157
6.4.2 噪声防治措施有效性评估	158
6.5 固废治理措施有效性评估	158
6.6 土壤防控措施有效性评估	163
6.7 风险防控措施有效性评估	166
6.7.1 环境风险识别	166
6.7.2 事故风险预防措施	168
6.7.3 编制突发环境事件应急预案	172
7 环境影响预测验证	177
7.1 大气环境影响预测验证	177
7.1.1 原环评大气环境影响预测结论	177
7.1.2 大气环境影响预测验证	178
7.2 废水环境影响预测验证	179
7.2.1 原环评废水环境影响预测结论	179
7.2.2 废水环境影响预测验证	180
7.3 噪声环境影响预测验证	180
7.3.1 原环评噪声环境影响预测结论	180
7.3.2 声环境影响预测验证	180
7.4 固体废物环境影响预测验证	181
7.4.1 原环评固体废物环境影响预测结论	181
7.4.2 固体废物环境影响预测验证	181
7.5 环境风险影响预测验证	182
7.5.1 原环评环境风险预测结论	182
7.5.2 环境风险预测验证	182
8 环境保护补救方案和改进措施	183
8.1 项目运营期发现的问题	183
8.2 补救措施	183
8.2.1 冬季除臭墙停止使用的补救措施	183
8.2.2 补签农田消纳协议	184
8.2.3 危废间整改	184

8.2.4 修订突发环境事件应急预案	185
9 环境管理与监测计划	186
9.1 环境管理	186
9.1.1 运营期环境管理	188
9.1.2 环境管理目标	188
9.2 环境监测	189
9.2.1 环境监测的必要性	190
9.2.2 环境监测机构设置	190
9.2.3 设立排放口（源）标识	190
9.2.4 环境监测计划	191
10 环境影响后评价结论	194
10.1 后评价结论	194
10.2 建议	196
10.3 结论	196

附件

附件 1 委托书

附件 2 营业执照

附件 3 发改委备案

附件 4 农用地备案

附件 5 环评批复

附件 6 排污登记回执

附件 7 环保验收意见

附件 8 监测报告

附件 9 医疗废物处置协议

附件 10 废脱硫剂回收利用协议

附件 11 废导热油处置协议

附件 12 废润滑油处置协议

附件 13 水肥利用协议及还田记录

附件 14 生活垃圾清运协议

附件 15 取水许可证

前言

一、项目背景

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。厂区占地 838 亩，包括生活区、生产区和治污区，设计日常存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备 2100 头，达到年存栏母猪 1 万头，年出栏商品猪 20 万头规模。2017 年 2 月，企业委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，2017 年 4 月 5 日通过铁岭县环境保护局审批，批复文号：铁县环审函[2017]024 号。2018 年 10 月完成《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目（一期）》竣工环境保护验收。2020 年 4 月完成《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目（二期）》竣工环境保护验收。

本场实际最大日常存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备猪 2100 头，最大年存栏母猪 1 万头，年出栏商品猪 20 万头规模，与设计相比，规模一致。实际黑膜厌氧池容积由设计的 52000m³ 减少至 48000m³，黑膜储存池容积由设计的 158000m³ 增大至 248896m³。

由于实际建设情况与现有环保手续存在不同，且项目性质、建设规模、地点、工艺和环保措施均未发生重大变动，为明确企业运行对周边环境的累积影响，同时进一步了解企业实际的产排污情况，对其实际产生的环境影响以及污染防治和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，方便企业及时改进环保措施并提出补救方案。辽宁铁岭牧原农牧有限公司委托铁岭市昌华环境科技有限公司对本项目开展环境影响后评价工作。

通过本次环境影响后评价，梳理企业生产过程中产品产能、原辅料及各生产

设施的变化情况，针对现场踏勘、调查和监测数据发现的环境污染、污染设施运行和生态恢复等方面存在的环境问题提出合理的改进建议和整改方案，使场区环境管理满足现行环保要求，最终提交《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响后评价报告书》，作为后续建设项目环境影响评价的依据，为生态环境管理部门备案和日常环保监督管理提供参考。

二、环境影响后评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环保部令第37号）等相关法律、法规的有关规定，辽宁铁岭牧原农牧有限公司于2023年11月委托我公司承担辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目的环境影响后评价工作。本次环境影响后评价工作分为三个阶段，即前期准备阶段，调查分析与评价阶段，报告编制阶段。

（1）前期准备阶段

我单位接受后评价委托后，即组织技术人员进行了环境现状初步调查和资料收集，结合有关规划和当地环境特征，按国家、辽宁省环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该工程的环境影响后评价工作。收集项目相关的环境保护法律法规及政策标准，相关规划，工程设计及环评阶段相关文件，竣工环保验收（或调查）相关文件，项目日常运行过程中的环境监测、环境管理相关资料，在充分研读的基础上，开展现场踏勘，对项目建设情况、环保设施建设及运行情况、周边环境变化情况等进行实地调查和验证，确定评价对象、评价范围、识别环境敏感目标。

（2）调查分析与评价阶段

在第一阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查，并采用相应的标准和方法，开展现状监测，进行建设工程回顾和工程评价，区域环境评价，分析验证环境影响评价预测的正确性，对环保措施的有效性进行评价，

识别项目运行过程中存在的环境问题，提出整改措施。

(3) 环境影响评价文件编制阶段

汇总、分析调查分析与评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据工程的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出环境保护补救方案和改进措施。从环境保护的角度，针对项目特点与区域环境特征以及已产生的环境影响，给出后评价结论和提出进一步开展环境影响后评价工作的建议，并最终完成《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响后评价报告》编制。

环境影响后评价工作程序见图 1-1




图 1-1 环境影响后评价工作程序图

三、主要关注的问题

本次后评价报告以二场全过程养殖实际最大存栏量进行核算评估，下文原辅材料用量及污染物产生量均以此进行计算。

后评价过程中关注的主要环境问题为运营期产生废气、废水、噪声、固废等对周围环境的影响，项目存在的环境风险问题，工程运行过程中所采取环境保护措施的有效性。

四、环境影响后评价的主要结论

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场在实际生产中，与原环评相比，猪舍规模基本不变，养殖规模不变；黑膜储存池容积由 52000m³ 减少至 48000m³，黑膜储存池容积由 158000m³ 增大至 248896m³。通过强化干清粪管理，减少冲洗舍频次，降低实际养殖废水产生量。通过增加水肥末端处理设施，减少水肥施肥过程的异味排放，并在冬季采取增加喷洒除臭剂次数和除臭设施保温等方式降低场区恶臭影响。根据污染源监测结果可知，工程运营期废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施切实有效，污染物排放均满足国家及地方相关标准要求，未出现超标情况。根据区域环境质量现状监测结果可知，建设项目运营期环境功能未发生改变。因此，本环境影响后评价认为，辽宁铁岭牧原农牧有限公司二场现状环境影响可接受，在落实各项环境保护补救方案和改进措施后，环境影响将进一步减轻。

1 总则

1.1 评价目的

通过本次后评价工作达到如下目的：

- (1) 分析建设项目在通过稳定运行一定时期后对其实际产生的环境影响以及污染防治措施、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施，提高环境影响评价有效性。
- (2) 通过回顾建设项目的环境影响评价、环境保护措施落实、环境监测情况，以及公众意见收集调查情况等过程，对建设项目包括项目地点、规模、生产工艺或者运行调度方式，环境污染或者生态影响的来源、影响方式、程度和范围等进行环境影响评价。
- (3) 通过建设项目的区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等进行区域环境变化评价。
- (4) 评估环境保护措施的有效性。包括环评报告书规定的污染防治措施、生态保护和风险防范措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等。
- (5) 通过环境质量现状监测对环境影响预测进行验证。包括主要环境要素的预测影响与实际影响差异，原环境影响报告书内容和结论有无重大漏项或者明显错误，持久性、累积性和不确定性环境影响的表现等。
- (6) 通过环境影响后评价工作，指出环境保护工作存在的问题，提出环境保护补救方案和改进措施。

1.2 评价原则

- (1) 严格遵循国家及地方相关法律法规、标准和政策要求，坚持“科学、客观、公正”的评价原则。

(2) 评价工作坚持政策性、针对性、科学性和实用性原则，实事求是和客观公正的开展评价工作。

(3) 坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调查、现状监测相结合的原则。

1.3 评价依据

1.3.1 法律法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修正，自2015年1月1日起施行）；

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正，自2018年12月29日起施行）；

(3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，自2018年1月1日起施行）；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正，自2018年10月26日起施行）；

(5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修正，自2022年6月5日起施行）；

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年最新版）；

(7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日公布，自2019年1月1日起施行）；

(8) 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第二次修正，自2004年8月28日起施行）；

(9) 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修正，自2011年3月1日起施行）；

(10) 《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修正, 2016年9月1日起施行);

(11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修正, 自2012年7月1日起施行);

(12) 《中华人民共和国动物防疫法》(2015年4月24日修正, 自2015年4月24日起施行);

(13) 《中华人民共和国畜牧法》(2015年4月24日修正, 自2015年4月24日起施行);

(14) 《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日公布, 自2007年11月1日起施行);

(15) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令, 2017年6月21日修正, 自2017年10月1日起施行);

(16) 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院第643号令, 自2014年1月11日起施行);

(17) 《医疗废物管理条例》(国务院第380号令, 自2003年6月4日起施行);

(18) 《辽宁省环境保护条例》(于2017年11月30日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过, 自2018年2月1日起施行);

1.3.2 部门规章、地方法规

(1) 《产业结构调整指导目录(2024年本)》2023年12月1日;

(2) 《市场准入负面清单(2020年版)》(国家发展改革委 商务部, 发改经体[2020]1880号, 2020年12月10日);

(3) 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令 第16

号，2021年1月1日起施行）；

- (4) 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环[2012]134号；
- (5) 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；
- (6) 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；
- (7) 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号，2016年5月28日）；
- (8) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；
- (9) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年7月3日）；
- (10) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号，自2019年1月1日起施行）；
- (11) 《国家危险废物名录（2021年版）》（环境保护部第15号令，自2021年1月1日起施行）；
- (12) 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号，自1999年10月1日起施行）；
- (13) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，环境保护部办公厅，2014年3月25日）；
- (14) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）；
- (15) 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号，2018年10月15日）；
- (16) 《关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》（环发[2010]151号，2010年12月30日）；

- (17)《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发[2017]48号, 2017年5月31日);
- (18)《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发[2007]4号, 2007年1月26日);
- (19)《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007]22号, 2007年7月30日);
- (20)《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》(国土资发[2007]220号, 2007年9月21日);
- (21)《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017-2020年)》(农业部2017年7月7日);
- (22)《病死及死因不明动物处置办法(试行)》(农医发[2005]25号, 2005年10月21日);
- (23)《动物防疫条件审查办法》(农业部令2022第8号, 2022年12月1日施行);
- (24)《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》(辽政发[2015]79号, 2015年12月31日);
- (25)《关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》(辽政发[2016]58号, 2016年8月24日);
- (26)《辽宁省固体废物污染环境防治办法》(2017年11月16日修正, 自2017年11月16日起施行);
- (27)《辽宁省禁止提取地下水规定》(于2011年2月24日辽宁省第十一届人民政府第46次常务会议通过, 自2011年4月1日起施行);
- (28)《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案

（2018-2020 年）的通知》（辽政发[2018]31 号，2018 年 10 月 13 日）；

（29）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省污染防治与生态建设和保护攻坚行动（2017-2020 年）的通知》（辽政发[2017]22 号，2017 年 4 月 25 日）；

（30）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案（2017—2020 年）的通知》（辽政办发[2017]92 号，2017 年 8 月 25 日）；

（31）《辽宁省人民政府办公厅关于加强畜禽养殖病死动物无害化处理和监管工作的通知》（辽政办发[2013]47 号，2013 年 8 月 21 日）；

（32）《辽宁省畜牧产业发展指导意见》（辽政办[2016]106 号 2016 年 9 月 24 日）；

（33）《辽宁省产业发展指导目录（2008 年本）》（辽经产业[2008]212 号，2008 年 11 月 7 日）；

（34）《辽宁省人民政府关于铁岭市县级以上城市集中式饮用水水源保护区范围的批复》（辽政[2017]212 号）；

（35）《辽宁省畜禽养殖粪便贮存设施建设标准（试行）》（辽牧发[2013]107 号）；

（36）《关于印发辽宁省 2015-2017 年畜禽规模养殖场（小区）标准化生态建设项目实施方案的通知》（辽牧发[2015]8 号）；

（37）《关于印发辽宁省畜禽禁养区划定技术指南的通知》（辽环发[2015]42 号）；

（38）《辽宁省环境保护厅关于印发生态保护红线划定技术指南的通知》（辽环发[2016]27 号）；

（39）《关于印发辽宁省环保厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017 年本）》（辽环发[2017]47 号）；

- (40)《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标》审核及管理暂行办法的通知》(辽环发[2015]17号)；
- (41)《辽宁省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》(辽环发[2018]9号)；
- (42)《医疗废物管理条例》(国务院第380号令，2003年6月4日施行)；
- (43)《辽宁省环境保护条例》(2022年修正二)，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2022.4.21实施；
- (44)《辽宁省大气污染防治条例》(于2017年5月25日辽宁省第十二届人民代表大会常委会第三十四次会议通过，自2017年8月1日起施行)；
- (45)《辽宁省水污染防治条例》(于2018年11月28日辽宁省第十三届人大常委会第七次会议通过，自2019年2月1日起施行)；
- (46)《辽宁省辽河流域水污染防治条例》(于2011年1月11日辽宁省十一届人大常委会第21次会议通过，自2011年4月1日起施行)；
- (47)《建设项目环境影响后评价管理办法》(试行)(部令第37号，2016年1月1日实施)；
- (48)《辽宁省生态环境厅关于加强建设项目环境影响后评价工作的通知》(辽环综函〔2021〕827号)；
- (49)《辽宁省生态环境厅辽宁省农业农村厅关于强化畜禽养殖污染防治监管工作的通知》(辽环综函〔2021〕201号)
- (50)《铁岭市畜禽养殖污染防治规划(2021-2025)》(铁岭市生态环境局，2021.10)。

1.3.3 技术规范

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021);
- (6) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJT 169-2018);
- (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ96-2018);
- (8) 《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246-2010) ;
- (9) 《粪便无害化卫生要求》(GB7959-2012) ;
- (10) 《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006) ;
- (11) 《畜禽产地检疫规范》(GB16549-1996) ;
- (12) 《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》(GB/T18407.3-2001);
- (13) 《畜禽养殖场(小区)环境守法导则》(环办[2011]89号) ;
- (14) 《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010) ;
- (15) 《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001) ;
- (16) 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009) ;
- (17) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告 2017 年第 43 号, 自 2017 年 10 月 1 日起施行) ;
- (18) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ918-2017) ;
- (19) 《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T1168-2006) ;
- (20) 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006) ;
- (21) 《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2013]34号) ;
- (22) 《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)。

1.3.4 其他依据

- (1) 《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》
(2017年2月)；
- (2) 关于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》批复(铁县环审函[2017]024号, 2017年4月5日)；
- (3) 《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》(2018年10月)。
- (4) 《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》(2020年4月)。

1.4 相符性分析

1.4.1 产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于A0313猪的饲养行业，查阅对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于现代畜牧业及水产生态健康养殖中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”鼓励类项目，项目所用设备、工艺未列入“淘汰落后生产能力、工艺和产品目录”中，且符合市场准入负面清单2022版(发改体改规〔2022〕397号)，国家有关法律、法规和政策规定的允许类范畴。因此，项目符合国家现行产业政策要求。

1.4.2 与相关规范相符性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)、《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195-2018)、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]31号)相关要求，本场选址要求如下表：

表 1.4-1 与相关法律法规的选址要求相符性分析

相关法规	相关法律法规	本项目相符性分析	符合性判定
《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）	第十一条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（1）饮用水水源保护区，风景名胜区；（2）自然保护区的核心区和缓冲区；（3）城镇居民区、文化教育科学研究中心等人口集中区域；（4）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。	本项目选址区域不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区；不属于城镇居民区、文化教育科学研究中心等人口集中区域；不属于禁养区等禁止进行畜禽养殖的区域。	符合
	第十二条 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。大型畜禽养殖场、养殖小区的管理目录，由国务院环境保护主管部门商国务院农牧主管部门确定。环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。	本项符合《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（辽政发[2021]9号）、《辽宁省“十四五”现代畜牧业发展规划》、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的规划要求，且本项目不在《铁岭市畜禽禁养区划定方案》之内，满足动物防疫条件。	符合
	第二十一条 染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。	项目采用高温法对病死动物进行高温高压无害化处理，过程不添加任何辅料，该方法为《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）推荐的工艺方法。	符合
《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）	3 选址要求 3.1 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： 3.1.1 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区； 3.1.2 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； 3.1.3 县级人民政府依法划定的禁养区域； 3.1.4 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 3.2 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应	1. 本项目选址不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区； 2. 对照《关于印发铁岭市畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（铁政办发[2016]59号）的相关要求可知，本项目选址不在禁养区域； 综上可知，本项目选址不属于HJ/T81-2001规定的禁建区域； 3. 本项目场内设有1座固粪处理区，位于场区中部偏北侧，距离最	符合

相关法规	相关法律法规	本项目相符性分析	符合性判定
	避开 3.1 规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应在 3.1 规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于 400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向。	近地表水原辽河河道 2330m，位于养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的侧风向。	
《畜禽粪便无害化处理技术规范》 （GB/T36195-2018）	5.1 不应在下列区域内建设畜禽粪便处理厂 a 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区； b 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； c 县级人民政府依法划定的禁养区域； d 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 5.2 在禁建区域附近建设畜禽类便处理场，应设在 5.1 规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于 3km。	不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。	符合
《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）	一、优化项目选址，合理布置养殖场区项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。	本项目周边无禁建区。	符合

1.4.3 与环保“三线一单”控制要求相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》的要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。具体如下表：

表 1.4-2 “三线一单”相符性分析

标题	内容	项目情况	符合情况
生态保护红线	“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。	本项目位于辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村，不在铁岭市生态保护红线范围内，符合铁岭市生态保护红线要求	符合
资源利用上线	资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据	本项目运营过程中仅消耗少量的电能源、水资源，地下水取水取得水利部门审批，消耗量对区域资源利用影响较小	符合
环境质量底线	“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求	本后评价分析项目对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求，确保各项污染物达标排放，降低对区域环境质量的影响	符合

环境准入负面清单	<p>环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。</p>	<p>参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》（2021年），国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》，辽宁省政府《关于试行辽宁省企业投资项目负面清单管理的指导意见》等内容，本项目均不在其列</p>	符合
----------	---	--	----

本项目位于辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村，与铁岭市环境管控单元关系图见附图，根据铁岭市生态环境准入清单（2021年版），本项目所在区域属于重点管控单元，编号为：ZH21122130005 铁岭县重点管控区，与铁岭市、铁岭县普适性清单一般性要求。

表 1.4-3 《铁岭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》

（铁政发【2021】8号）相符合性分析

标题	内容	项目情况	符合情况
空间布局约束	<p>1、推动园区外相关产业、企业和增量项目向专业产业园区集中，现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出，逐步实现区域工业废气“零排放”； 2、禁止燃放烟花、爆竹；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物； 3、加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源； 4、优化城市产业布局，推动产业转型升级，提高绿色制造水平。</p>	<p>项目不属于高耗能、高污染、高排放企业。符合铁岭市普适性清单一般性要求。</p>	符合
污染防治管控	<p>1、完善城镇污水收集系统，逐步实现建成区污水管网全覆盖，不断提升城镇污水处理能力，确保稳定达标排放； 2、加强工业源监管，确保稳定达标排放。</p>	<p>猪尿液、生活污水及冲洗废水进入污水处理系统，系统采用“收集池+固液分离机+黑膜厌氧池发酵+末端处理+黑膜储存池”工艺，厌氧发酵处理后，在非施肥季储存于黑膜储存池中，施肥季用于项目场区周围农田施肥。</p>	符合
环境风险	<p>1、积极落实《铁岭水文局重大水污染事件应急预案》，落实责任主体，明确预警预报</p>	<p>本企业所在位置属于重点管控单元，建设情况基本符合管控要</p>	符合

防控	与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。	求	
资源开发效率要求	符合铁岭市、铁岭县普适性清单一般性要求。	项目符合铁岭市、铁岭县普适性清单一般性要求。	符合

辽宁省铁岭市“三线一单”图集

辽宁省铁岭市生态保护红线图




图 1-1 辽宁省铁岭市生态保护红线图

辽宁省铁岭市“三线一单”图集

辽宁省铁岭市环境管控单元图




图 1-2 辽宁省铁岭市环境管控单元图

辽宁省铁岭市“三线一单”图集

辽宁省铁岭市水环境分区管控图




图 1-3 辽宁省铁岭市水环境分区管控图

辽宁省铁岭市“三线一单”图集

辽宁省铁岭市大气环境分区管控图




图 1-4 辽宁省铁岭市大气环境分区管控图
26

1.5 评价内容和评价因子

1.5.1 评价内容和评价重点

1.5.1.1 评价内容

项目环境影响后评价文件应当包括以下内容：

- (1) 建设项目过程回顾。包括环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、环境监测情况，以及公众意见收集调查情况等；
- (2) 建设项目工程评价。包括项目地点、规模、生产工艺或者运行调度方式，环境污染或者生态影响的来源、影响方式、程度和范围等；
- (3) 区域环境变化评价。包括建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等；
- (4) 环境保护措施有效性评估。包括环境影响报告书规定的污染防治、生态保护和风险防范措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等；
- (5) 环境影响预测验证。包括主要环境要素的预测影响与实际影响差异，原环境影响报告书内容和结论有无重大漏项或者明显错误，持久性、累积性和不确定性环境影响的表现等；
- (6) 环境保护补救方案和改进措施；
- (7) 环境影响后评价结论。

1.5.1.2 评价重点

本次后评价的评价重点如下：

- (1) 建设项目工程评价。对工程组成、实施及变动、工程运行、污染源调查、污染防治措施运行等情况进行调查，界定项目变动情况。

(2) 建设项目过程回顾。梳理建设项目环保手续，判定各类工程环保手续的合法、合规性。根据环境管理档案、污染防治设施运行台账、排污口规范化管理及排污许可手续、例行监测报告、自行监测等，分析环境管理体系完整性。

(3) 区域环境质量变化评价。按大气环境、水环境、声环境、土壤环境等环境要素进行环境质量现状监测，并与历史监测资料进行对比等，分析环境质量变化情况。

(4) 环境保护措施有效性评估及环境影响预测验证。评价分析各要素环境保护措施达标情况，对照现行环境保护法律法规及标准，进行措施有效性评价。

(5) 环境保护补救方案与改进措施。根据区域环境质量变化评价、环保措施有效性评价结果，以区域环境质量改善为目标，根据梳理的环境问题，提出有效的环境保护补救方案与改进措施。

1.5.2 评价因子筛选

根据项目周边环境及项目特征，确定项目评价因子。

表 1.5-1 评价因子表

环境要素	环评报告影响评价因子	后评价影响评价因子	变化情况
环境空气	现状评价：PM ₁₀ 、NO ₂ 、SO ₂ 、H ₂ S、NH ₃	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、NO ₂ 、SO ₂ 、CO、O ₃ 、NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度、油烟	增加 PM _{2.5} 、CO、O ₃ 、臭气浓度、油烟
声环境	等效连续 A 声级 (L _{Aeq})	等效连续 A 声级 (L _{Aeq})	无变化
地下水环境	pH、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、硝酸盐、粪大肠菌群	pH、总硬度、硝酸盐、溶解性总固体、亚硝酸盐、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、挥发酚类、铁、锰、钾、钠、镁、钙、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、碳酸根、菌落总数	增加：溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、铁、锰、钾、钠、镁、钙、碳酸氢根、菌落总数
土壤环境	无	厂区：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌 附近农田：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌	全部为新增内容
固体废物	猪粪、沼渣、沼液、病死猪、分娩废物、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾	猪粪、沼渣、沼液、病死猪、分娩废物、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾	无变化
环境风险	硫化氢、氨气	硫化氢、氨气、废导热油及废润滑油	减少：硫化氢、氨气； 增加：沼气、废导热油及废润滑油

1.6 环境功能区划

本次后评价与环评阶段环境功能区类型对比情况见表 1.6-1。

表 1.6-1 与环评阶段环境功能区类型对比情况

序号	环境要素	环评阶段	后评价阶段	对比情况
1	环境空气	环境空气二类功能区	环境空气二类功能区	一致
2	地表水	地表水IV类功能区	地表水IV类功能区	一致
3	地下水	地下水III类功能区	地下水III类功能区	一致
4	声功能	声功环境 1 类功能区	声功环境 1 类功能区	一致

1.7 评级标准

1.7.1 环境质量标准

环境空气质量标准见表 1.7-1。

表 1.7-1 环境空气质量标准

序号	污染因子	环境质量标准		采用标准
		取值时间	浓度限值	
1	PM ₁₀	年均值	70μg/m ³	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级浓度限值
2	PM _{2.5}	年均值	35μg/m ³	
3	SO ₂	年均值	60μg/m ³	
4	NO ₂	年均值	40μg/m ³	
5	O ₃	日最大 8 小时	160μg/m ³	
6	CO	24 小时	4mg/m ³	
7	NH ₃	1 小时平均	200μg/m ³	
8	H ₂ S	1 小时平均	10μg/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D

辽河水质执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。

表 1.7-2 地表水环境质量标准 单位: mg/L(pH 除外)

项目	标准值	项目	标准值
pH	6~9	BOD ₅	6
高锰酸钾指数	10	COD	30
NH ₃ -N	1.5	总磷	0.3
粪大肠菌群	20000 (个/L)		

地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准, 见表 1.7-3。

表 1.7-3 地下水环境质量标准 单位: mg/L(pH 除外)

序号	检测项目	单位	标准
1	pH	—	6.5~8.5
2	氨氮	mg/L	0.50

序号	检测项目	单位	标准
3	硝酸盐	mg/L	20.0
4	亚硝酸盐氮	mg/L	1.00
5	挥发酚类	mg/L	0.002
6	氰化物	mg/L	0.05
7	砷	mg/L	0.01
8	汞	mg/L	0.001
9	铬(六价)	mg/L	0.05
10	总硬度	mg/L	450
11	铅	mg/L	0.01
12	氟化物	mg/L	1.0
13	镉	mg/L	0.005
14	铁	mg/L	0.3
15	锰	mg/L	0.10
16	溶解性总固体	mg/L	1000
17	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	mg/L	3.0
18	硫酸盐	mg/L	250
19	氯化物	mg/L	250
20	总大肠菌群	个/L	3.0
21	菌落总数	CFU/mL	100

评价区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008),见表1.7-4。

表1.7-4 声环境质量标准(GB3096-2008)

声环境功能区类别	等效声级 L _{eq} dB (A)	
	昼间	夜间
1类	55	45

项目所在地属于农村地区,根据自然资源部办公厅发布的《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》(自然资电发〔2019〕3号)文件规定:生猪养殖用地作为设施农用地,按农用地管理,则本项目占地范围、项目附近农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)基本和其他项目要求,具体标准值见表1.7-5。

表1.7-5 土壤环境质量标准 单位: mg/kg

序号	污染物项目	风险筛选值			
		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6
		其他	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	1.0

序号	污染物项目	风险筛选值			
		pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
3	砷	其他	1.3	1.8	2.4
		水田	30	30	20
		其他	40	40	25
4	铅	水田	80	100	140
		其他	70	90	120
5	铬	水田	250	250	300
		其他	150	150	200
6	铜	水田	150	150	200
		其他	50	50	100
7	镍		60	70	100
8	锌		200	200	250
					300

1.7.2 污染物排放标准

(1) 大气污染物排放标准

项目臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表7标准。

表 1.7-6 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 标准

控制项目	标准值
厂界臭气浓度(无量纲)	70

项目厂界氨和硫化氢污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准。

表 1.7-7 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 标准 mg/m³

控制项目	标准值
氨	1.5
硫化氢	0.06

表 1.7-8 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模	小型
最高允许排放浓度(mg/m ³)	2.0
净化设施去除效率(%)	60

(2) 噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。

表 1.7-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位: dB(A)

类别	昼间	夜间
1	55	45

(4) 固体废物执行标准

一般废物的处理/处置执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》; 生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》(中华人民共和国建设部令第157号)。

病死畜禽无害化处理执行《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2013]34号)。

医疗废物暂存及处置执行 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。项目产生的粪便和发酵产物执行 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》废渣无害化环境标准要求和 GB7959-2012《粪便无害化卫生要求》粪便沼气发酵的卫生标准。

1.7.3 评价标准与环评报告变化情况

企业现行执行标准与环评及审批文件变化情况见表 1.7-10.。

表 1.7-10 企业现行执行标准与环评审批文件变化情况一览表

标准类型	环境要素	污染物	环评阶段执行标准	验收阶段执行标准	后评价阶段执行标准	变化情况
环境质量标准	环境空气	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂ 、O ₃ 、CO	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准	无变化
		NH ₃ 、H ₂ S	《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D	验收阶段和后评价阶段标准更换, 标准值不变
	地表水环境	pH、高锰酸钾指数、NH ₃ -N、粪大肠菌群、BOD ₅ 、COD、总	《地表水环境质量标准》GB3838-2002IV类标准	《地表水环境质量标准》GB3838-2002IV类标准	《地表水环境质量标准》GB3838-2002IV类标准	无变化

标准类型	环境要素	污染物	环评阶段执行标准	验收阶段执行标准	后评价阶段执行标准	变化情况
		磷				
地下水环境	pH、总硬度、硝酸盐、溶解性总固体、亚硝酸盐、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、挥发酚类、铁、锰、钾、钠、镁、钙、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、碳酸根、菌群总落、氰化物、砷、汞、镉、铅、氟化物、铬（六价）	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质标准	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质标准	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质标准	无变化	
	声环境	等效连续 A 声级	GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准	GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准	GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准	无变化
污染物排放标准	废气	NH ₃ 、H ₂ S、	GB14554-1993 《恶臭污染物排放标准》	GB14554-1993 《恶臭污染物排放标准》	GB14554-1993 《恶臭污染物排放标准》	无变化
		臭气浓度	GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》	GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》	GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》	
	噪声	等效连续 A 声级	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准	无变化
	固体废物	医疗废物 粪便及发酵产物	GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单 GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》废渣无害化环境标	GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单 GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》废渣无害化环境	GB18597-2023 《危险废物贮存污染控制标准》 GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》 废渣无害化环境	后评价阶段标准更新为2023版 无变化

标准类型	环境要素	污染物	环评阶段执行标准	验收阶段执行标准	后评价阶段执行标准	变化情况
		病死猪	准要求	标准要求	标准要求	
			《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2013]34号)	《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2013]34号)	《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2013]34号)	无变化
		生活垃圾	《城市生活垃圾管理办法》(中华人民共和国建设部令第157号)	《城市生活垃圾管理办法》(中华人民共和国建设部令第157号)	《城市生活垃圾管理办法》(中华人民共和国建设部令第157号)	无变化
		废导热油、废润滑油及废润滑油桶	GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单	GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单	GB18597-2023 《危险废物贮存污染控制标准》	后评价阶段标准更新为2023版

2 建设项目过程回顾

2.1 建设项目审批过程

(1) 项目备案

2017 年 02 月 27 日《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目》在铁岭县发展和改革局备案，备案文号为铁岭县发备【2017】8 号。

(2) 环评编制及审批

2017 年 2 月，辽宁铁岭牧原农牧有限公司委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，2017 年 4 月 5 日通过铁岭县环境保护局审批，批复文号：铁县环审函【2017】024 号。

(3) 自主验收

2018 年 10 月委托铁岭市天祥环境科技有限公司编制完成《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

2020 年 4 月委托铁岭市天祥环境科技有限公司编制完成《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》。

(4) 排污许可登记

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目于 2020 年 03 月 22 日进行了排污许可登记，并于 2023 年 03 月 16 日进行了基本情况法人的变更，登记编号：91211221MA0QFFWM75。有效期：2023 年 03 月 16 日至 2028 年 03 月 15 日。

(5) 突发环境事件应急预案

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场项目于 2021 年 12 月编制了《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场突发环境事件应急预案》，并在铁岭县环境保护局进

行了备案，备案文号为 211221-2021-147-L。

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响评价情况见表

2.1-1。

表 2.1-1 辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环保履行情况

环境影响评价				环保验收			
时间	环境影响评价报告	时间	批复文件	时间	验收报告	时间	验收报告
2017.2	《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》	2017.4	关于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》批复(铁县环审函【2017】024号, 2017年4月5日)	2018.10	《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》	2020.04	《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(二期)竣工环境保护验收监测报告》

2.2 环境影响评价回顾

2.2.1 项目组成

项目环评阶段建设内容详见表 2.2-1。该数据来源于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，该环评报告书为现行有效文件。

表 2.2-1 环评报告中项目建设内容

序号	项目	规格	长(m)	宽(m)	个数	单位	面积(m ²)	备注
1	生产区	消毒池	18*3.5	18	3.5	2	个	126
2		保育舍(600头)	32.8*8.12	32.8	8.12	72	个	19176.192
3		育肥舍(600头)	37.1*14	37.1	14	104	个	54017.6
4		育肥舍(1200头)	70.7*14	70.7	14	16	个	15836.8
5		哺乳舍(56头)	29.6*15	29.6	15	40	个	17760
6		怀孕舍(200头)	35.7*16.8	35.7	16.8	48	个	28788.48
7		待配舍(200头)	32.3*14	32.3	14	8	个	3617.6
8		后备舍(200头)	32.27*14	32.27	14	14	个	6324.92
9		水井				2	个	/
10		蓄水池	D=12	12	12	2	个	/
11		水罐				2	个	/
12		垃圾池	3*2	3	2	14	个	84
13		装猪台	43*15	43	15	3	套	1935
14	生活区	宿舍楼(2层)	45*31	45	31	2	栋	2790
15		仓库	28*7	28	7	2	套	392
16		1#伙房	42*7	42	7	2	套	588
17		垃圾池	3*2	3	2	2	个	12

序号	项目	规格	长 (m)	宽 (m)	个数	单位	面积 (m ²)	备注
18	环保工程	收集池			3	个	/	容积各 300
19		黑膜沼气池			4	个	/	容积 13000
20		沼渣暂存场	54*14	54	14	个	840	
21		沼液储存池			1	个	/	容积 158000
22		填埋井			2	个	/	
合计							265838.96	

2.2.2 生产规模及产品方案

环评报告中生产规模及产品情况见下表。该数据来源于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，该环评报告书为现行有效文件。

表 2.2-2 环评报告中各类猪存栏情况

序号	产品方案		数量 (头/a)
1	母猪存栏	怀孕猪	8100
		哺乳猪	1900
		小计	10000
2	育肥猪存栏	保育猪	34600
		育肥猪	65400
		后备育肥猪	2100
		小计	102100
3	商品猪出栏		200000

2.2.3 主要原辅料及能源消耗

环评报告中原辅料及能源消耗情况见下表。该数据来源于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，该环评报告书为现行有效文件。

表 2.2-3 环评报告中饲料消耗量一览表

序号	名称	存栏数量 (头)	每头猪饲料定额(kg/d)	饲料年消耗量 (t/a)
1	怀孕猪	8100	2.5	7391.25
2	哺乳猪	1900	5.5	3814.25
3	保育猪	34600	0.8	10103.2
4	育肥猪	49900	2	34627
5	后备猪	2100	2	1533
6	合计		---	70583.7

表 2.2-4 环评报告主要原辅材料及公用工程消耗一览表

序号	原辅材料名称	用量	主要成分	来源
----	--------	----	------	----

1	成品饲料	70583.7t/a	玉米、米糠、豆粕等	前期外购，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司饲料厂建成后，由该饲料厂提供
2	消毒药品	2t/a	烧碱	外购
3	除臭剂	2t/a		外购
公用工程消耗				
1	水（新鲜水）		330013.75t/a	
2	电		400 万 kWh/a	

2.2.4 主要生产设备情况

环评报告主要生产设备情况见下表。该数据来源于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，该环评报告书为现行有效文件。

表 2.2-5 环评报告中主要设备清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	饲料罐	个	205	每舍 1 个或两舍 1 个
2	换气风机	个	1446	保育舍每舍 4 个，育肥舍每舍 5 个
3	饮水器	个	5460	每舍 12~56 个

2.2.5 生产工艺流程

企业环评报告中生产工艺流程情况见下图，该数据来源于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，该环评报告书为现行有效文件。

生产工艺采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩、保育、生产和育成将使用工厂流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的专栏饲养，并采用早期（4 周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。项目饲料全部外购，场内不进行饲料加工。生猪的养殖工艺可概括为三个主要环节：①备料过程；②饲养过程；③排泄物处理过程。生产工艺流程见下图。




图 2.2.5-1 养殖过程及产污环节图




图 2.2.5-2 养殖过程及产污环节图

(1) 工艺流程简述

配种：本项目不饲养公猪种猪，采用外购精液人工配种。

种母猪的饲养：根据母猪的膘情投喂饲料，保持八成膘。产前或产后 1~3d 要减料，保证饮水，80d 后要适当加料，哺乳期根据仔猪的多少给母猪加料，每哺乳 1 头仔猪加料 0.15kg，断奶前 3d 起要减料，把哺乳期增喂的那部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前 7d 进入哺乳室，并准备好接产用器械、药品和其他用具。

初生仔猪的护理：在保温方面，要设置红外灯；卫生方面，要搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒 1 次，每 3d 对产仔舍周边环境消毒 1 次，做好养殖区的定期消毒工作。

哺乳仔猪的饲养：仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的粘液，然后在离脐部 4~5cm 处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证

能及早吃到初乳和固定奶头，10d 后开始补料。断奶日龄一般为 40~45d，断奶方法可采取一次性断奶或分次断奶。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪黄白痢，具体做法是做好母猪体的消毒，产仔舍的空栏消毒，漏粪板的消毒。

保育仔猪的饲养：保育仔猪是指断奶后至进入育肥期前的仔猪，保育期为 30~35d。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂 7d 的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在 7~10d 内逐渐转换过来。保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。猪舍每 15d 消毒 1 次。

育肥猪的饲养：猪舍要求夏天能通风降温，冬天能防寒保温。做到清洁卫生，每 15d 消毒 1 次。供给充足清洁的饮水。群体大小一致，强弱均衡，密度适当。正常情况 16 周左右即可出栏。

（2）上料系统及配套系统简述

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号 ZL2009 2 0223840.9），机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在 2cm 的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间，猪舍内设有自动温控、湿控装置，当猪舍内温度、湿度达到一定要求时，变速风机自动启动，无固定规律。变速风机启动后，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：育肥猪主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内

部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。保育猪利用红外灯辅助加热

夏季降温：停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风；同时夏季育肥舍采用喷雾降温：在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于 30°C 时，喷淋喷雾每喷 30s，停 15 分钟；保育舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。

2.2.6 污染物排放情况

企业环评报告中污染物排放情况见表 2.2.6-1。该数据来源于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》，该环评报告书为现行有效文件。

表 2.2-6 污染物排放情况汇总

污染物种类		年产生量	防治措施	年排放量 (t/a)	排放方式
废气	猪舍臭气	NH ₃ (t/a) H ₂ S (t/a)	4.38 0.292	加强通风、喷洒除臭剂等	4.38 0.292
	沼气燃烧尾气	SO ₂ (kg/a) NO _x (kg/a)	1.208 40.483	沼气脱硫	0.001208
	食堂	油烟废气 (t/a)	0.088		0.04048
	锅炉烟气	烟尘 SO ₂ NO _x	0.055 0.091 0.427	排气筒高度 8n，内径 0.5m	0.035
	生活污水	废水量 (t/a)	7135.75		0.055
	养殖废水	COD (t/a)	2.141		0.091
		废水量 (t/a)	147483.13		0.427
		COD (t/a)	3012.93		
噪声	风机、泵类、锅炉 (dB (A))	70~90	设置消声、隔声、减振、隔振措施、植被和场界围墙等	《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010) 中标	连续

污染物种类		年产生量	防治措施	年排放量 (t/a)	排放方式
固废 (t/a)			隔声降噪措施	准	
	猪粪	35400.25	制沼气	0	
	沼渣	1275.6	还田	0	
	沼液	140108.97	还田	0	
	病死猪	20.76	前期由填埋井填埋，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭无害化处理车间建成后，由密闭罐车运至无害化处理车间无害化处理	0	不外排
	分娩废物	53.46	填埋	0	
	医疗废物	3	由有处理危废资质的单位处置	0	
	废脱硫剂	2	由脱硫剂厂家回收	0	
	生活垃圾	83.95	委托环卫部门清运	83.95	清运

2.2.7 环境影响评价结论及批复要求

2.2.7.1 环境影响评价结论

2.2.7.1.1 项目概况

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村，为新建项目，总投资 25496.41 万元，其中环保投资 554.2 万元，约占总投资的 2.17%。总占地面积 558667m² (838 亩)，建筑面积 265838.96m²。建设内容主要包括生活区、生产区和治污区。其中生活区包括综合门卫室、综合生活楼等；生产区包括保育舍、育肥舍、怀孕舍、哺乳舍、后备舍、料罐、销售区等；治污区包括收集池、黑膜沼气池、沼渣暂存场、沼液储存池、填埋井。项目设计日常存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备 2100 头，达到年存栏母猪 1 万头，年出栏商品猪 20 万头规模。全年工作天数为 365 天，实行三班制，每班 8 小时。

2.2.7.1.2 环境质量现状调查结论

评价区域大气环境质量现状中监测结果对评价区域内大气环境监测因子的

现状浓度进行分析，分析结果表明环境空气中的 SO₂、NO₂、PM₁₀ 均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H₂S、NH₃ 一次值浓度则可以满足《工业企业设计卫生标准》（TG36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值），项目所在区域大气环境质量较好。

监测断面辽河的各项指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，水质较好。

各监测点位的各监测因子的监测值均可以达到《地下水质量标准》（GB14848-93）III类标准要求，地下水环境质量较好。本项目生产过程中无废水排放，且对场区及储存区域做好防渗，不会对地下水造成污染。

本项目厂界四周噪声监测点昼、夜噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声环境功能区标准的限值要求。

2.2.7.1.3 污染物排放情况及主要环境影响

（1）废气

该项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、沼气燃烧尾气、厨房油烟废气。猪场的恶臭和有害气体主要是猪粪发酵分解产生。猪粪中主要污染物为氨气、硫化氢气体。本项目对猪舍喷洒除臭剂进行除臭，臭气经处理后 NH₃、H₂S 最大产生速率分别为 33.16kg/d、1.21kg/d，平均小时排放速率最大为 1.382kg/h、0.051kg/h，经预测可知，本项目产生的恶臭对周围环境影响不大。

项目运营期猪舍冲洗废水、猪粪尿和员工生活污水经过黑膜沼气池厌氧发酵，产生沼气，产生的沼气主要用于工作人员生活消耗，作为职工食堂炉灶的燃料，剩余经火炬燃烧。燃烧废气产生量为 17381.7m³/d，则 SO₂ 产生浓度为 0.19mg/m³，NO₂ 产生浓度为 6.38mg/m³，火炬高度 8m，沼气燃烧废气中 SO₂、NO₂ 浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织的

排放限值，对周围大气环境影响较小。

本项目蒸汽锅炉燃烧天然气会产生烟尘、SO₂与NO_x，烟尘排放浓度17.61mg/m³，SO₂排放浓度29.36mg/m³，NO_x排放浓度137.31mg/m³，本项目锅炉所产生的废气经8米的排气筒高空排放，可达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉标准，对周边大气环境影响较小。

本项目厨房设置2个灶头，项目员工总数为230人，均在场区就餐，则油烟产生量为0.2415kg/d，即88.15kg/a。项目食堂内设有2个灶头，食堂设置油烟净化系统，处理效率60%，则排放速率为0.0121kg/h，排放浓度为1.51mg/m³。本项目产生的油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)的排放标准油烟最高允许排放浓度(\leq 2.0mg/m³)要求，对周围大气环境影响很小。

(2) 地表水

本工程排放废水主要来源于生活污水、干清猪粪污水及猪尿。污水排入场区黑膜沼气池，经发酵后沼渣用于还田，不外排，对地表水无影响。

项目在做好黑膜沼气池的防腐、防渗工作的前提下，只要加强管理，本项目产生的废水不会对地下水产生明显影响。在采取所提出的的防渗措施后，对地下水影响较小。

(3) 噪声

项目主要噪声源有风机、泵类等，噪声源声压等级为72-75dB(A)。根据预测，本项目运营期经过所采取措施处理后，本项目各侧厂界噪声昼夜间均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。

(4) 固体废物

本项目固废主要为猪粪、病死猪、分娩废物、沼渣、沼液、生活垃圾及防疫

废物。产生的猪粪排入黑膜沼气池用于沼气发酵；沼渣和沼液经统一收集干化后用于农肥还田；病死猪和分娩废物前期由填埋井填埋，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭无害化处理车间建成后，由密闭罐车运至无害化处理车间无害化处理；养猪场防疫过程及消毒过程中会产生危险废物，由有处理危废资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

（5）风险评价

本项目猪粪所产生的 H₂S 和 NH₃，排放量分别为 0.44t/a, 12.1t/a，属于无组织排放。根据有关文献资料，硫化氢气体在猪舍平均年浓度为 0.1~2.2ppm，远低于其 LC50 444ppm，场区内氨气的最大值出现在春季的生产区中心，为 10.6mg/m³ (14.0ppm)，也远低于其 LC50 2000ppm/4h，并且猪舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。

2.2.7.1.4 公众意见采纳情况

《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》编制期间，辽宁铁岭牧原农牧有限公司在 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 1 月 12 日以政府网站公示的形式进行第一次公示，介绍了工程概况、评价因子、对环境可能产生的影响、环境影响评价初步结论，明确了公众反馈意见的联系方式和途径，公布了环评报告的链接。环评报告初稿形成阶段，2017 年 1 月 16 日至 2017 年 1 月 27 日以政府网站公示的形式进行第二次公众公告。介绍了工程概况、评价因子、对环境可能产生的影响、环境影响评价初步结论，明确了公众反馈意见的联系方式和途径，公布了环评报告的链接。

在进行了两次公众公告之后，评价单位进行了征求公众意见的公众参与调查工作。本次评价公众参与调查的方法为公开发放公众参与调查表，了解当地公众对本项目的意见和建议，然后汇总整理，形成公众参与调查意见。

一次公示

铁岭市人民政府网站 铁岭经济信息网 铁岭市信息协会 收藏本站 | 设为首页

信用铁岭

www.tlcredit.gov.cn

首 页 | 组织机构 | 信用动态 | 信用公示 | 信用报告 | 信用知识 | 政策法规 | 黑名单专栏 | 信用服务 | 诚信典范 | 相关下载 | 联系我们

当前位置： 首页 >> 公告栏

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响评价第一次公示

| 2016-12-29

一、项目概况
项目名称：辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目
建设单位：辽宁铁岭牧原农牧有限公司
项目性质：新建
建设地点：铁岭县腰堡镇荣家屯村西
建设规模：本项目占地面积838亩，建设猪舍、办公室等。建成后存栏5000头母猪，年出栏10万头商品猪。

二、项目环境影响评价的工作程序
(1)根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确定环境影响评价文件类型；
(2)研究国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准文件，研究与建设项目有关的技术文件及其他文件，进行初步环境状况调查和初步工程分析；
(3)环境影响因素识别与评价因子筛选确定评价重点；
(4)环境现状调查及建设项目工程分析；
(5)环境影响预测。
(6)根据国家和地方有关法律法规、标准评价建设项目的环境影响；

二次公示

铁岭市人民政府网站 铁岭经济信息网 铁岭市信息协会 收藏本站 | 设为首页

信用铁岭

www.tlcredit.gov.cn

首 页 | 组织机构 | 信用动态 | 信用公示 | 信用报告 | 信用知识 | 政策法规 | 黑名单专栏 | 信用服务 | 诚信典范 | 相关下载 | 联系我们

当前位置： 首页 >> 公告栏

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响评价第二次公示

| 2017-1-16

一、项目概况
项目名称：辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目
建设单位：辽宁铁岭牧原农牧有限公司
项目性质：新建
建设地点：铁岭县腰堡镇荣家屯村西
建设规模：本项目占地面积838亩，建设猪舍、办公室等。建成后年存栏5000头母猪，年出栏10万头商品猪。

二、建设项目对环境可能造成的环境影响概述
本项目施工期主要环境问题包括：施工扬尘对环境空气的影响、机械噪声对声环境的影响、生活污水对地表水环境的影响、各类固废物对环境的影响、占用土地造成地表水土流失；项目建成后，可能造成的环境影响主要为：生活污水和养殖废水对地表水及地下水的影响；养殖废气对周围大气环境的影响，设备噪声对周围声环境的影响；养殖废物和生活垃圾可能对周围环境产生影响。

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
(一) 施工期

参加公众参与人员名单

本次公众参与共发放调查表 60 份，有效收回 59 份，有效回收率为 100%。

公众意见调查人员部分名单见表 2，统计结果见表 3。

表 2 公众意见调查人员名单

序号	姓名	性别	电话	文化程度	职业	居住地
1	王波夫	男	15040249780	中专或高中	工人	朱尔山村
2	王春成	男	78850125	初中或以下	农民	朱尔山村
3	王凯	男	13081798073	初中或下	农民	朱尔山村
4	许家铭	男	13941013941	大学及以上	其他	朱尔山村
5	祁兵	男	18624101890	初中或以下	农民	朱尔山村
6	刘勇	男	18841091941	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
7	佟全印	男	15841024976	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
8	李泽东	男	15304020484	大学及以上	其他	腰堡镇荣屯村
9	徐少海	男	13304902655	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
10	宋秀芹	女	15042019216	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
11	李庆宜	男	15641024116	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
12	穆伟	男	13941039983	中专或高中	干部	腰堡镇荣屯村
13	武刚山	男	15164138581	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
14	赵长明	男	15841011172	中专或高中	农民	腰堡镇荣屯村
15	张海富	男	13470173239	中专或高中	农民	腰堡镇荣屯村
16	武宝义	男	13364203818	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
17	舞连山	男	15841021227	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
18	佟丽岩	女	13591000235	中专或高中	农民	腰堡镇荣屯村
19	张宏军	男	13470140869	中专或高中	农民	腰堡镇荣屯村
20	陈丽君	女	13081797033	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
21	张海清	男	13841028822	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
22	刘雅姝	女	13841098445	初中或以下	农民	腰堡镇荣屯村
23	徐彦峰	男	13004106167	初中或以下	农民	东小河村
24	石维民	男	15042087912	初中或以下	农民	东小河村
25	张大水	男	18341085588	中专或高中	农民	东小河村
26	张个福	男	78869656	中专或高中	农民	东小河村
27	佟爽	女	13591062255	初中或以下	农民	东小河村
28	陈静	女	15941093900	中专或高中	农民	东小河村
29	王庆武	男	15141075062	中专或高中	农民	东小河村
30	蒋兴武	女	78860786	中专或高中	农民	东小河村

序号	姓名	性别	电话	文化程度	职业	居住地
31	张尚安	男	13941035781	中专或高中	农民	东小河村
32	郎丽英	女	15898052217	中专或高中	农民	东小河村
33	张政权	男	15941026788	初中或以下	农民	东小河村
34	王志友	男	15641013246	初中或以下	农民	东小河村
35	王庆才	男	15542062888	初中或以下	农民	东小河村
36	张冲	男	15241022102	中专或高中	农民	东小河村
37	蒋凤秋	女	15941055758	中专或高中	农民	东小河村
38	王永波	男	15141099176	初中或以下	农民	小康屯村
39	杨士奎	男	78854620	初中或以下	农民	小康屯村
40	王银	男	15898029402	初中或以下	农民	小康屯村
41	王学科	男	78854858	初中或以下	农民	小康屯村
42	黄巨祥	男	15304208769	初中或以下	农民	小康屯村
43	胡玉钗	女	15212404098	初中或以下	农民	索龙村
44	王秀凤	女	13624902516	初中或以下	农民	索龙村
45	吴丙辉	男	78869303	初中或以下	农民	索龙村
46	欧艳丽	女	78860360	初中或以下	农民	索龙村
47	吴玉玖	男	78860999	初中或以下	农民	索龙村
48	唐吉青	男	13130770730	初中或以下	农民	西小河村
49	刘永峰	男	13591043102	初中或以下	农民	西小河村
50	郭永波	男	15502687462	中专或高中	农民	西小河村
51	佟铁福	男	13704100175	初中或以下	农民	西小河村
52	王晓光	男	18841012187	中专或高中	农民	西小河村
53	李德山	男	13464070626	初中或以下	农民	西小河村
54	于仁书	男	78860477	初中或以下	农民	西小河村
55	袁丰	男	15041043791	初中或以下	农民	西小河村
56	郝林	男	78860806	初中或以下	农民	西小河村
57	李振峰	男	18691582565	中专或高中	农民	西小河村
58	徐文宪	男	15042072812	初中或以下	农民	西小河村
59	佟丽琴	女	15841054274	中专或高中	农民	西小河村

公众参与结果

表 3 公众意见调查统计结果

序号	调查内容	调查结果	
		数量(个)	比例(%)
1	建设项目的消息您是从哪方面得到的	A 新闻媒体	21 35.59
		B 有关会议	17 28.81
		C 标牌宣传·民间信息	20 33.90
		D 不知道	3 5.08
		E 其他	4 6.78
2	本工程的建设对您的影响主要是哪几方面	A 房屋拆迁	11 18.64
		B 土地征用	23 38.98
		C 生活质量	20 33.90
		D 其他	6 10.17
3	本工程的建设对您的家庭收入、生计方式的影响是	A 有利影响	17 28.81
		B 不利影响但可以接受	22 37.29
		C 很不利但可以接受	13 22.03
4-1	您认为该项目的建设对环境产生的影响主要有哪些(施工期)	D 无影响	7 11.86
		A 生态破坏	26 44.07
		B 废气扬尘	22 37.29
		C 噪声	10 16.95
		D 污染及生活污水	7 11.86
		E 施工垃圾	5 8.47
4-2	您认为该项目的建设对环境产生的影响主要有哪些(营运期)	A 生产废气	29 49.15
		B 噪声	4 6.78
		C 固体废弃物	15 25.42
		D 风险	10 16.95
		E 污水	12 20.34
		F 其他	2 3.39
5	本项目的建设对当地经济的发展将起何作用	A 有利	54 91.53
		B 不利	0 0
		C 无影响	2 3.39
		D 不知道	3 5.08
6	您对该项目建设的态度是	A 支持	46 77.97
		B 可以接受	6 10.17
		C 不支持	0 0
		D 无所谓	7 11.86

2.2.7.1.5 总量控制

结合项目工程分析和排污特点，本项目无新建锅炉，生产废水和生活废水用于制沼气，沼液和沼渣还田，废水不外排，因此而本项目无需申请总量控制指标。

2.2.7.1.6 环境经济损益分析

对本项目进行环境影响经济损益分析，主要是评价新建的养殖场对环境造成的影响，采用各种环保治理措施减轻环境污染后带来的社会、经济和环境效益。

本项目采取环保措施后，直接环境经济效益主要体现在挽回的资源、能源价值及排污费和罚款的减少量。同时，企业对各污染源全部进行了切实可行的治理，污染物均能达标排放，对社会负责确保社会公众利益不受损害，从而完成企业应尽的社会责任，树立企业良好形象。

2.2.7.1.7 环境管理与监测计划

环境管理是项目建设者和企业管理工作的重要组成部分，通过制订系统科学的环境管理计划，使本项目的建设和运营符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步实施和同步发展的“三同步”的基本指导思想，为环境保护措施得以有计划的落实以及地方环保部门对工程进行监督提供依据。

通过实施环境管理计划，力图将本项目建设对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使项目建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。避免因管理不善而可能产生的各种环境风险和使得污染源稳定超标排放。为此，在项目建设及投入运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关规定及法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的辩证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

根据本项目的实际情况，通过环境监测手段，掌握各种污染物的排放量或排放浓度是否符合相应的环境标准情况，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制环境污染和保护环境提供科学依据。环境监测制度的制定和执行，

将会保证环保措施的实施和落实，可以及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。

本项目的环保设施监测要建立常规的监测制度。环境监测必须按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》执行。特制定如下监测计划：

（1）废气监测内容

应对养殖场进行厂界的臭气监测，监测因子为 NH₃、H₂S。监测频率为每季度 1 次。

（2）废水监测内容

废水监测点位和频次：在养殖场地下水下游设 1 个地下水监测点位，定期监测地下水情况，监测因子为：pH、CODCr、氨氮、总大肠菌群、色度、嗅和味、混浊度。

监测频率：每年 2 次。

（3）噪声监测内容

噪声监测点位和频次：在养殖场周边布置 4 个噪声监测点位，监测因子为：等效连续 A 声级值。

监测频率：每季度 1 次。

（4）监测机构

要求该公司必须定期委托有环境监测资质的单位或机构，对其厂界臭气、场区周边地下水、厂界噪声进行全面的检测。

（5）数据管理

监测数据要有完整的原始记录，要求写明监测日期、点位名称以及监测期间的环境状况。建立相应的监测档案，并按污染源要求向当地环保部门进行报表。

2.2.7.1.8 综合结论

通过以上分析可知，工程实施后，废水、废气、噪声等污染源均能达标排放；固体废物能得到有效处置；建设内容、规模、设备均符合产业政策；能够实现总

量控制；选址符合城市规划布局，污染治理措施可靠有效。因此，在落实环评提出的环保措施后，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。

2.2.7.2 环评批复要求

你公司报来的《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)我局收悉。《报告书》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告书》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、必须按《报告书》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

二、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：(1) 猪舍恶臭气体的防治:合理建造猪舍，养殖密度不宜过大，科学设计日粮，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，保持猪舍清洁干燥加强通风，粪便及时清理，猪舍及收集池等定期喷洒除臭剂，设置猪舍消毒措施，场区内利用一切空地、角地带进行绿化，净化空气、杀菌、阻尘。(2) 沼气污染防治设施:设置沼气脱水、脱硫装置，沼气除本厂利用外，剩余经火炬燃烧。(3) 食堂油烟，食堂油烟经去除率大于 60% 的油烟净化装置处理后达标排放

2、废水:生活污水及各养殖废水排入黑膜沼气池发酵后定期清掏还田。对储液池、储渣池、填埋井等设施，做好防渗、防雨、防溢措施。

3、噪声防治:选择先进的低噪声设备，强噪音设备设置减震、隔音设施。

4、固体废物防治:(1) 粪便经经漏粪板收集至黑膜沼气池发酵后，沼液、沼渣作为肥料还田。(2) 病死猪、分娩废物采用填埋井方法，填埋井为混凝土结构，有防渗措施。用熟石灰消毒，粘土填埋压实，封盖密封。在铁岭无害化处理车间建成后，委托处理。(3) 养殖场防疫及消毒过程中产生的危险废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。(4) 沼气脱硫过程中产生的废氧化铁脱硫剂，由脱硫剂厂家回收。(5) 生活垃圾设置固定垃圾箱分类收集后，由环卫部门统一清

运至城市垃圾填埋场卫生填埋。

5、因该项目涉及到沼气泄漏、传染病疫情，必须编制《突发环境事件应急预案》报当地环保局备案。要认真执行当地消防、安监，动监部门的审批意见。
(以上项将作为环保验收的主要内容)

三、项目建成后一段时间（三个月内）要向申请环保部门提出验收申请，验收合格后方可正式投入生产。

四、项目建成后，未向环保部门申请验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

2.3 环境保护设施竣工验收回顾

2.3.1 验收监测范围

根据项目竣工环境保护验收有关技术规范，结合项目实际建设情况，辽宁铁岭牧原农牧有限公司对铁岭二场分两次进行验收。验收范围见下表。

项目设计年出栏商品猪 20 万头，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头。其中一期主要进行保育和育肥，存栏保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头；二期主要进行怀孕和哺乳，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头。

表 2.3-1 一期、二期验收范围

工程类别	建设内容及规模	验收范围	
主体工程	保育舍 600 头/舍，72 个，每舍占地 266m ² ，总占地 19176.2m ²	一期	
	育肥舍 600 头/舍，共 104 个，每舍占地 519.4m ² ，总占地 54017.6m ²	一期	
	哺乳舍 56 头/舍，共 40 个，每舍占地 444m ² ，总占地 17760m ²		二期
	怀孕舍 200 头/舍，共 48 个，每舍占地 599.76m ² ，总占地 28788.48m ²		二期
	待配舍 200 头/舍，共 8 个，每舍占地 452.2m ² ，总占地 3617.6m ²		二期
	育肥舍 1200 头/舍，共 16 个，每舍占地 989.8m ² ，总占地 15836.8m ²	一期	
	后备舍 200 头/舍，共 14 个，每舍占地 451.78m ² ，总占地 6324.92m ²	一期	
配套工程	宿舍楼 2 层，2 栋，建筑面积 2790m ²	一期 1 栋	二期 1 栋
	仓库 1 层，2 栋，建筑面积 392m ²	一期 1 栋	二期 1 栋
	伙房 1 层，2 栋，建筑面积 588m ²	一期 1 栋	二期 1 栋
	门卫室 1 层，2 栋，建筑面积 54m ²	一期 1 栋	二期 1 栋
	消毒池 1 层，2 栋，建筑面积 126m ²	一期 1 栋	二期 1 栋
	蓄水池 直径 12m，2 个	一期 1 个	二期 1 个
	水罐 2 个	一期 1 个	二期 1 个

工程类别		建设内容及规模	验收范围	
	装猪台	1 层，2 栋，建筑面积 1935m ²	一期 1 栋	二期 1 栋
公用 工程	供水系统	采用地下水，2 眼地下水井	一期 1 栋	二期 1 栋
	排水系统	进入黑膜沼气池	一期	二期
	供暖系统	天然气热水锅炉，0.7MW，2 台	一期 1 栋	二期 1 栋
	供电系统	当地农电，用电量 250 万 kwh/a	一期	二期
环保 工程	废水	收集池 3 个，容积 300m ³ /个	一期 2 栋	二期 1 栋
		黑膜沼气池 4 个，容积 13000m ³ /个	一期 2 栋	二期 2 栋
		沼液储存池 1 个，容积 158000m ³	一期 1 栋	
	废气	燃气锅炉烟囱 1 根，高 8m	一期 1 根	二期 1 根
		油烟净化器 1 台，效率不低于 85%	一期 1 台	二期 1 台
	噪声	减振、消声、隔声装置	一期	二期
	固体废物	垃圾池（防渗）84 个，占地面积 60m ²	一期 5 个	二期 5 个
		沼渣暂存池 4 个：占地面积 840m ²	一期 2 栋	二期 2 栋

2.3.2 验收监测内容

2.3.2.1 一期验收情况

辽宁牧原农牧有限公司委托辽宁浩桐环保科技有限公司进行厂界噪声、厂界恶臭污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）、燃气锅炉废气、油烟排气筒进行验收监测，监测时间为 2018 年 10 月 18 至 19 日。根据项目的环评和批复要求及项目的现场实际查勘情况，确定该项目现场监测的监测对象、点位、内容及采样频次，见下表。

表 2.3-2 监测项目及频次

类别		监测点位	监测内容	监测频次
废气	有组织	油烟排气筒	油烟	连续监测 2 天，每天 3 次采样。
	无组织	根据监测当天风向，上风向厂界设置 1 个对照点，下风向厂界根据风向扇形布置 3 个监测点。	NH ₃ 、H ₂ S	连续监测 2 天，每日 4 次，取一次值
噪声		厂界东、厂界南、厂界西、长界北	累积百分声级 L ₁₀ 、L ₅₀ 、L ₉₀ 、L _{Aeq} 、SD	连续监测 2 天，每天昼夜各 1 次

2.3.2.1.1 一期锅炉废气监测结果

依据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 标准，厂界各点位监测结果均符合标准要求，监测结果见表 2.3.-3。

表 2.3-3 锅炉废气监测结果 单位 mg/m³

测定结果	燃气锅炉 8m 排气筒 (2018 年 10 月 17 日)				标准	评价结论
	第一次	第二次	第三次	平均值		
标杆流量 (m ³ /h)	4205	3817	3702	3908	-	-
基准氧含量	3.5	3.5	3.5	-	-	-
含氧量 (%)	6.8	6.7	6.9	6.8	-	-
二氧化硫实测浓度	24	26	25	25	-	-
二氧化硫折算浓度	30	32	31	31	50	达标
氮氧化物实测浓度	82	91	88	87	-	-
氮氧化物折算浓度	101	111	109	107	200	达标
烟尘实测浓度	8	10	6	8	-	-
烟尘折算浓度	10	12	7	10	20	达标
测定结果	燃气锅炉 8m 排气筒 (2018 年 10 月 18 日)				标准	评价结论
	第一次	第二次	第三次	平均值		
标杆流量 (m ³ /h)	4207	4255	3906	4123	-	-
基准氧含量	3.5	3.5	3.5	-	-	-
含氧量 (%)	6.8	6.6	6.4	6.6	-	-
二氧化硫实测浓度	24	22	26	24	-	-
二氧化硫折算浓度	30	27	31	29	50	达标
氮氧化物实测浓度	81	89	92	87	-	-
氮氧化物折算浓度	100	108	110	106	200	达标
烟尘实测浓度	8	6	10	8	-	-
烟尘折算浓度	10	7	12	10	20	达标

2.3.2.1.2 一期油烟排放监测结果

依据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 表 2.3-2 标准, 检测结果均符合标准 (油烟 2.0mg/m³) 要求。

表 2.3-4 油烟排气筒监测结果

	样品	油烟	
		实测排放浓度 (mg/m ³)	折算排放浓度 (mg/m ³)
第一天	第一次	1.4	1.7
	第二次	1.4	1.8
	第三次	1.4	1.7
	第四次	1.5	1.9
	第五次	1.5	1.8
标准值		—	2.0
达标情况		—	达标
第二天	第一次	1.4	1.8
	第二次	1.4	1.7
	第三次	1.4	1.8
	第四次	1.3	1.6
	第五次	1.4	1.8
标准值		—	2.0
达标情况		—	达标

2.3.2.1.3 一期恶臭污染物无组织排放监测结果

据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993), 项目厂界各点位监测结果均符合标准要求。

表 2.3-5 恶臭污染物监测结果

日期	点位	项目 频次	氨	硫化氢
10月17日	1#	第一次	0.052	0.001L
		第二次	0.058	0.002
		第三次	0.061	0.001L
		第四次	0.066	0.001L
	2#	第一次	0.060	0.001L
		第二次	0.065	0.001L
		第三次	0.068	0.001L
		第四次	0.062	0.001L
	3#	第一次	0.050	0.001L
		第二次	0.058	0.001L
		第三次	0.057	0.001L
		第四次	0.063	0.003
	4#	第一次	0.066	0.001L
		第二次	0.072	0.001L
		第三次	0.070	0.001L
		第四次	0.068	0.001L
10月18日	1#	第一次	0.057	0.001L
		第二次	0.062	0.002
		第三次	0.067	0.001L
		第四次	0.064	0.001L
	2#	第一次	0.060	0.001L
		第二次	0.064	0.001L
		第三次	0.068	0.001L
		第四次	0.066	0.003
	3#	第一次	0.054	0.001L
		第二次	0.061	0.001L
		第三次	0.063	0.001L
		第四次	0.067	0.001L
	4#	第一次	0.054	0.001L
		第二次	0.066	0.001L
		第三次	0.061	0.001L
		第四次	0.065	0.002

2.3.2.1.4 一期厂界噪声监测结果

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区环境噪声排放限值标准(昼间 55dB、夜间 45dB)要求，各点位监测结果均符合标准。厂界噪声排放测量结果见表 2.3-6。

表 2.3-6 厂界噪声监测结果 单位：dB(A)

监测日期	监测点位	昼间					夜间				
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{eq}	SD	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{eq}	SD
10月17日	S1	53.6	50.0	46.2	50.8	2.9	42.4	39.0	35.0	39.7	3.3
	S2	52.4	49.0	45.2	49.7	2.7	40.8	37.8	35.2	39.0	2.3
	S3	53.2	48.2	42.4	49.8	3.9	44.2	40.6	37.6	41.6	2.5
	S4	54.6	50.6	44.6	51.5	3.7	43.2	40.2	37.4	40.8	2.2
10月18日	S1	53.6	49.6	44.8	50.6	4.4	43.4	40.4	37.4	41.1	2.3
	S2	52.8	49.0	44.8	49.9	3.8	42.6	39.6	36.6	40.2	2.2
	S3	52.2	48.2	43.8	49.2	3.2	42.0	38.8	35.8	39.5	2.4
	S4	52.0	47.2	42.0	48.6	3.8	41.4	38.6	35.6	39.1	2.2

2.3.2.2 二期验收监测结果

辽宁牧原农牧有限公司委托辽宁浩桐环保科技有限公司进行厂界噪声、厂界恶臭污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）进行监测，监测时间为 2020 年 03 月 17 至 18 日。根据项目的环评和批复要求及项目的现场实际查勘情况，确定该项目现场监测的监测对象、点位、内容及采样频次，见下表。

表 2.3-7 监测项目及频次

类别	监测点位	监测内容	监测频次
无组织废气	根据监测当天风向，上风向厂界设置 1 个对照点，下风向厂界根据风向扇形布置 3 个监测点。	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	连续监测 2 天，每日 4 次，取一次值
噪声	厂界东、厂界南、厂界西、长界北	累积百分声级 L ₁₀ 、L ₅₀ 、L ₉₀ 、L _{eq} 、SD	连续监测 2 天，每天昼夜各 1 次

2.3.2.2.1 二期恶臭污染物无组织监测结果

依据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），项目厂界各点位监测结果均符合标准要求。

表 2.3-8 恶臭污染物监测结果 单位 mg/m³

日期	项目	点位	第一次	第二次	第三次	第四次	
03月17日	氨	下风向1	<0.25	0.26	0.25	<0.25	
		下风向2	0.27	0.26	0.25	0.26	
03月18日		下风向1	0.26	<0.25	<0.25	0.25	
		下风向2	0.27	0.25	0.26	<0.25	
03月17日	硫化氢	下风向1	0.004	0.006	0.007	0.005	
		下风向2	0.008	0.009	0.008	0.007	
03月18日		下风向1	0.005	0.006	0.007	0.006	
		下风向2	0.009	0.008	0.007	0.007	
03月17日	臭气浓度	下风向1	14	12	13	<10	
		下风向2	13	<10	13	15	
03月18日		下风向1	12	<10	13	11	
		下风向2	<10	<10	14	12	

2.3.2.2.2 二期厂界噪声监测结果

依据《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)一类功能区环境噪声排放限值标准(昼间55dB、夜间45dB)要求,各点位监测结果均符合标准。

表 2.3-9 厂界噪声测量结果 单位: dB(A)

检测日期	检测点位	昼间					夜间				
		L10	L50	L90	Leq	SD	L10	L50	L90	Leq	SD
03月17日	S1	55.2	53.4	52.8	54.3	1.5	44.6	42.0	40.2	43.0	1.9
	S2	56.2	52.2	51.4	53.8	2.2	42.6	41.2	40.2	41.8	1.4
	S3	54.2	53.2	52.0	54.0	1.6	45.0	41.4	39.0	43.3	2.8
	S4	53.8	53.4	52.8	53.4	0.5	43.2	40.4	38.4	41.0	1.8
03月18日	S1	52.2	51.8	51.6	51.9	0.5	43.4	41.8	40.4	42.2	1.2
	S2	52.4	52.0	50.0	51.7	0.8	43.8	41.8	40.8	42.4	1.3
	S3	52.4	52.0	51.4	51.9	0.8	43.4	41.8	41.0	42.1	0.9
	S4	51.6	50.4	49.8	50.6	0.7	43.2	41.6	40.8	42.0	1.1

2.3.3 验收公众意见调查情况回顾

项目验收期间,企业将项目验收监测报告、专家验收意见、整改落实情况发布在环评爱好者网站进行公示,验收公示期间未收到反馈意见。

The screenshot shows a forum post titled '辽宁铁岭牧原农牧有限公司 铁岭二场生猪养殖项目(一期)自行验收情况公示'. The post details the self-inspection report for the project, mentioning the phone number 024-722390678 and the inspection period from November 6, 2018, to December 6, 2018. It includes a table with project information and a PDF download link for the report.

The screenshot shows a notice titled '标题：辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场(二期)生猪养殖项目竣工环保验收情况公示'. The notice details the completion environmental protection acceptance for the project, mentioning the phone number 024-722390678 and the inspection period from April 18 to May 18, 2020. It includes a table with project information and PDF download links for the report and comments.

图 2-3 验收期间网站公示

2.3.4 验收监测结论

2.3.4.1 一期验收结论

(1) 项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》规定进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价要求的有关措施，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(2) 验收监测期间，生产工况符合验收监测所规定的不低于 75% 负荷要求。无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测结果可以反映企业实际排污状况。

(3) 废气

营运期无组织氨、硫化氢排放符合 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级标准（氨浓度限值 1.5mg/m³、硫化氢浓度限值 0.06 mg/m³）；锅炉烟气排放符合 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 标准；油烟排放符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表 1、2 标准。

(4) 噪声

依据《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008) 一类功能区环境噪声排放限值标准(昼间 55dB(A), 夜间 45dB(A)) 要求，各点位监测结果均符合标准。

(5) 废水

生活污水及各养殖废水排入沼气池发酵后定期还田。对储液池、储渣池、填埋井，做好防渗、防雨、防溢措施。

(6) 固体废物

猪粪、沼渣在堆肥场进行高温发酵后出售生产有机肥。病死猪、分娩废物委托无害化处理。养殖场防疫及消毒过程中产生的危险废物交由有资质的单位处

理，设置危废暂存间。生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋。

2.3.4.2 二期验收结论

(1) 项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》进行了环境影响评价，落实了环评有关措施，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(2) 验收监测期间，生产工况符合验收监测所规定的不低于 75% 负荷要求。无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测结果可以反映企业实际排污状况。

(3) 废气

营运期无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放符合 GB14554-1993 《恶臭污染物排放标准》二级标准（氨浓度限值 $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、硫化氢浓度限值 $0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 、臭气浓度 20 无量纲）。

(4) 噪声

依据《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008) 一类功能区环境噪声排放限值标准(昼间 55dB(A) , 夜间 45dB(A)) 要求，各点位监测结果均符合标准。

(5) 废水

生活污水及养殖废水排入沼气池发酵后施用农田。对储液池、储渣池，做好防渗措施。

(6) 固体废物

猪粪、沼渣临时堆存出售用于生产有机肥。病死猪、分娩废物委托无害化处理。医疗废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。生活垃圾设置固定垃圾

箱集中收集，由环卫部门清运。

综上所述，辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目严格按环评及环评批复要求建设，认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，验收监测期间生产工况稳定，环保设施运行正常，各项污染物均达标排放，符合卫生防护距离要求，符合环境保护验收条件，可以通过竣工环境保护验收。

2.4 环境保护措施落实情况回顾

环评及环保验收落实情况见表 2.4-1。

表 2.4-1 环评主要环保设施及措施实际建设及落实情况

类别	环评及批复设施或措施	环保验收环保设施或措施	实际建设情况	建设落实情况
废气	猪舍恶臭气体的防治：合理建造猪舍，养殖密度不宜过大，科学设计日粮，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，保持猪舍清洁干燥加强通风，粪便及时清理，猪舍及储粪池要喷洒除臭剂，设置猪舍消毒措施，场区内利用一切空地、边角地带进行绿化，净化空气、杀菌、阻尘。	①猪舍：通过科学喂养、采用节水型饮水器、控制饲养密度、每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭设施，猪舍粪尿及时清理、定期喷洒除臭剂等； ②污水处理系统收集池加盖、黑膜沼气池密闭、沼液储存池覆膜，周边绿化，喷洒除臭剂； ③固粪处理车间已密闭，整体采用负压通风模式，在出风端采取水帘除臭，同时还喷洒植物型除臭剂； ④病死猪高温化制过程产生污蒸气，污蒸气经冷凝器冷凝抽真空后废水进入场区污水收集池。	①猪舍：科学喂养、采用节水型饮水器、控制饲养密度、每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭设施，猪舍粪尿及时清理、定期喷洒除臭剂等； ②污水处理系统收集池加盖，黑膜厌氧池密闭、黑膜储存池顶部已覆膜，周边绿化，喷洒除臭剂； ③固粪处理车间已密闭，采用负压通风模式，在出风端采取水帘除臭，同时定期喷洒除臭剂； ④病死猪高温化制过程产生污蒸气，污蒸气经冷凝器冷凝抽真空后废水进入场区污水收集池。	冬季水帘易结冰，除臭效果下降
	生活供暖采用一台 1t/h 天然气蒸汽锅炉，烟囱高度 8m，内径 0.5m。	生活供暖采用一台 1t/h 天然气蒸汽锅炉，烟囱高度 8m，内径 0.5m。	实际采用空气源热泵取暖	
	食堂油烟去除率大于 60% 的油烟净化装置处理后，经专用烟道引	已设置处理效率不低于 60% 的油烟净化器	已设置处理效率不低于 60% 的油烟净化器	

类别	环评及批复设施或措施	环保验收环保设施或措施	实际建设情况	建设落实情况
	至屋顶达标排放，烟道设置防腐措施。			
废水	设置沼气脱水、脱硫装置，沼气除本厂利用外，剩余经 8m 高火炬燃烧塔燃烧。	沼气净化后，经火炬燃烧器燃烧。	厌氧发酵产生的沼气进行脱水、脱硫净化处理，通过火炬燃烧处理。	
	生活污水及各养殖废水排入黑膜沼气池发酵后定期清掏还田。	猪尿液、生活污水及冲洗废水进入沼气池，沼气池采用“收集池+固液分离机+黑膜沼气池发酵”工艺，厌氧发酵处理后，在非施肥季储存于沼液暂存池中，施肥季作为用于项目场区周围农田施肥	猪尿液、生活污水及冲洗废水采用“预处理+厌氧发酵+末端处理+黑膜储存池储存+水肥、沼渣综合利用”的处理工艺，水肥在施肥季节用于农田施肥，沼渣外运制肥。	厌氧池和黑膜储存池容积均增大
	对储液池、储渣池、沼气池、填埋井等设施，做好防渗(防渗粘土层上部铺设 2mm 高密度聚乙烯防渗膜)、防雨、防溢措施。	猪舍区、收集池、黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区、危险废物暂存间、病死猪处理区、污水收集管道等采取相应的防渗措施。	项目黑膜厌氧池、黑膜储存池池壁在清场夯实的基础上采用铺设 HDPE 膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道做到防泄漏、跑冒等；固粪处理采用封闭车间，已采取防雨、防渗漏措施。	
噪声	选择先进的低噪声设备，强噪音设备设置减震、隔音设施。厂区设置绿化措施，优化运输路线，合理安排运输时间，运输道路沿途村落限值鸣笛。	采用低噪声设备，采用隔声材料，对所有噪声设备作减振处理。	(1) 在设计和设备采购阶段，已选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机和水泵等，以从声源上降低设备本身噪声； (2) 风机、水泵等发声设备安装高效消声器，机座设减振垫；已加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态； (3) 厂区边界绿化。	噪声处理措施按要求落实
固废	粪便经经漏粪板收集至黑膜沼气池发酵后，沼液、沼渣作为肥料还田。	项目粪便经固液分离，分离出来的粪便进入固粪处理区。未分离的粪便进入黑膜沼气池进行厌氧反应，粪渣中	项目粪便经固液分离，分离出来的粪便进入固粪处理区，未分离的粪便进入黑膜厌氧池进行厌氧反应，粪渣中的物质在厌氧	场区实际建设取消了填埋井的设计，

类别	环评及批复设施或措施	环保验收环保设施或措施	实际建设情况	建设落实情况
		的物质在厌氧反应后转化为沼渣，再经固液分离机分离后，进入固粪处理区。分离猪粪和沼渣在固粪处理区进行预处理，采用条垛堆肥初步发酵后运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心生产有机肥。	反应后转化为沼渣，再经固液分离机分离后，进入固粪处理区。分离猪粪和沼渣在固粪处理区进行预处理，采用条垛堆肥初步发酵后运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心制肥。	改为病死猪有场内配置的高温化制机和高温降解一体机处理，固体废物自行处置方式变化，通过环保验收，同时未导致不利环境影响加重，其他固废处理措施按要求落实
	病死猪、分娩废物采用填埋井方法，填埋井为混凝土结构，有防渗措施。用熟石灰消毒，粘土填埋压实，封盖密封。在铁岭无害化处理车间建成后，委托处理。	项目采用化制法对病死动物进行高温高压无害化处理，过程不添加任何辅料，该方法为《病死动物无害化处理技术规范》(农医发[2013]34号)推荐的工艺方法。化制产生的残渣，均作为有机肥基料运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心生产有机肥。因疫情死亡的猪由有资质的部门进行无害化处理。	项目采用高温法对病死动物进行无害化处理，作为有机肥基料运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心制肥。 因疫情死亡的猪由有资质的部门进行无害化处理。	
	养殖场防疫及消毒过程中产生的危险废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。	医疗垃圾、废机油、废导热油暂存于场区为危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置。	医疗防疫委托有专业医疗防疫部门完成，对于防疫用废弃针头等医疗废物，暂时由养殖场集中收集至危废暂存间贮存，严禁乱扔；同时并严格管理制度，严禁非医务人员出入该场所。医疗废物属于危险废物，危险废物编号为HW01，废物代码为831-005-01，交有资质单位铁岭瀚洋固体废物处置有限公司处理。	
	沼气脱硫过程中产生的废氧化铁脱硫剂，由脱硫剂厂家回收。	废脱硫剂厂家收集处置。	项目沼气脱硫装置在脱硫过程会在脱硫剂表面沉积单质硫，使脱硫剂失去活性，主要成份是氧化铁和	

类别	环评及批复设施或措施	环保验收环保设施或措施	实际建设情况	建设落实情况
			硫，由集团统一招标的河南冠源环保工程有限公司回收后处置。	
	生活垃圾设置固定垃圾箱分类收集后，委托环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋。	生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集后，定期转运至乡镇生活垃圾中转站。	建设单位运营期间产生的生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集后，定期由铁岭县丽民保洁清运服务有限公司运至市政指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。	
地下水污染防治	1) 防控措施，严格按照《报告书》中相关要求对重点防渗区（养殖区猪舍、固粪处理区、沼气工程、沼液储存池、病死猪处理区、场区污水管网、危险废物暂存区），一般防渗区（仓库、装猪台、维修间、配电室），简单防渗区（绿化区、生活区）设置防渗措施。 2) 跟踪监测，定期委托具有资质的单位对地下水环境进行监测，同事对监测结果进行信息公开，监测结果及《地下水环境跟踪监测报告》应按有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于监测数据（含特征因子和常规因子）应该向当地环保部门报告并进行公开，满足相关法律法律关于知情权的要求。 3) 管理及防治措施，严格按照《报告书》中相关要求，执行地下水污染管理措施及防治措施（排水系统应实施	/	已定期开展地下水监测，未发生污水泄露事故	已落实

类别	环评及批复设施或措施	环保验收环保设施或措施	实际建设情况	建设落实情况
	雨水和污水收集输送系统分离，厂内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设，地下水井应有井台、井栏和井盖，沼液输送管线设置防腐措施，污水处理单元及固粪区设置防雨淋、防溢出措施等）。 4)应急响应措施，厂区地下水下游设置 1 口监测井，建设单位要认真落实每年 1 次的地下水跟踪监测职责，对监测以公告形式公示。发生污水泄漏事故时，将泄漏事故上报给环境主管部门，将泄漏单元的污水排入储存池，同时委托有专业技术能力的机构进行地下水修复工作。			
环境风险	因该项目涉及到沼气泄漏、火灾、爆炸、传染病疫情，必须编制《突发环境事件应急预案》报当地环保局备案。要认真执行当地消防、安监、动监部门的审批意见。	已编制《突发环境事件应急预案》，在环保局备案。	已编制《突发环境事件应急预案》，在环保局备案。	已落实

2.5 环境监测计划回顾

环评报告中，项目监测计划如下表：

表 2.5-1 环评报告中环境监测计划情况

时期	要素	监测项目	监测点	监测频率	监测方式
营运期	噪声	连续等效 A 声级	厂界	每季 1 次	委托监测
	废气	氨和硫化氢	厂界	每季 1 次	委托监测
	地下水	pH、COD _{Cr} 、氨氮、总大肠菌群、色度、嗅和味、混浊度	厂区下游 200m 监测井	半年 1 次	委托监测

2.6 排污许可证申请情况回顾

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目于 2020 年 03 月 22 日进行了排污许可登记，并于 2022 年 9 月 07 日进行了基本情况法人的变更，登记编号：91211221MAOQFFWM75002Z。有效期为 2023 年 03 月 16 日至 2028 年 03 月 15 日。

2.7 突发环境事件应急预案回顾

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场突发环境事件应急预案于 2021 年 12 月编制并在铁岭市生态环境局铁岭县分局备案。现对应急预案主要内容汇总如下：

2.7.1 风险物质识别

项目主要风险物质包括：

- (1) 有毒有害气体：生猪养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中挥发出的硫化氢(H₂S)和氨气(NH₃)是有刺激性臭味、有毒气体；
- (2) 易燃易爆：项目沼气池产生的沼气
- (3) 医疗废物：医疗废物属于《国家危险废物名录》HW01 类。

2.7.2 企业突发环境事件风险等级

企业同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为：“一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】”。

2.8 环境保护设施的运行管理情况

2.8.1 管理目标

评价对项目所带来的各种环境问题及所排污物分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环境保护设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以及达到预定的处理效果，具体管理目标见表 2.8-1。


表 2.8-1 环保设施管理目标

类别	污染源	主要污染物	环保设施	管理目标
废水	猪舍	CODcr、氨氮、SS	防渗旱厕、黑膜厌氧池处理	黑膜厌氧池收集及处理，做为水肥进行综合利用，不外排。
地下水	猪舍、黑膜沼气池、固粪处理区	CODcr、氨氮、动植物油、SS、总磷和粪大肠菌群	猪舍、固粪处理区及黑膜厌氧池底防渗；并在厂区下游设置 1 眼地下水跟踪监测井，定期对地下水环境进行监测	分别按重点防渗、一般防渗、简单防渗要求，做好基层防渗，跟踪监测井水质满足《地下水环境质量标准》III类标准。
废气	猪舍	臭气浓度	加强通风、喷洒除臭剂等	《畜禽养殖业污染物综合排放标准》(GB18596-2001) 要求
	沼气燃烧尾气	SO ₂ 、NO _x	沼气脱硫，经 5m 高火炬燃烧	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2
	食堂油烟	油烟	安装集气罩及油烟净化器，油烟去除效率为 60%，处理后的烟气高空排放	《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)
	锅炉烟气	烟气、SO ₂ 、NO _x	排气筒高度 8m，内径 0.3m	已取缔燃气锅炉
噪声	风机、水泵	噪声	设置消声、隔声、减振、隔振措施、植被和场界围墙等隔声降噪措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类
固废	猪舍	猪粪	排入黑膜厌氧池	沼渣外运制肥
	办公室	生活垃圾	集中收集	日产日清环卫部门统一处理
	猪舍	医疗废物	委托处置	符合环保要求
	废脱硫剂	废脱硫剂	由脱硫剂厂家回收	符合环保要求
	猪舍	病死猪	前期由填埋井填埋，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭无害化处理车间建成后，由密闭罐车运至无害化处理车间无害化处理	符合环保要求

2.8.2 设立排放口（源）标识

项目的各排污口按照环境管理要求,进行规范化建设,在项目的大气排放源、噪声排放源设立规范的环境保护图形标志,按照《环境保护图形标志——排放口(源)》(GB15562.1-1995、1996-07-11实施)执行,以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制,标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

2.9 主要环保设施及措施现场踏勘情况

<p style="text-align: center;">黑膜厌氧池</p>  <p>打卡 14:17</p> <p>辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇G91辽中环线 高速</p> <p>编号: 1085-156-6700 42.195432°N,123.584406°E 2024.01.06 星期六 晴 -5°C 西北风3级 湿度 48%</p> <p>今日水印 相机 真实时间 防伪 26CY2WDRXXTPU9</p>
<p style="text-align: center;">黑膜储存池</p>  <p>打卡 14:16</p> <p>辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇G91辽中环线 高速</p> <p>编号: 1085-156-6699 42.196221°N,123.584503°E 2024.01.06 星期六 晴 -5°C 西北风3级 湿度 48%</p> <p>今日水印 相机 真实时间 防伪 XKCE2P1GBXDT36</p>

固粪处理区



生活垃圾收集点



<p>沼气燃烧火炬</p>  <p>打卡 14:18</p> <p>辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇G91辽中环线 高速 编号: 1099-075-2351 42.194675°N, 123.584270°E 2024.01.06 星期六 晴 -5°C 西北风3级 湿度 48% 今日水印相机已验证考勤信息真实性</p> <p>今日水印 相机 真实时间 服务 CRPTM11ALLXUDP</p>	<p>脱硫脱水罐</p>  <p>打卡 14:27</p> <p>辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇G91辽中环线 高速 编号: 1099-075-2354 42.194918°N, 123.583160°E 2024.01.06 星期六 晴 -4°C 西北风3级 湿度 41% 今日水印相机已验证考勤信息真实性</p> <p>今日水印 相机 真实时间 服务 NE3UUJU1YK120</p>
<p>雨污分流</p>  <p>打卡 14:22</p> <p>辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇G91辽中环线高 速 编号: 1099-075-2352 42.194270°N, 123.585967°E 2024.01.06 星期六 晴 -4°C 西北风3级 湿度 41% 今日水印相机已验证考勤信息真实性</p> <p>今日水印 相机 真实时间 服务 A1BX41Z2X04RK2</p>	<p>生活垃圾桶</p>  <p>打卡 14:14</p> <p>辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇G91辽中环线 高速 编号: 1085-156-6698 42.196463°N, 123.583945°E 2024.01.06 星期六 晴 -5°C 西北风3级 湿度 48% 今日水印相机已验证考勤信息真实性</p> <p>今日水印 相机 真实时间 服务 CR66ALYGIKNG5Wk</p>

2 场雨水收集池



2 场还田照片



3 建设项目工程评价

3.1 建设项目基本情况

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场位于辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村，用地性质为农用地，建设地点无变化。环评设计年存栏母猪1万头、年出栏商品猪20万头，存栏猪主要分为保育猪和育肥猪。实际最大日常存栏怀孕猪8100头、哺乳猪1900头、保育猪34600头、育肥猪65400头、后备猪210头，与设计相比，养殖规模与种类一致。全年工作天数为365天，三班制，每班8小时与环评阶段一致。

表 3.1-1 企业基本情况汇总表

序号	项目	内容
1	单位名称	辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目
2	建设单位	辽宁铁岭牧原农牧有限公司
3	组织机构代码	91211221MA0QFFWM75
4	法人代表	徐磊
5	单位所在地	铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村
6	中心经度	东经 123°35'13.38"
7	中心纬度	北纬 42°11'49.03"
8	所属行业类别	A0313 猪的饲养
9	企业规模	年存栏母猪 0.81 万头，年出栏商品猪 11.021 万头规模
10	厂区面积	1041.5 亩（约 694333.33m ² ）
11	厂区定员人数	劳动定员 230 人
12	企业联系人	徐磊
13	联系电话	17547083777
14	工作制度	全年工作天数为 365 天，三班制，每班 8 小时

3.2 项目组成

项目主要建设内容包括生活区、生产区和治污区等。其中生活区包括综合门卫室、综合生活楼等；生产区包括保育舍、育肥舍、怀孕舍、哺乳舍、后备舍、料罐、销售区等；治污区包括固粪处理区、收集池、黑膜厌氧池、黑膜储存池、病死猪处理区等。

本次环境影响后评价阶段建设项目的工程规模、组成及建设内容见表 3.1-2。

表 3.2-1 建设项目工程组成

工程类别	环评建设内容	实际建设情况	变化情况	
主体工程	保育舍	长 32.8m、宽 8.12m，每舍 266.336m ² , 72 栋，总面积 19176.192m ²	长 32.8m、宽 8.12m，每舍 266.336m ² , 72 栋，总面积 19176.192m ²	无变化
	育肥舍	长 37.1m、宽 14m，每舍 519.4m ² , 104 栋，总面积 54017.6m ²	长 37.1m、宽 14m，每舍 519.4m ² , 118 栋，总面积 61289.2m ²	由减少后背舍来调整，并减少养殖密度来控制最大养殖规模，总面积增加了 7271.6m ²
	怀孕舍	长 35.7m、宽 16.8m，每舍 599.76m ² , 48 栋，总面积 28788.48m ²	长 35.7m、宽 16.8m，每舍 599.76m ² , 48 栋，总面积 28788.48m ²	无变化
	哺乳舍	长 29.6m、宽 15m，每舍 444m ² , 40 栋，总面积 17760m ²	长 29.6m、宽 15m，每舍 444m ² , 40 栋，总面积 17760m ²	无变化
	后备舍	长 32.27m、宽 14m，每舍 451.78m ² , 14 栋，总面积 6324.92m ²	长 32.27m、宽 14m，每舍 451.78m ² , 6 栋，总面积 2713.2m ²	总面积减少了 3611.72m ²
	待配舍	/	长 32.3m、宽 14m，每舍 452.2m ² , 8 栋，总面积 3617.6m ²	新增
	隔离舍	/	长 32.3m、宽 14m，每舍 452.2m ² , 8 栋，总面积 3617.6m ²	新增
	清洗烘干房	/	长 26m、宽 23m, 每舍 598m ² , 2 栋，总面积 1196m ²	新增
	病死猪处理车间	/	长 24m、宽 20m, 1 栋，总面积 480m ²	新增
	宿舍楼	长 45m、宽 31m, 二层，2 栋，总面积 2790m ²	综合宿舍楼 2 栋，长 40m、宽 30m，二层，总面积 4800m ²	总面积增加了 2010m ²
配套工程	门卫室	/	长 9m、宽 3m, 2 栋，总面积 54m ²	新增
	仓库	长 28m、宽 7m, 2 栋，总面积 392m ²	长 49m、宽 8m, 2 栋，总面积 784m ²	总面积增加了 392m ²
	食堂	长 42m、宽 7m, 2 栋，总面积 588m ²	长 40m、宽 8m, 2 栋，总面积 280m ²	总面积减少了 308m ²
				功能分区比环评阶段更详尽

	装猪台	长 43m、宽 31m，3 套，总面积 1935m ²	长 32.3m、宽 30m，1 栋，总面积 1935m ²	无变化		
公用工程	供水系统	采用地下水，2 眼地下水井	采用地下水，2 眼地下水井	无变化	取消锅炉，改为空气热源泵进行供暖	
		水罐，2 个	水罐，2 个	无变化		
		蓄水池，长 12m，宽 12m，共 2 个	直径 12m，2 个	无变化		
	排水系统	生活污水、冲洗水等均进入黑膜沼气池	生活污水、冲洗水等均进入黑膜厌氧池	无变化		
	供暖系统	供暖采用一台 1t/h 天然气蒸汽锅炉，天然气用量 20 万 m ³ /a。锅炉烟囱高度 8m，内径 0.5m。	生活区采用空气源热泵进行供暖	取消锅炉		
	供电系统	电源由厂外 10kV 高压线路引入场区，由铁岭县供配电设施提供	电源由厂外 10kV 高压线路引入场区，由铁岭县供配电设施提供	无变化		
	废水	收集池 3 个，每个容积 300m ³	收集池 3 个，每个容积 300m ³	无变化		
		黑膜沼气池 4 个，每个容积 13000m ³	末端处理池，长 60m、宽 32m，容积 16000m ³ 。	新增		
			黑膜厌氧池 3 个，总容积 48000m ³ 。	数量减小 1 个，单个容积增加 3000m ³ ，总容积减少 4000m ³		
		沼液储存池 1 个，容积 158000m ³	1#黑膜储存池，长 175m、宽 152m，容积 212000m ³ 。	数量增加 1 个，总容积增加了 90896m ³	取消了消毒池的设计，黑膜厌氧池和黑膜储存池容积均增大，新增了末端处理工序。	
			2#黑膜储存池，长 89m、宽 76m，容积 36896m ³ 。			
		消毒池，长 18m、宽 3.5m，共 2 个，总面积 126m ²	取消	取消		
	废气	猪舍：加强管理，喷洒除臭剂、场区绿化	猪舍：干清粪工艺、饲料中加入活性菌群、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪。 每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭	每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭	每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭	
		厨房油烟：采用集气罩收集，油烟净化器净化并抽排至屋顶达标排放	厨房油烟：采用集气罩收集，油烟净化器净化并抽排至屋顶达标排放	无变化	无变化	

	沼气燃烧废气：火炬高度 8m，无组织达标排放	沼气燃烧废气：火炬高度 5m，无组织达标排放	无变化	无变化
	锅炉烟气：天然气锅炉，排气筒高度 8m，无组织达标排放	生活区采用空气源热泵进行供暖，取消锅炉。	取消锅炉	取消锅炉
	/	污水处理系统收集池加盖、黑膜厌氧池密闭、黑膜储存池覆膜，周边绿化，喷洒除臭剂	无变化	无变化
	无害化处理（填埋井） 喷洒除臭剂	化制废气：病死猪高温化制过程产生污蒸汽，污蒸汽经冷凝器冷凝、水帘除臭。	建设无害化处理车间，增加了车间的水帘除臭设施	建设无害化处理车间，增加了车水帘除臭设施
噪声	减振、消声、隔声装置	减振、消声、隔声装置	无变化	无变化
固体废物	沼渣暂存场，长 54m、宽 14m，共 3 个，总面积 840m ²	固粪处理区，长 54m、宽 14m，4 个，占地 3024m ²	新增	新增固粪处理区、无害化处理车间，新增危废间一座，生活垃圾暂放垃圾桶，取消垃圾池。
	填埋井，2 个	取消填埋井	取消	
	垃圾池，长 3m、宽 2m，共 12 个。	场区设生活垃圾桶，定期运至村镇生活垃圾中转站	取消了垃圾池的设计，改为生活垃圾桶	
	/	建设无害化处理车间，1 层 480m ²	新增	
	/	危废暂存间 1 座，内设医疗废物暂存区，占地筑面积 6m ² ，为封闭状态，地面防渗处理，设标志	无变化	
绿化	利用场地内空地、边角等绿化，绿化率 15%，绿化面积 83800m ²	利用场地内空地、边角等绿化，绿化率 15%，绿化面积 83800m ²	无变化	无变化

3.3 产品方案

本项目实际存栏数与环评设计存栏数量一致。

表 3.3-1 各类猪最大存栏情况

区域	猪只类别	环评存栏头数(头)	实际存栏头数(头)	存栏变化情况(头)	存栏周期(d)
养殖区	保育猪	34600	34600	0	47
	育肥猪	65400	65400	0	101
	怀孕猪	8100	8100	0	114
	哺乳猪	1900	1900	0	30
	后备猪	2100	2100	0	77
合计		112100	112100	0	369

3.4 原辅料及能源消耗

表 3.4-1 项目饲料消耗量一览表

序号	名称	环评			实际		
		存栏数 量(头)	每头猪饲料 定额(kg/d)	饲料年消 耗量(t/a)	存栏数 量(头)	每头猪饲料 定额(kg/d)	饲料年消 耗量(t/a)
1	保育猪	34600	0.8	10103.2	34600	0.8	10103.2
2	育肥猪	65400	2	36427	65400	2	36427
3	怀孕猪	8100	2.5	7391.25	8100	2.5	7391.25
4	哺乳猪	1900	5.5	3814.25	1900	8	5548
5	后备猪	2100	2	1533	2100	2.4	1839.6
	合计	112100	12.8	59268.7	112100	15.7	61309.05

表 3.4-2 项目能源消耗一览表

序号	名称	单位	环评用量	实际使用量	来源
1	新鲜水	m ³ /a	330013.75	692837.4	地下水
2	电	万 kw·h/a	400	205	当地农电
3	导热油	t/a	0	2.0/2 年	无害化处理采用电导热油锅炉，导热油一般每两年更换一次，直接由有资质单位转移，不在厂区暂存

表 3.4-3 项目药剂使用情况一览表

序号	名称	环评使用量	实际使用量	备注
1	药品、疫苗	2t/a	1.5t/a	从当地畜牧防疫部门(站)购进
2	脱硫剂 (氧化铁)	未提及	0.7t/a	沼气脱硫, Fe ₂ O ₃ 屑(或粉)和木屑混合制成脱硫剂, 理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱57.5g硫化氢气体
3	次氯酸钠	未提及	5t/a	用于水帘除臭, 原液浓度为10%, 消毒有效浓度为0.3g/m ³ , 最大储量0.25t
4	消毒药品	2t/a	无	取消
5	除臭剂	2t/a	7.25t/a	用于厂区喷洒除臭, 每日喷洒, 本项目所使用的除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、核叶油、松油等多种植物提取物精制而成。植物型除臭剂原液用水稀释100倍喷洒
6	戊二醛	未提及	20t/a	猪舍消毒, 戊二醛(50%工业纯), 25kg桶装, 最大储存量5t
7	过氧乙酸	未提及	5t/a	用于冬天猪舍消毒, 25kg桶装, 最大储存量1t

3.5 设备明细

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场建设项目原有及实际设备明细见表

3.5-1。

表 3.5-1 主要设备清单

序号	设备名称	单位	环评数量	实际数量	备注
1	饲料罐	个	205	184	1~2 个舍共用 1 个
2	换气风机	个	1446	1440	每舍 5 个
3	饮水器	个	5460	2828	怀孕舍、哺乳舍是饮水杆，无饮水器
4	自动上料系统	套	302	304	每舍 1 个
6	固液分离机	台	无	1	全场共用
7	空气源热泵	台	无	1	全场共用
8	高温化制机	套	无	1	全场共用
9	高温降解机	套	无	1	全场共用
10	猪舍水帘除臭设施	个	无	304	每舍 1 个，一共 184 个舍，每个猪舍除臭装置循环水量为 $50\text{m}^3/\text{d}$ ，补水大约按照总循环水量的 4% 计算，每个除臭装置配置循环水箱，容积 1m^3 ，存水 0.8m^3 。每个季度定期更换一次
11	固废处理区水帘除臭设施	个	无	4	除臭装置配置循环水箱，循环水量为 $60\text{m}^3/\text{d}$ ，补水大约按照总循环水量的 5% 计算。除臭装置配置循环水箱，容积 4m^3 ，存水 3m^3 。每个季度定期更换
12	无害化处理区水帘除臭设施	个	无	1	除臭装置配置循环水箱，循环水量为 $60\text{m}^3/\text{d}$ ，补水大约按照总循环水量的 5% 计算。除臭装置配置循环水箱，容积 4m^3 ，存水 3m^3 。每个季度定期更换
13	沼气脱水脱硫	台	1	6	3 个脱水罐、3 个脱硫罐
14	火炬	台	1	5	5 米火炬

3.6 项目平面布设

环评阶段：本场区分为东、西两个场区，东侧场区为母猪繁育区，西侧场区为育肥猪存栏区，两个场区分别设置职工生活区，生活区均位于各场区的西南角，本地区常年的主导方向为西南风，生活区在养殖场的生产区的常年主导风向的下风向。因此本项目总平面布置基本合理。项目利用已经按实施的生态农业计划扩展生态农业模式的总体布置，根据生产管理的需要配合场区的整理规划，场区按母猪繁育区、育肥猪存栏区分别设置。场区内道路全部为水泥路面，联系各分区，便于组织人流、运输、生产。

场区雨水主要通过对场区道路纵坡、横坡的合理设计，采用地面自然漫流方式排放。本项目的平面布置基本合理。

对比项目实际情况和环评内容发现：

新增了待配舍、隔离舍、清洗烘干房、病死猪处理车间等。治污区新增黑膜储存池、末端处理池，其余实际建设情况与环评及批复基本相符。

调整前后场区平面布置详见图 3-3 和 3-4。

表 3.6-1 平面布置变更情况对比一览表

	环评设计	实际建设
母猪繁育区	场区东侧	场区东侧
育肥区	场区西侧	场区西侧
治污区	场区西北侧，主导风向侧风向	位于繁育区与育肥区中间
生活区	场区西南角，主导风向上风向	场区西南角，主导风向上风向

铁岭市地图



审图号：辽 MS [2018] 18号

辽宁省测绘地理信息局监制 辽宁省基础地理信息中心编制 2018年12月

图 3-1 辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目地理位置图



图 3-2 辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场航拍图




图 3-3 辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场设计厂区布置图




图 3-4 辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场实际平面布置图

3.7 公用工程

3.7.1 给水工程

环评阶段用水核算: 项目采用地下井供水, 供水能力可以满足项目需要。

项目用水主要包括猪饮用水、冲洗水及员工生活用水等。

表 3.7-1 生猪饮水量及清圈用水量参数表

种类	保育猪	育肥猪 600 头	育肥猪 1200	怀孕猪	待配猪	哺乳猪	后备舍	合计
实际存栏数(头)	34600	49900	15500	8100	/	1900	2100	/
清圈周期(d)	56	117	117	114	77	30	117	/
单元个数	72	104	16	48	8	40	14	
清圈次数(次/a)	6	3	3	3	5	12	3	/
猪舍冲洗水数 (m ³ /次·单元)	9	18	30	15	12	12	12	/
总用水量(m ³ /a)	3888	5616	1440	2160	480	5760	504	19848
饮用水	夏季(L/d·头)	5.5	11	11	20	/	55	11
	其他季节 (L/d·头)	3	6.5	6.5	13	/	30	6.5
	总用水量(m ³ /a)	45672	138597.25	43051.25	43537.5	/	25080	5832.75
职工生活用水								8395
锅炉补水(冬季)								300
合计(m ³ /a)								330313.75

综上所述, 项目总用水量为 330313.75m³/a。

实际用水核算: 项目实际用水包括猪饮用水、冲洗水、喷淋增湿用水、除臭系统(猪舍、固废处理区、无害化处理区)、无害化冷凝系统用水、消毒液配比用水、厂区喷洒除臭用水和绿化用水。项目采用 17 眼地下井供水, 已办理取水证, 编号为 D211221G2024-0005, 取水量为 73.69 万立方米/年。

实际用水量核算首先查询了铁岭二场 2022 年和 2023 年水表计量数值, 2022 年和 2023 年均基本达到最大养殖规模, 且由于猪瘟疫情, 2022 年养殖规模为 125709 头(含疫情死亡), 2023 年养殖规模为 165660 头。

表 3.7-2 水表统计实际用水量

2022 年		2023 年	
月份	用水量(m ³)	月份	用水量(m ³)
1月	34178.06	1月	30925.09
2月	17769.99	2月	26629.96
3月	25644.99	3月	41482
4月	26112.02	4月	45453.03
5月	24139.01	5月	52467.03
6月	149492	6月	61063.54
7月	25776.87	7月	74797.44
8月	45204.06	8月	64455.62
9月	19227.01	9月	61471.45
10月	32400.6	10月	44064.73
11月	25125.03	11月	37271.6
12月	19510.96	12月	42415.89
合计	444580.6	合计	582497.38

统计发现，在养殖量相差不大的 2022 年和 2023 年，用水量相差较多，按最大存栏量（11.12 万头）计算，2022 年用水量为 10.95L/头·d，2023 年用水量为 14.35L/头·d，2023 年用水量增多主要原因是总结 2022 年疫情后，2023 年调整了防疫消毒管理，导致冲舍水大量增加。

通过和养殖场反复核定，考虑到疫情因素及防疫要求，进行核算实际用水量时采取了偏大取值，使排水量与实际情况相吻合。综合设计指标，最终确定二场实际用水量见表 3.7-3。

表 3.7-3 实际用水核算表

用水项目		怀孕猪	哺乳猪	后备猪	保育猪	育肥猪	待配猪	隔离舍	合计
存栏数 (头)		8100	1900	2100	34600	64500			111200
清圈周期 (d)		114	30	77	47	101			/
单元个数 (个)		48	40	6	76	118	8	8	304
清圈次数 (次/a)		3	12	5	8	4	5	5	/
养殖天数 (d)		344	281	330	304	337			/
1 猪只 饮用水	饮水量 (L/d·头)	夏季	20	55	11	5.5	11		/
		其他季节	13	30	6.5	3	6.5		/
	总用水量 (m ³ /a)		40340.6	21812	5657.4	45533.6	162024		275367.6
2 猪舍 冲洗用	(m ³ /次·单元)		25	20	20	20	30	12	/
	冲圈次数 (次/a)		12	48	20	32	16	15	

用水项目		怀孕猪	哺乳猪	后备猪	保育猪	育肥猪	待配猪	隔离舍	合计
水	总用水量 (m ³ /a)	14400	38400	2400	48640	56640	1440	1440	163360
4 职工生活用水	用水指标 L/ (人·天)	100							
	总用水量 (m ³ /a)	23m ³ /a 8395m ³ /a							8395
5 猪舍除臭系统用水	用水指标 (m ³)	每个猪舍除臭装置循环水量为 50m ³ /d, 补水量大约按照总循环水量的 4%, 单个猪舍补水量为 2m ³ /d, 全年 221920m ³	每个除臭装置配置循环水箱, 容积 1m ³ , 存水 0.8m ³ , 每 10 天更换一次						/
	总用水量 (m ³ /a)	222892.8							222892.8
6 固粪处理区除臭系统用水	用水指标 (m ³)	除臭装置配置循环水箱, 循环水量为 60m ³ /d, 补水量大约按照总循环水量的 5%计算, 全年 1095m ³	除臭装置配置循环水箱, 容积 4m ³ , 存水 3m ³ 。每 10 天定期更换						/
	总用水量 (m ³ /a)	1107							1107.0
7 无害化处理区除臭系统用水	用水指标 (m ³)	除臭装置配置循环水箱, 循环水量为 8m ³ /d, 补水量大约按照总循环水量的 5%计算, 全年 146m ³	除臭装置配置循环水箱, 容积 4m ³ , 存水 3m ³ 。每 10 天定期更换						/
	总用水量 (m ³ /a)	158							158.0
8 无害化冷凝系统用水	用水指标 (m ³)	冷凝装置中的水循环使用, 由于损耗需定期补充, 补充量约为 1m ³ /d, 即 365m ³ /a。	循环水每 10 天更换一次新水, 循环水量 4m ³ , 年换新水量为 146m ³ /a						/
	总用水量 (m ³ /a)	511.0							511.0
9 消毒剂配比用水	用水指标 (m ³ /d)	60.0							/
	总用水量 (m ³ /a)	21900							21900
10 厂区喷洒除臭用水	用水指标 (m ³ /d)	10							/
	总用水量 (m ³ /a)	3650							1825
11 绿化用水	用水指标 ()	1.5							/
	总用水量 (m ³ /a)	3500							3500
合计									699016.4

注：怀孕舍一年需要 3 次清圈，每次清圈 7d，故怀孕舍养殖天数为 344d；哺乳舍一年需要 12 次清圈，每次清圈 7d，故哺乳舍养殖天数为 281d；后备舍一年需要 5 次清圈，每次清圈 7d，故后备舍养殖天数为 330d；保育舍一年需要 4 次清圈，每次清圈 7d，故保育舍天数为 337d；育肥舍一年需要 9 次清圈，每次清圈 7d，故育肥舍养殖天数为 304d。夏季按照 122d 计算。

表 3.7-3 项目用水量变化情况 单位: m³

序号	名称	环评阶段		实际产生量		变化量	
		日使用量	年使用量	日使用量	年使用量	日使用量	年使用量
1	猪饮用水	826.77	301770.75	754.43	275367.6	-72.34	-26403.15
2	冲洗用水	54.38	19848	447.56	163360	+248.35	+90648
3	固粪处理区除臭	0	0	3.03	1107	+3.03	+1107
4	水帘除臭系统用水	0	0	610.67	222892.8	+610.67	+222892.8
5	无害化处理区除臭	0	0	0.43	158	+0.43	+158
6	无害化冷凝用水	0	0	1.4	511.0	+1.4	+511
7	消毒剂用水	0	0	60	21900	+60	+21900
8	厂区喷洒除臭用水	0	0	5	1825	+5	+1825
9	生活用水	23	8395	23	8395	+0	+0
10	绿化用水	0	0	9.58	3500	+335.2	+50280
11	锅炉补水	2	300	0	0	-2	-300
合计		906.15	330313.75	2095.89	699016.4	+1189.74	+362523.65

注：猪饮用水、冲洗消毒水、降温补充水有季节区别，日用水量以全年总量平均计。

3.7.2 排水工程

环评阶段排水核算：

生猪饮用水夏季 1199.3m³/d，其他季节 704.85m³/d，即 301770.75m³/a，根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：

$$Yu=0.205+0.438W, \text{ 式中, } Yu \text{ 为猪尿排泄量 (kg), } W \text{ 为猪的饮水量 (kg)}$$

计算得出排尿量为夏季 548.27m³/d，其他季节 331.7m³/d，即 130612.33m³/a。

本项目仅在清圈时对猪舍进行冲洗，根据清圈周期和不同猪舍，用水量相应改变。

项目猪舍冲洗用水量为 19848m³/a，平均 54.38m³/d。排放系数按 0.85，冲洗水外排水量为 46.22m³/d，即 16870.8m³/a。

综上，项目养殖废水(猪尿+冲洗废水)产生量为 147483.13m³/a(404.06m³/d)，其中猪尿 130612.33m³/a，猪舍冲洗水 16870.8m³/a。

表 3.7-4 全厂用排水数量情况表

用水项目	新鲜用水		损失水		废水		措施或排水去向
	t/d	t/a	t/d	t/a	t/d	t/a	
职工生活用水	23.00	8395.00	3.45	1259.25	19.55	7135.75	食堂废水经隔油池处理后，汇同生活污水一同进入黑膜沼气池用于制沼气，沼液和沼渣还田
猪饮用水	826.77	301770.75	468.93	171158.42	357.84	130612.33	猪饮用水，尿液进入黑膜厌氧池用于制沼气，沼液和沼渣还田
干清猪粪用水	54.38	19848.00	8.16	2977.20	46.22	16870.80	废水进入黑膜厌氧池用于制沼气，沼液和沼渣还田
锅炉补水 (冬季)	2	300*	2	300	0	0	本项目采用蒸汽锅炉，无排水
合计	906.15	330313.75	482.54	175694.87	423.61	154618.88	

*注：本项目供暖天数为 150 天。

实际排水核算：

根据二场统计，2022 年在养殖量为 125709 头（含非瘟死亡）的情况下废水排放量为 29 万 m³/a, 2023 年养殖量 165660 头，废水排放量增加至 37.37 万 m³/a。通过近两年数据分析，养殖量废水量略有浮动，因受疫情等因素的影响，存在过度防疫消毒猪舍和除臭系统废水经常排放，循环水利用率低。通过和企业反复核定，决定以常规状态下，按设计排水核实废水排放量，考虑到企业能够实现的废水排放水平，核定相关系数。

项目实际废水排放为主要为猪尿液、猪舍冲洗水、除臭系统（猪舍、固废处理区、无害化处理区）定期排水、无害化冷凝系统定期排水和生活污水。

项目猪饮用水为 275367.6m³/a，猪尿液排放系数 0.5，猪尿液产生量为 137683.8m³/a。项目猪舍冲洗用水 163360m³/a，猪舍冲洗用水损失率为 10%，则项目猪舍冲洗废水产生量为 147024m³/a。猪舍除臭系统废水：每个猪舍除臭装置配置循环水箱，容积 1m³，存水 0.8m³，每 10 天更换一次（冬季停用，按更换 28 次计），共 304 个猪舍，则猪舍除臭系统废水产生量 6809.6m³/a。固粪处理区除臭系统废水：固粪处理区除臭装置配置循环水箱，容积 4m³，存水 3m³，每 10 天更换一次（冬季停用，按更换 28 次计），则固粪处理区除臭系统废水产生量

84m³/a。无害化处理区除臭系统废水：无害化处理区除臭装置配置循环水箱，容积4m³，存水3m³，每10天更换一次（冬季停用，按更换28次计），则无害化处理区除臭系统废水产生量84m³/a。除臭系统废水产生量合计为6977.6m³/a。无害化冷凝系统循环水每10天更换一次新水，循环水量4m³，年产生废水146m³/a。项目生活用水量8395m³/a，排放系数取0.85，项目生活污水产生量7135.75m³/a。固液分离后的粪便和沼渣含水率为65%，干化后含水率为50%，则废水产生量为15042.99t/a。项目实际水平衡见图4-8。




图3-4 项目实际水量平衡图 单位: m³/d

表 3.7-5 项目废水量变化情况 单位: m³

序号	名称	环评阶段		实际产生量		变化量	
		日产生量	年产生量	日产生量	年产生量	日产生量	年产生量
1	猪尿液	357.84	130612.33	377.22	137683.8	+19.38	+7071.47
2	冲洗废水	46.22	16870.80	402.81	147024	+356.59	+130153.2
3	除臭系统废水	0	0	19.17	6977.6	+19.17	+6977.4
4	无害化冷凝 系统定期排水	0	0	0.4	146	+0.4	+146
5	固粪干化废水	26.63	9720	41.21	15042.99	+14.58	+5322.99
6	生活污水	19.55	7135.75	19.55	7135.75	+0	+0
合计		423.61	154618.88	860.36	314010.14	+436.75	+159391.26

注：猪饮用水、冲洗消毒水、降温补充水有季节区别，日产生量以全年总量平均计。

3.7.3 供热工程

(1) 冬季供暖

原环评设计场区生活供暖采用一台 1t/h 天然气蒸汽锅炉，天然气用量 20 万 m³/a，采暖期 180d，日供暖 20h。

项目实际员工生活区冬季供暖采用空气源热泵供给。空气热源泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式，可以把不能直接利用的低位热能（如空气、土壤、水中所含的热量）转换为可以利用的高位热能，从而达到节约部分高位能（如煤、燃气、油、电能等）的目的。

(2) 猪舍供暖

猪舍冬季无采暖需求。项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好通风作用）。

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，满足通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。保育猪用红外灯辅助加热。项目猪舍内均安装电子温度计，温度计显示器安装在猪舍便于工作人员观察处，工作人员实时观测舍内温度。

(3) 化制供热

厂区病死猪无害化处理区配置 1 台 2 吨/批次高温化制机和 1 台 2 吨/批次高温降解机，采用电加热。

(4) 黑膜厌氧池保温

黑膜厌氧池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭。防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，黑色的膜表吸收阳光、增温保温效果好，广泛用于水利工程的防渗及在渠道、蓄水池、污水池、游泳池、地下建筑物、垃圾场、环境工程等作为防渗、防腐、防漏、防潮材料使用。根据该膜提供企业介绍，该膜在东北地区如哈尔滨、内蒙的蒙牛、伊利大型养殖企业均有使用，冬季不需供暖。

3.7.4 供电工程

项目由铁岭县电网供电。厂区变压器等设备满足项目用电需求。

4 工程分析评价

4.1 生产工艺

(1) 配种妊娠

待孕舍配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种周期为1~1.5周，确认受孕后的母猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍母猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14~15周。

(2) 分娩哺乳

分娩哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育，母猪产前一周入哺乳舍，仔猪哺乳期一般为28~35d(4~5周)。哺乳期结束后仔猪进保育舍进行饲养，母猪回待孕舍，进入下一个繁殖周期，待孕舍母猪进行小群饲养(每栏3~5头)。




图 4-1 配种、分娩工艺流程及产污环节图

(3) 保育猪饲养

保育仔猪是指断奶后至进入育肥期前的仔猪，保育期为 30~35d。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂 7d 的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在 7~10d 内逐渐转换过来。保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。

保育的适宜温度和相对湿度控制在 20°C~22°C 和 65%~70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7~10 日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂 4~5 餐，投料量为自由采食的 70%。以后逐渐过渡到仔猪料。3~5 周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

(4) 育肥猪饲养

猪舍要求夏天通风降温，冬天防寒保温。做到清洁卫生，定期消毒。供给充足清洁的饮水。群体大小一致，强弱均衡，密度适当。正常情况 16 周左右即可出栏。

育肥舍在进猪前进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在 18~22°C，夏季注意防暑降温。转群时将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为 10~20 头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

保育、育肥工艺流程及产污环节见下图。




图 4-2 保育、育肥工艺流程及产污环节图

(5) 上料系统工艺说明

项目饲料无需加工，考虑生物安全，料车不再进入场区内，料车在场外将饲料卸到集中料罐中，然后通过管链输送至猪舍。项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号 ZL200920223840.9），机械化操作定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

(6) 饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在 2cm 的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪

费，节约水资源。

（7）控温系统工艺说明

夏季降温：停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风；同时夏季育肥舍采用喷雾降温：在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于 30°C 时，喷淋喷雾每喷 3min，停 15 分钟；保育舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。

（8）猪粪尿处理工艺

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）明确规定：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所。

项目采用原环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入固液分离机进行干湿分离，分离出的固体在固粪处理区堆肥发酵后作为基料运至铁岭牧原旗下集中有机肥厂制肥，液体进入黑膜厌氧池厌氧发酵，经黑膜厌氧池发酵后进入末端处理工序深度处理，出水在黑膜储存池暂存，最终作为农肥用于周围土地消纳，全部综合利用。

项目干清粪工艺示意图详见图 4-3。




图 4-3 项目清粪工艺示意图

原环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函[2015]425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

项目干清粪工艺具有以下特点：

- (1) 养殖舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。
- (2) 粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体粪便在固粪处理区干化后送有机肥厂制肥，废水经厌氧发酵后水肥、沼渣综合利用，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

综上，根据国家环保部、农业部多次组织专家对牧原公司所采用模式的考察、论证，最终认定该模式属于干清粪工艺的一种（环办函[2015]425号）。
详见图 4-4 所示。



图 4-4 本项目干清粪工艺原环保部认可依据

4.2 污染物产生及排放情况

4.2.1 废水

4.2.1.1 环评阶段核算废水污染物

本项目运营期产生的废水主要有猪尿、猪舍冲洗废水、员工生活污水。场区运营期实行严格的雨污分流制度，建立独立的雨水收集管网系统，独立设立雨水沟，雨水就近排入附近的水塘；猪尿、猪舍冲洗废水统称为项目养殖生产废水，

与员工生活污水一起进入场区黑膜沼气池处理，不外排。

(1) 生产废水

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清除粪污，产生的猪尿和冲洗废水全部进入黑膜沼气池。根据水平衡图可知，本项目干清粪工艺猪舍冲洗废水及尿液排放总量为 404.06t/d（147483.13t/a）。项目生产废水产生情况见下表。

表 4.2-1 干清粪工艺养殖废水产生情况

指标	产生浓度 (mg/L)	年产生量 (t/a)
水量	/	147483.13
COD _{Cr}	20429	3012.93
BOD ₅	8375	1235.17
NH ₃ -N	1257	185.33
SS	16764	2472.47
TP	52	7.73

(2) 员工生活用水

项目建成后总员工人数为 230 人，均在场区食宿，员工生活用水量按 100L/人·d 计，则项目生活用水量为 23t/d（8395t/a），生活污水排放量按用水量的 85% 计算，则生活污水产生量为 19.55t/d（7135.75t/a）。项目生活污水产生情况见下表。

表 4.2-2 生活污水产生情况

指标	产生浓度 (mg/L)	年产生量 (t/a)
水量	/	7135.75
COD _{Cr}	300	2.141
BOD ₅	250	1.784
NH ₃ -N	30	0.214
SS	200	1.427

(3) 混合废水

项目生产废水（养殖废水）与生活污水混合后的总废水量为 423.61t/d（154618.88t/a）。综合水质是根据各类废水的产生量和浓度进行加权所得，项目废水混合后的综合水质情况见表 4.2-3。

表 4.2-3 项目各类废水混合后情况

指标	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)
水量	/	154618.88
COD _{Cr}	19500	3015.07
BOD ₅	8000	1236.95
NH ₃ -N	1200	185.54
SS	16000	2473.90
TP	50	7.73

(4) 污水处理防治措施

本项目产生的生活污水和养殖废水主要的污染因子为 COD、BOD₅、NH₃-N、TP、SS，废水经沼气处理工程系统处理后各污染因子的去除效率分别为 84.6%、82.5%、25%、80%、87.5%，黑膜沼气池的出水浓度为 COD：3000mg/L、BOD₅：1400mg/L、NH₃-N：900mg/L、SS：2000mg/L、TP：2000mg/L）。

(5) 项目废水污染源汇总

表 4.2-4 项目废水污染源汇总表

指标	废水产生量		去除效率	废水排放量		
	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		指标	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
水量	/	154618.88		水量	/	154618.88
COD _{Cr}	19500	3015.07	84.6	COD _{Cr}	3000	463.86
BOD ₅	8000	1236.95	82.5	BOD ₅	1400	216.47
NH ₃ -N	1200	185.54	25	NH ₃ -N	900	139.16
SS	16000	2473.90	87.5	SS	2000	309.24
TP	50	7.73	80	TP	10	1.55

4.2.1.2 项目实际废水污染物

(1) 猪尿液

项目猪饮用水为 275367.6m³/a，猪尿液排放系数 0.5，猪尿液产生量为 137683.8m³/a。猪尿液进入黑膜厌氧池，经厌氧发酵处理后作为农家肥施用于农田，不外排。

(2) 冲洗废水

项目猪舍冲洗用水 $163360\text{m}^3/\text{a}$, 猪舍冲洗用水损失率为 10%, 则项目猪舍冲洗废水产生量为 $147024\text{m}^3/\text{a}$ 。

(3) 除臭系统废水

猪舍除臭系统废水：每个猪舍除臭装置配置循环水箱，容积 1m^3 ，存水 0.8m^3 ，每个季度更换一次，共 304 个猪舍，则猪舍除臭系统废水产生量 $6809.6\text{m}^3/\text{a}$ 。

固粪处理区除臭系统废水：固废处理区除臭装置配置循环水箱，容积 4m^3 ，存水 3m^3 。每个季度定期更换，则固粪处理区除臭系统废水产生量 $84\text{m}^3/\text{a}$ 。

无害化处理区除臭系统废水：无害化处理区除臭装置配置循环水箱，容积 4m^3 ，存水 3m^3 。每个季度定期更换，则无害化处理区除臭系统废水产生量 $84\text{m}^3/\text{a}$ 。

除臭系统废水产生量合计为 $6977.6\text{m}^3/\text{a}$ 。

(4) 无害化冷凝系统定期排水

无害化冷凝系统循环水每 10 天更换一次新水，循环水量 4m^3 ，年产生废水为 $146\text{m}^3/\text{a}$ 。无害化冷凝系统定期排水。

(5) 生活污水

项目生活用水量 $8395\text{m}^3/\text{a}$ ，排放系数取 0.85，项目生活污水产生量 $7135.75\text{m}^3/\text{a}$ 。

则项目实际废水产生量为 $314010.14\text{m}^3/\text{a}$ ，比环评阶段核算废水产生量增加 $159391.26\text{m}^3/\text{a}$ 。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》表 4 畜禽养殖行业排污单位畜禽基准排水量推荐取值表，每百头猪日排水量为 $1.5\text{m}^3/(\text{百头}.\text{d})$ ，实

际年存栏 110210 头猪，则基准排水量为 $110210 \div 100 \times 1.5 \times 365 = 603399.75 \text{m}^3/\text{a}$,

项目生产废水产生量为 $314010.14 \text{m}^3/\text{a}$ ，小于单位畜禽基准排水量。

项目实际废水产生量为 $314010.14 \text{m}^3/\text{a}$ ，比环评阶段核算废水产生量增加 $159391.26 \text{m}^3/\text{a}$ 。废水污染物产排源强见表 4.2-5。

表 4.2-5 废水污染物产排源强一览表

		黑膜厌氧池				末端处理池				黑膜储存池		
污水量 t/a	污染物	黑膜厌氧池进水 mg/L	黑膜厌氧池入口 t/a	黑膜厌氧池出口 mg/L	黑膜厌氧池出口 t/a	入口 mg/L	入口 t/a	出口 mg/L	出口 t/a	黑膜储存池入口 mg/L	黑膜储存池入口 t/a	去除量 t/a
3140 10.14	COD	15000	4710.2	3000	942.03	3000	942.03	2400	753.62	2400	753.62	3956.58
	NH ₃ -N	1000	314.01	900	282.61	900	282.61	580	182.13	580	182.13	131.88
	BOD ₅	6000	1884.06	1400	439.61	1400	439.61	1200	376.81	1200	376.81	1507.25
	SS	7800	2449.28	2000	628.02	2000	628.02	1700	533.82	1700	533.82	1915.46
	总氮	1250	392.51	1150	361.11	1150	361.11	845	265.34	845	265.34	127.17

4.2.2 废气

4.2.2.1 环评阶段核算废气污染物

该项目环评阶段产生的大气污染物主要包括恶臭气体、沼气燃烧尾气、厨房油烟废气。

(1) 恶臭气体

猪舍本身就是大面积的臭气发生地，再加上动物身体覆盖着粪便，就更加大的增加了臭气散发面。这些地方臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关。粪便堆积的越厚就会因厌氧发酵的而使臭气产生量越大，尤其在场地排水不畅时就更是如此。但是实验表明，只要加强猪舍管理，采取铺设漏粪板、粪便及时清理干净等措施，可以很好的限制臭气的产生。

恶臭臭气是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包

括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清污，由于猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。因此，本环评根据猪粪、尿产生量，粗略判断臭气排放状况。本项目产生的猪尿和猪粪分别为357.84t/d、97.01t/d。

根据《畜禽养殖排污系数表》可知，每吨猪尿含氮量约为3.3kg，本项目产生的猪尿为357.84t/d，则项目猪尿中含氮量为1180.87kg/d；根据有关资料监测数据，猪粪中总固体量约20~27.4%，其中含氮量0.6%，含硫量0.2%，本项目产生的猪粪量为97.01t/d，则项目猪粪中含氮量为145.52kg/d，含硫量48.51kg/d。两者合计项目日排总氮量1326.39kg/d，总硫量48.51kg/d。饲料选用合理、猪舍管理得当时预计项目总氮、总硫转化成NH₃、H₂S量不大于10%，则相应NH₃、H₂S最大产生速率分别为132.64kg/d、4.85kg/d。采用喷洒除臭剂的方式对猪舍产生的恶臭进行除臭。可使恶臭下降了75%左右，则本项目臭气经处理后NH₃、H₂S最大产生速率分别为33.16kg/d、1.21kg/d，平均小时排放速率最大为1.382kg/h、0.051kg/h。

(2) 沼气

①沼气的产生

项目运营期猪舍冲洗废水、猪粪尿和员工生活污水经过黑膜沼气池厌氧发酵，产生沼气。根据建设单位提供资料，养殖废水经厌氧发酵处理工序COD去除率为84.6%，即项目废水在厌氧发酵处理工序去除COD2551.21t/a，根据同类项目类比分析，每削减1kgCOD可产生0.25m³沼气，则本项目沼气产生量为

1747.4m³/d (63.78万m³/a)。本项目产生的沼气成分见表4.2-6。

表 4.2-6 沼气成分一览表

成分	CH ₄	CO ₂	N ₂	H ₂	O ₂	H ₂ S
含量(体积分数)	50%~80%	20%~40%	<5%	<1%	<0.4%	0.05%~0.1%

②沼气脱硫

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H₂S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m³，大大超过《人工煤气》(GB13621-92) 20mg/m³的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，即沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫，此方法处理后的沼气含硫满足《人工煤气》(GB13621-92) 20mg/m³的规定。该方法脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

③沼气利用

项目采用清洁能源，使用沼气和电能。本项目沼气产生量约为1747.4m³/d (63.78万m³/a)。按照0.4m³/人·d的用气量计算，本项目产生沼气可每天可利用92m³。本项目产生的沼气主要用于工作人员生活消耗，作为职工食堂炉灶的燃料，剩余经火炬燃烧，项目不设贮气柜。

④沼气燃烧废气产生情况

根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO₂与NO_x，沼气燃烧时SO₂产生量为0.02kg/万m³沼气，NO₂产生量为0.67kg/万m³沼气，项目每天燃烧沼气1655.4m³，因此SO₂产生量为3.311g/d，1.208kg/a，排放速率为0.138g/h；NO₂产生量为110.912g/d，40.483kg/a，排放速率为4.621g/h。根据环保数据手册，每燃烧1m³沼气产生废气

10.5m³（空气过剩量按1计算），即本项目燃烧废气产生量为17381.7m³/d，则SO₂产生浓度为0.19mg/m³，NO₂产生浓度为6.38mg/m³，火炬高度8m，沼气燃烧废气中SO₂、NO₂浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织的排放限值。

（3）厨房油烟废气

厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约35g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。根据建设单位提供的资料，项目员工总数为230人，均在场区就餐，则油烟产生量为0.2415kg/d，即88.15kg/a。项目食堂内设有2个灶头，食堂油烟采用集气罩收集并抽排至屋顶排放，排风量约为8000m³/h，每天的工作时间按8h计算，则油烟产生速率为：0.0302kg/h，产生浓度为3.77mg/m³。食堂设置油烟净化系统，处理效率60%，则排放速率为0.0302kg/h，排放浓度为1.51mg/m³。本项目产生的油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准油烟最高允许排放浓度（≤2.0mg/m³）要求，对周围大气环境影响很小。

（4）锅炉烟气

本项目天然气锅炉产生的天然气燃烧废气通过排气筒排放，排气筒高度为8m，内径0.5m，本项目全年用天然气量约为288000m³/a。燃烧天然气产污系数参照《工业污染物产生和排放系数手册》和《环境保护实用数据手册》，则项目燃烧天然气污染物的产生和排放情况见下表4.2-7。

表4.2-7项目热水炉废气产生情况表

天然气耗量	污染物	产污系数	产生量	产生浓度
228000m ³ /a	烟气量	13.626m ³ /m ³ 天然气	3106728m ³ /a	/
	烟尘	2.4×10 ⁻⁴ kg/m ³ 天然气	0.055t/a	17.61mg/m ³
	SO ₂	4×10 ⁻⁴ kg/m ³ 天然气	0.091t/a	29.36mg/m ³
	NO _x	18.71×10 ⁻⁴ kg/m ³ 天然气	0.427t/a	137.31mg/m ³

根据以上数据分析，本项目天然气锅炉所产生的废气经8米的排气筒高空排

放，可达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉标准，对周边大气环境影响较小。

(5) 废气污染源汇总

项目主要废气污染源汇总情况见表4.2-8：

表 4.2-8 项目废气污染源汇总

污染源	污染物名称	产生量 kg/d	产生浓度 mg/m ³	排放量 kg/d	排放浓度 mg/m ³	处理措施及去向
猪舍	NH ₃	132.64	/	33.16	/	加强管理，喷洒除臭剂、场区绿化
	H ₂ S	4.85	/	1.21	/	
厨房	油烟	0.0302	3.77	0.0966	1.51	采用集气罩收集，油烟净化器净化并抽排至屋顶达标排放
燃料废气	SO ₂	3.311g/d	0.19	3.311g/d	0.19	火炬高度 8m、，无组织达标排放
	NO ₂	110.912g/d	6.381	110.912g/d	6.381	
燃料废气	烟尘	0.365	17.61	0.365	17.61	排气筒高度 8m、，无组织达标排放
	SO ₂	0.608	29.36	0.608	29.36	
	NO _x	2.844	137.31	2.844	137.31	

4.2.2.2 项目实际废气污染物

(1) 恶臭

项目养猪场恶臭气体主要产生于猪排出体外的粪尿腐败分解过程，恶臭源主要源于猪舍、黑膜厌氧池、固粪处理区、末端处理池，产生的主要恶臭气体是氨和硫化氢。猪养殖恶臭产污环节见表 4.2-9。根据类比调查，确定恶臭气体产生情况如下：

表 4.2-9 猪养殖产生恶臭的工段

工段	工艺过程	恶臭物质
猪舍	饲养工程	硫化氢、氨
固粪处理区	粪便沼渣暂存	硫化氢、氨
黑膜厌氧池	黑膜厌氧池	硫化氢、氨
末端处理	深度处理	硫化氢、氨

①猪舍养殖区恶臭

据统计畜舍内可能存在的臭味化合物不少于 168 种。养猪场臭气污染属于复

合型污染，污染物成份十分复杂，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受。养猪场恶臭污染物排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。

根据《中国环境科学学会学术年会论文集（2010）》第八章“环境污染防治技术研究与开发”中：养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》”：猪舍NH₃和H₂S的排放程度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积情况等。根据各猪舍浓度、空间大小及排风强度，经对猪舍NH₃排放量统计，育肥猪氨气排放量为0.2g/（头·d），排放强度随气温增加而增加，受排风影响则较小。经对猪舍H₂S气体排放强度统计，育肥猪的硫化氢排放量为0.017g/（头·d）。保育猪乘以0.2的系数，怀孕猪乘以1.2的系数，哺乳猪乘以2.0的系数。项目养殖过程中猪舍恶臭气体产生情况见表4.2-10。

表 4.2-10 猪舍恶臭气体产生情况一览表

区域	污染源	产污系数 (g/头·d)		存栏量 (头)	存栏天数 (d)	产生量 (t/a)	
		NH ₃	H ₂ S			NH ₃	H ₂ S
猪舍	保育猪	0.04	0.0034	34600	337	0.47	0.039
	育肥猪	0.2	0.017	64500	302	3.89	0.33
	怀孕猪	0.24	0.0204	8100	344	0.67	0.057
	哺乳猪	0.4	0.034	1900	281	0.21	0.018
	后备猪	0.2	0.017	2100	330	0.14	0.012
合计						5.38	0.456

项目通过采取改进饲料配比、低氮饲养、控制饲养密度、加强通风、使用节水型饮水器、采用干清粪工艺及全漏缝地板、及时清理，喷洒除臭剂，场区绿化带等一系列系列处理措施。养殖场采取的各项臭气治理措施，恶臭去除效率如下：

a.定期在猪舍周围喷洒植物型除臭剂，根据《植物提取液处理恶臭气体的研究进展》（袁为岭，黄传荣，华南理工大学化工与能源学院，2005年）植物除臭剂的除臭效率在70%以上；

b.科学设计日粮，通过生物活性物质和合成氨基酸来降低氮和磷的排泄量，加强通风，保持舍内干燥，加速粪便干燥，可降低臭气50%；

c.《规模化养猪场中的恶臭及其控制措施》（黄雪泉，黄锦华，2001）提到“合理植树绿化，绿化带可以阻留净化25%~40%的有害气体和吸附35%~67%的粉尘，使恶臭强度下降50%，还可以防止疫病传播及改善猪场小气候，起遮荫、降温作用。”

d.猪舍安装水帘除臭装置

项目各个猪舍产生的恶臭通过风机将引至水帘除臭装置，气体通过添加次氯酸钠溶液的水帘水洗除臭，确保恶臭气体得到充分去除，将恶臭气体降解成无害稳定的小分子物质，从而达到臭气净化的目的。

采取以上措施后，项目猪舍区的臭气去除率可达80%以上，项目猪舍区NH₃排放量为1.076t/a，H₂S排放量为0.0912t/a。

②污水处理区恶臭

a.黑膜厌氧池

养殖废水进入黑膜厌氧池前的固液分离工序，由于工程设备安装条件，该区域空间无法全部封闭。项目实际建设3座总容积48000m³黑膜厌氧池。而黑膜厌氧池由于厌氧工艺要求，池体为密闭，故只有在收集池处会产生恶臭气体。

评价恶臭污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究，每处理1gBOD₅可产生0.0031gNH₃和0.00012gH₂S。进入收集池废水量314010.14t/a，BOD₅产生量为1884.06t/a，固液分离阶段BOD₅去除率为5%，即可去除BOD₅的量为94.203t/a，则收集池NH₃产生量为0.29t/a，H₂S产生量为0.00113t/a。建设单位在收集池上方加盖，同时对周边喷洒除臭剂进行除臭，除臭去除率80%。

b. 黑膜储存池

项目产生的水肥在非耕作期于场内黑膜储池内暂存。项目实际建设 2 座黑膜储存池，1#黑膜储存池容积 212000m³，总占地面积约 26600m²，2#黑膜储存池容积 36896m³，总占地面积约 6764m²。在储存过程中产生 NH₃ 源强参考《沼液储存过程中氨气挥发特性及减排措施研究》（薛文涛，2016，中国农业大学）中的源强数据：储存期 NH₃ 产生量 0.08g/d·m²；H₂S 产生源强参考《沼液中硫化氢去除方法的研究进展》（吴荣，刘善江，2017，北京市农林科学院植物营养与资源研究所）源强：黑膜储存池产生 H₂S 0.008g/d·m²，则产生 NH₃ 0.78t/a、H₂S 0.078t/a。

建设单位已在黑膜储存池上方覆膜，同时通过在黑膜储存池周边加强绿化、喷洒植物除臭剂，以减小恶臭气体对周围环境的影响。根据《规模化养猪场中的恶臭及其控制措施》（黄雪泉，黄锦华，2001）中提到“合理植树绿化，绿化带可以阻留净化 25%~40% 的有害气体和吸附 35%~67% 的粉尘，使恶臭强度下降 50%，还可以防止疫病传播及改善猪场小气候，起遮荫、降温作用。”考虑以上措施，黑膜储存池恶臭气体综合去除效率取 80%。

c. 末端处理工序恶臭

经过黑膜厌氧池发酵后的废水进入末端处理工序，由于工程设备安装条件，该区域空间无法全部封闭。项目实际建设 1 座容积 16000m³ 的末端处理池，池体上方产生恶臭气体。

评价恶臭污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究，每处理1gBOD₅可产生0.0031gNH₃和0.00012gH₂S。进入末端处理工序阶段的废水量314010.14t/a，BOD₅产生量为376.81t/a，则该工序的NH₃产生量为1.168t/a，H₂S产生量为0.045t/a。建设单位对周边喷洒除臭剂进行除臭，除臭去除率50%。

表4.2-11 污水处理区恶臭气体产生情况一览表 (t/a)

产污环节	产生 NH ₃	产生 H ₂ S	去除效率	排放 NH ₃	排放 H ₂ S
收集池	0.29	0.00113	80%	0.058	0.000226
黑膜储存池	0.78	0.078	80%	0.156	0.0156
末端处理	1.168	0.045	50%	0.584	0.0225
合计	2.238	0.12413	-	0.798	0.038326

则污水处理区产生 NH₃ 2.238t/a、H₂S 0.12413t/a，排放 NH₃ 0.798t/a、H₂S 0.038326t/a。

③固粪处理区恶臭

猪粪渣（猪粪便经固液分离后）沼渣等有机固体废物在固粪处理区暂存，作为有机肥料基质外售。固粪处理区(堆肥发酵)为封闭状态，固粪处理区上方为阳光防雨棚，四周设置采光瓦围挡措施。该区域会产生恶臭气体，固粪处理区 NH₃ 的产生速率为 5g/m²•d，H₂S 的产生速率为 0.3g/m²•d，项目固粪处理区占地面积 756m²，则产生 NH₃ 1.38t/a、H₂S 0.083t/a。

建设单位固粪处理区全封闭，整体采用负压通风模式，在出风端采用“水帘除臭”措施，加强管理、处理及周围绿化、喷洒除臭剂等措施，固粪处理区恶臭气体去除率可达 90%以上，则排放 NH₃ 0.138t/a、H₂S 0.0083t/a。

④病死猪处理区恶臭

项目产生的病死猪运至场内病死猪处理区处理。项目已建 1 处病死猪处理区，采取工艺为高温化制和高温降解，处理过程在密闭设备中进行，产生污蒸汽及恶臭气体。化制过程病死猪处理区 NH₃ 的产生速率为 0.0165kg/h，H₂S 的产生速率为 0.001kg/h，年运行 2400h，则产生 NH₃ 0.0396t/a、H₂S 0.0024t/a。建设单位采取加强管理、冷凝处理、水帘处理等措施，病死猪处理区恶臭气体去除率可达 70%以上，则排放 NH₃ 0.01188t/a、H₂S 0.00072t/a。

表 4.2-12 项目恶臭气体排放情况

区域	运行时间 (h)	产生量 (t/a)		处理效率 (%)	排放量 (t/a)		排放速率 (kg/h)	
		NH ₃	H ₂ S		NH ₃	H ₂ S	NH ₃	H ₂ S
猪舍养殖区	8760	5.38	0.456	80	1.076	0.0912	0.12	0.0104
污水处理区	8760	2.01	0.1171	80	0.675	0.03151	0.058	0.0027
固粪处理区	2400	1.38	0.083	80	0.138	0.0083	0.0575	0.0035
病死猪处理区	2400	0.0396	0.0024	70	0.01188	0.00072	0.00165	0.0001
合计	-	8.8096	0.6585		1.90088	0.13173	-	-

(2) 沼气燃烧

项目进入黑膜厌氧池的废水量为 314010.14m³/a, COD 产生量为 4710.2t/a, COD 去除量为 3956.58t/a。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，COD 分解产生沼气量为 0.25m³/kg，则 COD 分解产气量为 98.91 万 m³/a, 2709.99m³/d。项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后，H₂S 含量≤20mg/m³。沼气总量 98.91 万 m³/a，由于沼气产生不稳定，未利用，经 5 个 5m 高火炬燃烧器放空燃烧。

类比牧原食品有限公司其他养殖场，1m³ 沼气燃烧后产生的废气量为 7.96m³, SO₂ 产生浓度为 17mg/m³, 颗粒物产生浓度 15mg/m³, NO_x 产生浓度为 75mg/m³。项目沼气燃烧排放情况详见表 4.2-13。

表 4.2-13 沼气燃烧产生污染物排放情况

项目	用途	沼气量 (m ³ /a)	污染物	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)
沼气	火炬燃烧	98.91 万	颗粒物	0.14	15
			SO ₂	0.17	17
			NO _x	0.74	75

4.2.3 噪声

4.2.3.1 环评阶段核算噪声污染物

项目在运营期间的噪声主要来源于各场生产区的猪叫声、风机等运行噪声，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约 70dB(A)~85dB(A); 项目噪声源强见表 4.2-14。

表 4.2-14 噪声源情况 单位: dB(A)

噪声源	室内/ 室外	治理后噪 声级 dB (A)	与厂界距离				衰减后厂界处噪声			
			东	南	西	北	东	南	西	北
风机	室内	75	100	50	50	200	35	41	41	29
各种泵类	室内	72					32	38	38	26

4.2.3.2 项目实际噪声污染物

项目在运营期间的噪声主要来源于各场生产区的猪叫声、风机、黑膜厌氧池设备、病死猪处理区设备等运行噪声，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约 65dB(A)~90dB(A)；项目噪声源强见表 4.2-15。

表 4.2-15 噪声源情况 单位: dB(A)

序号	设备名称	设备数量(台/套)	源强噪声级
1	猪舍风机	790	70~80
2	离心泵	2	85
3	潜污泵	2	85
4	潜水搅拌机	2	90
5	两相流泵	3	85
6	电机	3	85
7	固液分离机	1	85
8	油烟净化器	1	70
9	空气源热泵	1	85
10	病死猪无害化处理设备	2	86
11	猪叫声	--	65

4.2.4 固体废物

4.2.4.1 环评阶段核算固废污染物

本项目环评阶段设计产生的固废主要是猪粪、沼渣、病死猪、分娩废物、医疗废物和生活垃圾。

1、猪粪

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺，猪粪产生量 35400.25t/a，猪粪排入黑膜沼气池用于沼气发酵。

2、沼渣及沼液

沼渣产生量 1275.6t/a，经统一收集干化后用于农肥还田。

沼液产生量按照进入沼气池废水量的 95%计算，则本项目沼液产生量为 383.26t/d, 140108.97t/a，沼液在施肥季节用于农田施肥，非施肥季节储存在沼液储存池内。施肥时间约为 150 天，则需要储存的天数为 215 天，需要储存的沼液量为 82529.54t/a，本项目新建一个 158000m³ 的沼液暂存池，可以满足非施肥季节沼液的暂存需求。

3、病死猪及分娩废物

本项目病死猪产生量 20.76t/a, 分娩废物产生量 53.46t/a, 前期由填埋井填埋，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭无害化处理车间建成后，由密闭罐车运至无害化处理车间无害化处理。根据规范要求，本项目修建两个填埋井来处理病死猪和分娩废物，填埋井应为混凝土结构，深度大于 2m，直径 1m，井口加盖密封。进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填满后，需用粘土填埋压实并封口。经以上措施处理后对环境造成的影响较小，处置措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中要求。

4、危险废物

猪在养殖过程中产生的医疗废物属于危险固废，产生量为 3t/a，在兽医室和药房仓库设置危废暂存间，合理暂存后委托给有资质单位处理。

5、废脱硫剂

沼气脱硫过程中产生废氧化铁脱硫剂，产生量为 2t/a，由脱硫剂厂家回收。

6、生活垃圾

一般生活垃圾来自办公室、宿舍区、食堂等处，项目企业定员 25 人，生活垃圾产生量为 83.95t/a，生活垃圾交当地环卫部门统一处理。

工业固体废物在厂内设专门的场所暂存，危险废物设置危废暂存间，各种固废在库内分类暂存。严格控制原料的贮存温度，定期清运。建设单位对工作人员应进行安全培训增加安全防范意识，在车间内禁止使用明火、禁止吸烟，对于生产装置定期检查、维修，以防止跑冒、滴漏现象发生。在落实以上措施的基础上，本项目产生的固废对周围环境影响较小。具体废物的产生情况见表 4.2-16。

表 4.2-16 项目固体废物利用处置方式评价表

序号	固体废物名称	产生工序	属性	危废代码	产生量 t/a	利用处置方式	是否符合环保要求
1	猪粪	猪舍养殖	一般固废	/	35400.25	制沼气	符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单、 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597—2001）中的有关规定
2	沼渣	黑膜沼气池	一般固废	/	1275.6	还田做肥料	
	沼液	黑膜沼气池	一般固废	/	140108.97	还田做肥料	
3	病死猪	猪舍养殖	危险固废	[HW01] 900-001-01	20.76	前期由填埋井填埋，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭无害化处理车间建成后，由密闭罐车运至无害化处理车间无害化处理	符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单、 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597—2001）中的有关规定
	分娩废物	猪舍养殖	一般固废	/	53.46	由有处理危废资质的单位处置	
4	医疗废物	猪舍防疫	危险固废	[HW01] 900-001-01	3	由有处理危废资质的单位处置	符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单、 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597—2001）中的有关规定
5	废脱硫剂	脱硫	一般固废	/	2	厂家回收	
6	生活垃圾	职工生活	一般固废	/	83.95	委托环卫部门清运	
合计					176947.99	/	

4.2.4.2 项目实际固废污染物

(1) 猪粪

猪粪产量计算参数及产生量见表 3-30，粪便经固液分离，分离出来的粪便进入固粪处理区。未分离的粪便进入黑膜厌氧池进行厌氧反应，粪渣中的物质在厌氧反应后转化为沼渣，再经固液分离机分离后，进入固粪处理区。

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》，采用下列公式估猪粪排泄量。

$$Y_f = 0.530F - 0.049$$

式中： Y_f -粪便排泄量（kg）

F =饲料采食量（kg）

表 4.2-17 猪粪产量计算参数依据

名称	每头猪饲料定额 (kg/d)	粪便单位排放量 (kg/头·d)
保育猪	0.8	0.375
育肥猪	2	1.011
哺乳猪	8	4.191
怀孕猪	2.5	1.276
后备猪	2.4	1.223

表 4.2-18 猪粪产量计算参数依据及产生量一览表

名称	存栏量 (头)	存栏天 数 (d)	猪粪产生量 (含水率 65%)		
			单位排放量 (kg/头·d)	日排放量 (kg/d)	年排放量 (t/a)
保育猪	34600	304	0.375	12975	3944.4
怀孕猪	8100	344	1.276	10335.6	3555.446
哺乳猪	1900	281	4.191	7962.9	2237.575
育肥猪	64500	337	1.011	65209.5	21975.602
后备猪	2100	330	1.223	2568.3	847.539
合计	111200	-	-	99051.3	32560.562

本项目新鲜猪粪的产生量为 32560.562t/a。根据相关调查研究表明，新鲜猪粪的组成成份一般为：含水率 60~70%，含有有机质 15%左右，总养分含量不高：氮 0.5~0.6%、磷 0.45~0.5%、钾 0.35~0.45%等。本项目猪粪含水率取中间值 65%，则干物质的量为 11396.197t/a，猪粪进入固液分离机进行分离，固液分离机效率 50%，分离出来的干物质为 5698.098t/a，分离后的粪渣含水率约 50%，则分离粪渣产生量约 11396.197t/a，进固粪处理区发酵。

（2）沼渣

根据牧原食品股份有限公司养殖经验数据，本项目进入黑膜厌氧池的废水量

全年为 $251389.55\text{m}^3/\text{a}$, 则本项目进入黑膜厌氧池的粪污干物质量为 5698.098t/a 。粪污中干物质在厌氧反应阶段被降解 50%, 经厌氧发酵转化为沼渣的干物质为总量的 30% (854.7147t/a)，新鲜沼渣含水率为 65%。则计算出项目沼渣产生量约为 2442.042t/a , 沼渣经厌氧发酵池底部渣泵抽出后运至进固粪处理区发酵, 运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心制肥。

(3) 化制残渣

经查《国家危险废物名录》，以及根据《关于病害动物无害化处理有关意见的函》（环办函〔2014〕789 号）文件，“我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，因此，病死猪不属于危险废物。

病死猪的产生量与猪养殖场的饲养管理和疫病防治水平有关，在无传染病的一般情况下，规模化养猪场病死猪可控制在 0.05%~0.1%。根据本企业养猪实践，全线场的死亡率在 11.5% 左右，平均每头按 30kg 计，结合本项目养殖规模，20 万全线场死亡率为 $200000 \times 11.5\% = 23000$ 头，即 690t/a 。

本项目厂区建设病死动物无害化处理车间，配置高温化制一体机 1 台 2t/h 导热油锅炉和一台 2t 高温降解机，处理病死猪、分娩废物等病理性生物体废物。高温化制一体机与高温降解机的工作原理是：原料先进入预碎机进行破碎，后进入化制机内，加盖密封使原料温度达到 140°C 以上，以杀灭大肠杆菌，打破角质蛋白分子，工作压力达到 0.5MPa 保持 4 小时以上，排出罐内蒸气，出料进行包装，作为有机肥基料外售。

经厂内高温化制无害化处理，无害化最终产物为水和肉骨渣（含少量油脂），肉骨渣（含少量油脂及水分）产生量约为处置量的 40%，本项目产生的肉骨渣（含

少量油脂)量为 276t/a, 均作为有机肥基料运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心制肥。

(4) 废脱硫剂

本项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除, 沼气通过氧化铁等构成的填料层, 使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》(武汉工程大学学报 2010.07) 可知: 常温下, 理论上每 100g 活性氧化铁一次可吸收脱除 57.5g 硫化氢气体。本项目沼气产生量为 79.19 万 m³/a, 沼气中硫化氢含量为 0.05%, 沼气的密度一般为 0.71kg/m³, 则沼气中硫化氢产生量为 281.11kg/a, 95% 被脱硫剂吸收, 吸收量为 267.05kg/a, 则理论上项目脱硫剂装填量约 0.46t, 实际脱硫剂装填为 1.02t/a, 则废脱硫剂产生量约为 1.6t/a, 其主要成份是氧化铁和硫, 属于一般固体废物, 由集团统一招标的河南冠源环保工程有限公司回收后处置。

(5) 医疗废物

猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生少量医疗废物, 危险废物编号为 HW01, 废物代码为 831-005-01。医疗废物产生量 1.5t/a, 在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》设置危废暂存间暂存, 定期交由有资质单位铁岭瀚洋固体废物处置有限公司处置。

(6) 废导热油

项目导热油炉导热油两年更换一次, 废导热油产生量 2.0t/2 年。废导热油属于危险废物, 编号为 HW08, 废物代码为 900-249-08。废导热油不在厂区暂存, 直接由有资质单位沈阳中化化成环保科技有限公司处置。

(7) 废润滑油和废润滑油桶

泵类等设备日产维护产生废润滑油 1.5t/a 和润滑油桶 0.8t/a, 属于危险废物,

废润滑油代码为 HW08 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，废润滑油桶代码为 HW08 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，定期交由有资质单位沈阳中化成环保科技有限公司处置。

(8) 生活垃圾

生活垃圾产生系数 0.5kg/d.人，有员工 230 名，则生活垃圾产生量为 115kg/d，41.975t/a，设置生活垃圾箱，委托环卫部门处置。

表 4.2-19 项目固体废物排放汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	废物代码	产生量 (t/a)
1	猪粪(含水50%)	一般固废	生猪饲养	固态	猪粪	/	313-001-33	11396.197
2	沼渣(含水65%)		生猪饲养	固态	沼渣	/	313-001-33	2442.042
3	化制残渣		化制	固态	残渣	/	313-001-32	276
4	废脱硫剂		脱硫装置	固态	废脱硫剂	/	313-001-99	1.6
5	医疗废物	危险废物	免疫治疗	固态	化学药品	HW01	831-005-01	1.5
6	废导热油		导热油炉	液态	废导热油	HW08	900-249-08	2.0
7	废润滑油		设备保养	液态	废润滑油	HW08	900-217-08	1.5
8	废润滑油桶		设备保养	固态	废润滑油、铁	HW08	900-249-08	0.8
9	生活垃圾	生活垃圾	员工生活	固态	日常生活残余物	/	/	41.975

4.2.5 实际污染源强汇总

项目污染源强汇总见表 4.2-20。

表 4.2-20 污染物排放情况汇总

序号	名称	产生浓度	产生量	正常工况排放浓度	正常工况排放量
1	猪舍养殖区	—	NH ₃ : 5.38t/a H ₂ S: 0.456t/a	—	NH ₃ : 1.076t/a H ₂ S: 0.0912t/a
	污水处理区	—	NH ₃ : 2.238t/a H ₂ S: 0.124t/a	—	NH ₃ : 0.798t/a H ₂ S: 0.038t/a
	固粪处理区	—	NH ₃ : 1.38t/a H ₂ S: 0.083t/a	—	NH ₃ : 0.138t/a H ₂ S: 0.0083t/a
	病死猪处理	—	NH ₃ : 0.0396t/a H ₂ S: 0.0024t/a	—	NH ₃ : 0.01188t/a H ₂ S: 0.0072t/a
	沼气燃烧	SO ₂ 17mg/m ³ NO _x 75mg/m ³ 颗粒物 15mg/m ³	SO ₂ 0.17t/a NO _x 0.74t/a 颗粒物 0.14t/a	SO ₂ 17mg/m ³ NO _x 75mg/m ³ 颗粒物 15mg/m ³	SO ₂ 0.017t/a NO _x 0.074t/a 颗粒物 0.014t/a
2	废水	废水	COD 15000mg/L	4710.2t/a	—
					3956.58t/a

序号	名称	产生浓度	产生量	正常工况排放浓度	正常工况排放量
3	314010.14t/a	NH ₃ -N1000mg/L	314.01t/a	—	131.88t/a
		BOD ₅ 6000mg/L	1884.06t/a	—	1507.25t/a
		SS7800mg/L	2449.28t/a	—	1915.46t/a
		总氮 1250mg/L	392.51t/a	—	127.17t/a
3	固体废物	猪粪(含50%)	—	11396.197t/a	—
		沼渣(含65%)	—	2442.042t/a	—
		化制残渣	—	276t/a	—
		废脱硫剂	—	1.6t/a	—
	危险废物	医疗废物	—	1.5t/a	—
		废导热油	—	2.0t/a	—
		废润滑油	—	1.5t/a	—
		废润滑油桶	—	0.8t/a	—
	生活垃圾	生活垃圾	—	41.975t/a	—

4.2.6 与环评阶段污染物对比情况

表 4.2-21 污染物排放情况对比

名称		环评阶段核算排放量 t/a	现状阶段核算排放量 t/a	变化量 t/a
废气	无组织恶臭	NH ₃	12.103	1.90088
		H ₂ S	0.441	0.13173
	锅炉废气	SO ₂	0.091t/a	0
		NO _x	0.427t/a	0
		颗粒物	0.055t/a	0
	沼气燃烧	SO ₂	0.221	0.17
		NO _x	1.038	0.74
		颗粒物	0.133	0.14
废水	废水量(不外排)	147483.13	314010.14	+166527.01
	猪粪	35400.25	11396.197	-24004.053
	沼渣	1275.6	2442.042	+1166.442
	化制废渣	74.22	276	+201.78
	废导热油	0	2.0	+2
	废润滑油	0	1.5	+1.5
	废润滑油桶	0	0.8	+0.8
	医疗废物	3	1.5	-1.5
	废脱硫剂	2	1.6	-0.4
	生活垃圾	83.95	41.975	-41.975

4.3 工程内容变动情况

4.3.1 变动内容

项目现状实际工程内容相比各阶段环评建设内容发生了一定变化，主要变化内容如下：

表 4.3-1 建设项目工程组成

工程类别	环评建设内容	实际建设情况	变化情况	
主体工程	保育舍	长 32.8m、宽 8.12m，每舍 266.336m ² ，72 栋，总面积 19176.192m ²	长 32.8m、宽 8.12m，每舍 266.336m ² ，72 栋，总面积 19176.192m ²	无变化
	育肥舍	长 37.1m、宽 14m，每舍 519.4m ² ，104 栋，总面积 54017.6m ²	长 37.1m、宽 14m，每舍 519.4m ² ，118 栋，总面积 61289.2m ²	总面积增加了 7271.6m ²
	怀孕舍	长 35.7m、宽 16.8m，每舍 599.76m ² ，48 栋，总面积 28788.48m ²	长 35.7m、宽 16.8m，每舍 599.76m ² ，48 栋，总面积 28788.48m ²	无变化
	哺乳舍	长 29.6m、宽 15m，每舍 444m ² ，40 栋，总面积 17760m ²	长 29.6m、宽 15m，每舍 444m ² ，40 栋，总面积 17760m ²	无变化
	后备舍	长 32.27m、宽 14m，每舍 451.78m ² ，14 栋，总面积 6324.92m ²	长 32.27m、宽 14m，每舍 451.78m ² ，6 栋，总面积 2713.2m ²	总面积减少了 3611.72m ²
	待配舍	/	长 32.3m、宽 14m，每舍 452.2m ² ，8 栋，总面积 3617.6m ²	新增
	隔离舍	/	长 32.3m、宽 14m，每舍 452.2m ² ，8 栋，总面积 3617.6m ²	新增
	清洗烘干房	/	长 26m、宽 23m，每舍 598m ² ，2 栋，总面积 1196m ²	新增
	病死猪处理车间	/	长 24m、宽 20m，1 栋，总面积 480m ²	新增
配套工程	宿舍楼	长 45m、宽 31m，二层，2 栋，总面积 2790m ²	综合宿舍楼 2 栋，长 40m、宽 30m，二层，总面积 4800m ²	总面积增加了 2010m ²
	门卫室	/	长 9m、宽 3m，2 栋，总面积 54m ²	新增
	仓库	长 28m、宽 7m，2 栋，总面积 392m ²	长 49m、宽 8m，2 栋，总面积 784m ²	总面积增加了 392m ²
	食堂	长 42m、宽 7m，2 栋，总面积 588m ²	长 40m、宽 8m，2 栋，总面积 280m ²	总面积减少了 308m ²
	装猪台	长 43m、宽 31m，3 套，总面积 1935m ²	长 32.3m、宽 30m，1 栋，总面积 1935m ²	无变化
公用	供水系统	采用地下水，2 眼地下水井	采用地下水，2 眼地下水井	无变化
		水罐，2 个	水罐，2 个	无变化
				取消锅炉，改为空气

工程类别	环评建设内容	实际建设情况	变化情况
工程	蓄水池，长 12m，宽 12m，共 2 个	直径 12m，2 个	无变化 热源泵进行供暖
排水系统	生活污水、冲洗水等均进入黑膜沼气池	生活污水、冲洗水等均进入黑膜厌氧池	无变化
供暖系统	供暖采用一台 1t/h 天然气蒸汽锅炉，天然气用量 20 万 m ³ /a。锅炉烟囱高度 8m，内径 0.5m。	生活区采用空气源热泵进行供暖	取消锅炉
供电系统	电源由厂外 10kV 高压线路引入场区，由铁岭县供配电设施提供	电源由厂外 10kV 高压线路引入场区，由铁岭县供配电设施提供	无变化
废水	收集池 3 个，每个容积 300m ³	收集池 3 个，每个容积 300m ³	无变化
	/	末端处理池，长 60m、宽 32m，容积 16000m ³ 。	新增
	黑膜沼气池 4 个，每个容积 13000m ³	黑膜厌氧池 3 个，总容积 48000m ³ 。	数量减小 1 个，容积增加 35000m ³
	沼液储存池 1 个，容积 158000m ³	1#黑膜储存池，长 175m、宽 152m，容积 212000m ³ 。	总容积增加了 90896m ³
		2#黑膜储存池，长 89m、宽 76m，容积 36896m ³ 。	
	消毒池，长 18m、宽 3.5m，共 2 个，总面积 126m ²	/	取消
废气	猪舍：加强管理，喷洒除臭剂、场区绿化	猪舍：干清粪工艺、饲料中加入活性菌群、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪。 每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭	每个猪舍出风端已配套建设水帘除臭
	厨房油烟：采用集气罩收集，油烟净化器净化并抽排至屋顶达标排放	厨房油烟：采用集气罩收集，油烟净化器净化并抽排至屋顶达标排放	无变化
	沼气燃烧废气：火炬高度 8m，无组织达标排放	沼气燃烧废气：火炬高度 5m，无组织达标排放	无变化
	锅炉烟气：天然气锅炉，排气筒高度 8m，无组织达标排放	生活区采用空气源热泵进行供暖，取消锅炉。	取消锅炉
	无害化处理（填埋井）喷洒除臭剂	化制废气：病死猪高温化制过程产生污蒸汽，污蒸汽经冷凝器冷凝、水帘除臭。	建设无害化处理车间，增加水帘除臭

工程类别	环评建设内容	实际建设情况	变化情况	
固体废物	噪声	减振、消声、隔声装置	设施	
	沼渣暂存场，长 54m、宽 14m, 共 3 个, 总面积 840m ²	固粪处理区, 长 54m、宽 14m, 4 个, 占地 3024m ²	无变化	无变化
	填埋井, 2 个	取消填埋井	新增	
	垃圾池, 长 3m、宽 2m, 共 12 个。	场区设生活垃圾桶, 定期运至村镇生活垃圾中转站	取消	
	/	新建一般固废间	取消了垃圾池的设计, 改为生活垃圾桶	
	/	危废暂存间 1 座, 内设医疗废物暂存区, 占地筑面 2266m ² , 为封闭状态, 地面防渗处理, 设标志	无变化	新增危废间。
绿化	利用场地内空地、边角等绿化, 绿化率 15%, 绿化面积 83800m ²	利用场地内空地、边角等绿化, 绿化率 15%, 绿化面积 83800m ²	无变化	

4.3.2 变动性质判定

通过与生态环境部《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）》进行分析判断，项目变更建设内容在建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等方面均未产生重大变动，项目变动情况不属于重大变动。

表 4.3-2 重大变动情况判定

项目	文件要求	验收阶段	实际情况	变动情况分析
性质	1. 建设项目开发、使用功能发生变化的	本项目为生猪养殖项目, 验收阶段为生猪养殖项目。	实际开发使用功能为生猪养殖。	建设项目开发和使用功能未发生变化。
规模	2. 生产、处置或储存能力增大 30% 及以上的； 3. 生产、处置或储存能力增大, 导致废水第一类污染物排放量增加的； 4. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大, 导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区, 相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物; 臭氧不要进行怀孕和哺乳, 达标区, 相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物; 其他大气、水污染物因子不达标区, 相应污染物为超标污染因子); 位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大, 导致污染物排放量增加	一期主要进行保育和育肥, 存栏保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头; 二期主猪 2100 头; 二期主头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备猪 2100 头。存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头。	实际最大日常存栏量 8100 头, 哺乳猪 1900 头。	项目养殖规模、存栏量均未增加。

项目	文件要求	验收阶段	实际情况	变动情况分析
	10%及以上的。			
地点	5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	场区东侧 650m 荣家屯村，南侧 506m 处东小河村，西侧 1680m 朱尔山村，北侧 1270m 索龙岗子村。	场区东侧 650m 荣家屯村，南侧 506m 处东小河村，西侧 1680m 朱尔山村，北侧 1270m 索龙岗子村。	选址未发生变化，总平面布置发生变化，防护距离未发生变化，敏感点未新增。
生产工艺	6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加 10%及以上的； 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	生猪养殖主要为母猪、保育猪、育肥猪饲养；	生猪养殖主要为母猪、保育猪、育肥猪饲养；	项目养殖规模、存栏量未增加，根据计算，污染物排放未增加。
环境保护措施	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的； 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的； 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的； 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的； 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的； 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	污染物排放主要为猪舍臭气；生活污水及养殖废水排入黑膜厌氧池发酵后施用农田；猪粪、沼渣简单发酵后外运制肥。病死猪、分娩废物在场内进行无害化处理。医疗废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。	污染物排放主要为猪舍臭气；生活污水及养殖废水排入黑膜厌氧池发酵后施用农田；猪粪、沼渣简单发酵后外运制肥。病死猪、分娩废物在场内进行无害化处理。医疗废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。	场区实际建设取消了填埋井的设计，改为病死猪经场内高温化制和高温降解机处理，产生的异味、冷凝水等污染物以全猪粪、沼渣简单发酵后外运制肥。病死猪、分娩废物在场内进行无害化处理。医疗废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。新增末端处理池，除臭效果增强。猪舍出风端配套建设水帘除臭；固粪处理区在出风端增设水帘除臭。除臭设施改进。

5 区域环境变化评价

5.1 自然环境

5.1.1 地理位置

铁岭县隶属于辽宁省铁岭市，位于辽宁省北部，是辽宁省铁岭市下辖的一个县，南依沈阳，东邻抚顺，西接调兵山市，中环铁岭市银州区，县域地处东经 $123^{\circ} 28'$ 至 $124^{\circ} 33'$ ，北纬 $41^{\circ} 59'$ 至 $42^{\circ} 33'$ ，面积2249平方公里。

本项目位于铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村，建设地点场址中心点地理坐标为：E $123^{\circ} 35' 13.386''$ 、N $42^{\circ} 11' 49.03''$ 。铁岭市环境优良、空气清新、森林覆盖率达75%以上，项目周围5公里内无工矿企业，无废水、垃圾，对基地不会造成环境影响。

5.1.2 气候气象

评价区处于北温带边缘，属典型温带季风气候，四季分明。全年日照2198.2小时左右，年平均气温 8.5°C ，极端最低气温 -28.7°C ，极端最高气温为 37.6°C 。年平均降水量594.9mm，降水多集中在7、8两月，降水量为322.9mm，占全年降水量的54.3%。冬季(11月至3月)降水量最少，为62.1mm，仅占全年10.4%，最大积雪厚度22cm，冻土深度126cm。春季风速最大，夏季最小，多年主导风向SW风，年平均风速2.86m/s。

5.1.3 地形地貌

铁岭县境内地势呈东高西低。东部为低山丘陵，属吉林哈达岭的延续部分，海拔平均在200~300米之间。西部为辽河冲积平原，地势平坦。大台山位于铁岭县镇西堡镇境内，距城区14公里，海拔225.4米，大台山山体南北走向，顶峰东南西三面山坡陡峭。项目厂区附近地势较平坦、开阔，属于西部辽河冲积平原。

5.1.4 水文地质情况

辽河斜贯铁岭县境西北，柴河、凡河、王河等 8 条河流纵横交错向西注入辽河。辽河分东、西辽河。西辽河发源于河北省平泉县七老图山脉的光头山，东辽河发源于吉林省东辽县萨哈岭，二者于昌图县长发乡福德庄村西汇合后称辽河。辽河在铁岭市境内全长 170.1km，平均河宽 70m，水深 1.5m，平均流速 0.35m/s，平均流量 $36.75\text{m}^3/\text{s}$ 。项目所在地地层结构自上而下依次为亚粘土层、砾砂层、岩石层。本区地下水类型以孔隙水为主，具承压性，动态补给要素受大气降水控制。

5.1.5 生物多样性

铁岭县境内盛产玉米、水稻、大豆等粮食作物和各种蔬菜以及经济作物。

家畜家禽饲养普及，其中猪、鸡、牛、羊量较大。

鱼类资源有 7 科 25 种，其中以鲤鱼最为著名。

野生动物有狼、狐狸、黄鼠狼、野兔、貉子等，野生禽类有野鸡、野鸭及各种雀类，野生植物有 9 科 350 种。

东部山区还有山里红、榛子、蘑菇、山菜等山货野果和药材。

5.2 社会概况

铁岭县下辖 11 个镇：凡河镇、新台子镇、阿吉镇、蔡牛镇、镇西堡镇、腰堡镇、平顶堡镇、大甸子镇、李千户镇、熊官屯镇、横道河子镇，3 个乡：双井子乡、鸡冠山乡、白旗寨满族乡，1 个场：铁岭县种畜场。4 个社区，216 个行政村，1586 个村民小组。铁岭县总人口达 39.1 万人。在总人口中，农业人口 36.2 万人，占 92.7%；非农业人口 2.9 万人，占 7.3%。

项目厂区周边多为一般农田，距离居民区等环境敏感点较远。

5.3 环境敏感目标变化情况

项目厂址周围均为一般农田，所在区域不属于风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。项目厂址所在地周围无水源地、各级文物保护单位、风景名胜区等自然保护区，项目周围以厂区周围村庄为主要环境保护目标，对照报告书核实敏感目标见表 5.3-1，环评阶段和现状周围环境保护目标见图 5-1。

表 5.3-1 评价范围和重点保护目标一览表

保护要素及保护级别	评价范围	环评阶段				目前情况
		保护目标	与项目厂界距离	方位	规模	
环境空气 (GB3095-2012) 二类	大气评价范围半径 2.5km 敏感点	荣家屯村	650m	E	230户 736人	无变化
		东小河村	1020m	SE	220户 704人	无变化
			506m	S		
		西小河口村	1130m	SW	270户 864人	无变化
		朱尔山村	1680m	W	210户 672人	无变化
		索龙岗子村	1270m	N	220户 704人	无变化
		小康屯村	1290m	NE	190户 608人	无变化
地下水III类 (GB/T14848-2017)	厂区周围 6km ² 范围	地下水水质	保护项目所在区域地下水水质	/	/	无变化
地表水IV类 (GB3838-2002)	地表水环境	辽河	2330m	W	/	无变化
噪声 1类 (GB3096-2008)	边界及边界外 1m 内	边界及边界外 1m 内		/	/	无变化
生态	项目所在区域	项目所在区域生态环境		/	/	无变化




图 5-1 现状周围环境保护目标图

5.4 周围区域污染源变化

项目厂址周围均为一般农田和村庄，无新增污染源。

5.5 周围区域环境质量现状及变化趋势

5.5.1 环境空气质量及变化趋势分析

(1) 区域基本污染物整体变化趋势

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标为SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO和O₃，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；其次采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

本次采用铁岭市生态环境局网站发布的《铁岭市生态环境状况公报》(2022年)数据判定区域达标情况。

2022年，铁岭市环境空气质量全年达标314天。依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)进行评价，市区环境空气质量达标率为86.0%，比2021年下降2.5个百分点，空气质量达标率高于省政府对铁岭市考核目标(83.6%)。

2022年，铁岭市城市环境空气中细颗粒物(PM_{2.5})浓度年均值为32微克/立方米，自监测开始连续两年达标，且优于省政府对铁岭市绩效考核目标(35.0微克/立方米)；可吸入颗粒物(PM₁₀)浓度年均值为55微克/立方米，不超标；

二氧化硫（SO₂）浓度年均值为 10 微克/立方米，不超标；二氧化氮（NO₂）浓度年均值为 27 微克/立方米，不超标；一氧化碳（CO）24 小时平均第 95 百分位数浓度值为 1.1 毫克/立方米，不超标；臭氧（O₃）日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数浓度值为 146 微克/立方米，不超标。

监测结果见表 5.5-1。

表 5.5-1 区域环境空气质量监测结果

监测项目		监测结果	标准指数	GB3095—2012 二级标准
PM ₁₀	年均值	60μg/m ³	0.86	70μg/m ³
PM _{2.5}	年均值	34μg/m ³	0.97	35μg/m ³
SO ₂	年均值	7μg/m ³	0.12	60μg/m ³
NO ₂	年均值	26μg/m ³	0.65	40μg/m ³
O ₃	8 小时均值	130μg/m ³	0.81	160μg/m ³
CO	24 小均值	1.2mg/m ³	0.30	4mg/m ³

通过查阅 2017 年~2022 年《铁岭市生态环境状况公报》，环境空气质量变化趋势见表 5.5-2。

表 5.5-2 大气环境质量年均值变化情况 单位：μg/m³

铁岭市环境状况公报年份	达标天数	优级天数	达标率 (%)	达标区域判定
2017 年（环评年）	248	49	67.9	不达标区
2018 年	298	82	81.6	不达标区
2019 年	284	73	77.8	不达标区
2020 年	300	113	82.0	不达标区
2021 年	323	123	88.5	达标区
2022 年	314	126	86.0	达标区

根据表 5.4-2 可知，每年的环境空气优良天数和达标天数总体呈上涨趋势。

（2）项目特征污染物变化趋势

为了确切的阐述本项目特征污染物在项目所在区域的环境质量变化趋势，本次后评价期间于项目所在区域开展环境空气质量监测，并与 2017 年项目环评阶段环境本底监测数据进行比较。本次后评价期间，委托辽宁浩桐环保科技有限公

司于 2023 年 9 月 16 日~24 日，在项目所在区域内的小康屯村、西小河口村开展环境空气质量监测，监测对比结果见下表。

表 5.5-3 特征污染物氨环境空气质量变化情况对比表 单位：mg/m³

监测项目	环评期间监测				现状监测			变化趋势
	点位	监测日期	监测时间	监测结果	监测日期	监测时间	监测结果	
氨	小康屯村	2016.12.29	02:00-02:45	0.03	2023.9.16	第一次	0.06	↑
			08:00-08:45	0.04		第二次	0.06	↑
			14:00-14:45	0.03		第三次	0.07	↑
			20:00-20:45	0.03		第四次	0.07	↑
		2016.12.30	02:00-02:45	0.06	2023.9.17	第一次	0.07	↑
			08:00-08:45	0.06		第二次	0.06	无
			14:00-14:45	0.07		第三次	0.06	↓
			20:00-20:45	0.06		第四次	0.07	↑
		2016.12.31	02:00-02:45	0.05	2023.9.18	第一次	0.07	↑
			08:00-08:45	0.05		第二次	0.07	↑
			14:00-14:45	0.05		第三次	0.06	↑
			20:00-20:45	0.05		第四次	0.06	↑
		2017.1.1	02:00-02:45	0.06	2023.9.19	第一次	0.06	无
			08:00-08:45	0.06		第二次	0.07	↑
			14:00-14:45	0.06		第三次	0.07	↑
			20:00-20:45	0.07		第四次	0.06	↓
		2017.1.2	02:00-02:45	0.05	2023.9.20	第一次	0.07	↑
			08:00-08:45	0.05		第二次	0.08	↑
			14:00-14:45	0.05		第三次	0.08	↑
			20:00-20:45	0.05		第四次	0.07	↑
		2017.1.3	02:00-02:45	0.06	2023.9.21	第一次	0.07	↑
			08:00-08:45	0.07		第二次	0.08	↑
			14:00-14:45	0.07		第三次	0.06	↓
			20:00-20:45	0.07		第四次	0.06	↓
		2017.1.4	02:00-02:45	0.07	2023.9.22	第一次	0.06	↓
			08:00-08:45	0.07		第二次	0.07	无
			14:00-14:45	0.07		第三次	0.06	↓
			20:00-20:45	0.07		第四次	0.07	↑
氨	西小河口村	2016.12.29	02:00-02:45	0.02	2023.9.16	第一次	0.08	↑
			08:00-08:45	0.02		第二次	0.07	↑
			14:00-14:45	0.02		第三次	0.08	↑
			20:00-20:45	0.02		第四次	0.07	↑
		2016.12.30	02:00-02:45	0.03	2023.9.17	第一次	0.07	↑
			08:00-08:45	0.02		第二次	0.08	↑
			14:00-14:45	0.02		第三次	0.08	↑
			20:00-20:45	0.02		第四次	0.09	↑
		2016.12.31	02:00-02:45	0.03	2023.9.18	第一次	0.08	↑

监测项目	环评期间监测				现状监测			变化趋势
	点位	监测日期	监测时间	监测结果	监测日期	监测时间	监测结果	
	2017.1.1	08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.03		2023.9.19	第二次	0.08	↑
			0.03			第三次	0.09	↑
			0.03			第四次	0.06	↑
		02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.03 0.02 0.03 0.03			第一次 第二次 第三次 第四次	0.07 0.07 0.08 0.09	↑ ↑ ↑ ↑
	2017.1.2	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.02 0.02 0.02 0.02		2023.9.20	第一次 第二次 第三次 第四次	0.09 0.08 0.09 0.10	↑ ↑ ↑ ↑
			0.02			第一次 第二次 第三次 第四次	0.07 0.07 0.09 0.09	↑ ↑ ↑ ↑
			0.03 0.03 0.03 0.04		2023.9.21	第一次 第二次 第三次 第四次	0.07 0.07 0.09 0.09	↑ ↑ ↑ ↑
			0.03 0.02 0.03 0.02			第一次 第二次 第三次 第四次	0.08 0.09 0.09 0.07	↑ ↑ ↑ ↑
	2017.1.4	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45 20:00-20:45	0.02 0.02 0.03 0.02 0.02		2023.9.22	第一次 第二次 第三次 第四次 第四次	0.08 0.09 0.09 0.08 0.07	↑ ↑ ↑ ↑ ↑
			0.02			第一次 第二次 第三次 第四次	0.09 0.09 0.09 0.07	↑ ↑ ↑ ↑
			0.04			第一次 第二次 第三次 第四次	0.09 0.09 0.09 0.07	↑ ↑ ↑ ↑
			0.02			第一次 第二次 第三次 第四次	0.08 0.09 0.09 0.07	↑ ↑ ↑ ↑
			0.02			第一次 第二次 第三次 第四次	0.08 0.09 0.09 0.07	↑ ↑ ↑ ↑
平均值			0.02				0.07	↑

表 5.5-4 特征污染物硫化氢环境空气质量变化情况对比表 单位: mg/m³

监测项目	环评期间监测				现状监测			变化趋势
	点位	监测日期	监测时间	监测结果	监测日期	监测时间	监测结果	
硫化氢	小康屯村	2016.12.29	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.003 0.003 0.003	2023.9.16	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
			02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.003 0.003 0.003		第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
			02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.003 0.003 0.003	2023.9.17	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
			02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.003 0.004 0.003		第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
		2016.12.31	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.003 0.004 0.003	2023.9.18	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
			02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.004 0.004 0.003		第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
			02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.004 0.004 0.004 0.003	2023.9.19	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓
			02:00-02:45 08:00-08:45	0.003 0.003		第一次 第二次	<0.001 <0.001	↓ ↓

			14:00-14:45	0.003		第三次	<0.001	↓
			20:00-20:45	0.004		第四次	<0.001	↓
2017.1.3	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.003 0.004 0.003 0.004	2023.9.21	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
2017.1.4	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	0.003 0.004 0.003 0.003	2023.9.22	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
硫化氢	2016.12.29	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.16	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
	2016.12.30	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.17	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
	2016.12.31	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.18	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
	2017.1.1	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.19	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
	2017.1.2	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.20	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
	2017.1.3	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.21	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
	2017.1.4	02:00-02:45 08:00-08:45 14:00-14:45 20:00-20:45	2023.9.22	第一次 第二次 第三次 第四次	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	↓ ↓ ↓ ↓		
平均值				0.003			<0.001	↓

通过上述数据对比分析，本项目所在区域环境空气质量氨和硫化氢浓度值变化趋势不明显，氨略有升高，硫化氢略有下降，详见如下柱状图，特征污染物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 标准要求。




图 5-2 特征污染物环境空气质量变化情况

5.5.2 地下水环境质量变化趋势分析


项目环境影响评价期间 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日，中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司对评价区附近地下水环境质量进行监测，每天采样两次。根据地下水流向，并考虑实际监测条件，共设 3 个监测点，分别位项目东侧 1000m 的荣家屯村、西南侧 1400m 的西小河口村、西北侧 2000m 的朱尔山村。

后评价现状监测数据采用该公司的例行监测数据，辽宁浩桐环保科技有限公司于 2023 年 10 月 16 日对项目荣家屯村、西小河口村、朱尔山村进行的监测，检测对比结果见表 5.5-5。

表5.5-5 地下水环境变化情况

序号	检测项目	单位	环评阶段 (2016.12.29)			现状监测 (2023.9.28)			变化趋势
			荣家屯村	西小河村	朱尔山村	荣家屯村	西小河村	朱尔山村	
1	pH	无量纲	7.20	7.22	7.19	7.1	7.1	7.1	↓
2	氨氮	mg/L	未检出	未检出	未检出	0.057	0.044	0.062	↑
3	硝酸盐	mg/L	0.24	0.01	0.71	0.479	0.502	0.511	↓
4	亚硝酸盐氮	mg/L	0.01	0.02	0.02	<0.016	<0.016	<0.016	↓
5	高锰酸盐指数	mg/L	0.93	1.13	0.98	0.8	0.64	0.64	↓
6	总大肠菌群	个/L	<20 MPN/L	<20 MPN/L	<20 MPN/L	<20	<20	<20	无
7	硫酸盐	mg/L	25.42	25.48	33.48	-	-	-	无
8	总硬度	mg/L	187.83	148.83	170.00	162	156	158	↓
9	氯化物	mg/L	2.91	3.54	2.64	40.5	42.5	40.1	↑

根据表，项目附近地下水环境质量中，各污染物相比 2016 年无明显的变化趋势，具体见如下柱状图，各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求。






图 5-3 地下水环境空气质量变化情况

5.5.3 声环境质量变化趋势分析

项目环境影响评价期间 2016 年 12 月 29 日，中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司对项目厂区厂界进行声环境质量现状监测。

声环境现状监测数据采用该公司的例行监测数据，辽宁研继环境污染治理服务有限公司于 2024 年 3 月 12 日、13 日对项目厂界进行监测，检测对比结果见表 5.5-6。

表5.5-6 声环境质量环境变化情况 dB (A)

序号	检测点位	环评阶段 (2016.12.29-12.30)				现状监测 (2023.3.12-13)				标准
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	厂界东侧外	43.6	40.1	44.1	41.7	52	42	52	37	昼间 55，夜 间 45
2	厂界南侧外	44.2	41.4	43.8	42.1	53	44	52	44	
3	厂界西侧外	41.9	40.5	42.6	40.9	53	37	54	41	
4	厂界北侧外	42.0	41.4	41.4	40.7	51	44	52	39	

根据噪声监测结果，项目厂界噪声始终达标排放，并且基本稳定，无明显变

趋势。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区工业企业环境噪声排放限值（昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A））。

5.5.4 土壤环境质量

项目环境影响评价期间未对项目附近的土壤环境质量进行监测。土壤环境现状监测数据采用该公司的例行监测数据，辽宁研继环境污染治理服务有限公司于 2023 年 7 月 13 日对项目厂区、还田区的土壤环境质量进行了监测，监测结果见表 5.5-7。

表 5.5-7 土壤监测结果

日期	单位	检测项目	黑膜储存池	北侧还田区	限值
			监测数值	监测数值	
5月 29日	无量纲 mg/kg	pH	7.01	6.11	-
		铅	7.8	13.6	120
		镉	未检出	0.03	0.3
		汞	0.010	0.023	2.4
		砷	8.52	9.15	30
		铬	41	39	200
		铜	10	11	100
		镍	18	18	100
		锌	48	53	250
		苯并芘	未检出	未检出	-

检测结果显示，黑膜储存池、北侧还田区满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表 1 标准要求。

5.6 跟踪监测情况

根据环评报告《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》的要求，依照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），确定本建设项目的地下水环境影响评价等级确定为三级。

根据地下水流向，并考虑实际监测条件，采用场区东侧 1000m 的荣家屯村、西南侧 1400m 的西小河口村现有农田灌溉水井作为地下水环境影响跟踪监测井，监测频次为每半年一次。

表 5-11 跟踪监测地下水井监测结果

监测点	东侧 1000m 的荣家屯村	西南侧 1400m 的西小河口村
污染物名称	氨氮	氨氮
2022 年 2 季度	0.03mg/L	0.05mg/L
2023 年 2 季度	0.09mg/L	0.18mg/L
2023 年 4 季度	0.044mg/L	0.062mg/L

根据近两年该场的地下水跟踪监测数据节选，污染物氨氮的变化不大，各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。



图 5-4 地下水跟踪监测井照片

5.6 牧原二场近三年信访情况

表 5-12 信访情况及解决情况

场区	举报类型	事件发生日期	举报内容	解决日期	解决方法	处理情况
铁岭 2 场	臭气问题-猪舍臭气;水问题-污水外流问题;	2021.4.20	铁岭 2 场周边村民通过中央环保督察公布受理举报电话举报铁岭县东小河村大台山周边大型养猪场，粪便异味扰民，养猪场在山上挖了数十个未作防渗的大坑用于掩埋粪便，污染地下水，粪水通过明渠直排辽河支流的东小河	2021.4.22	省环境厅副厅长来现场核实，举报情况不属实，情况如下 1、所挖大坑为场内中转池、收集池、黑膜厌氧池、黑膜储存池，均已做防渗； 2、确实存在臭气扰民，但臭气浓度未超过国家标准； 3、场区水肥正常还田，且签署还田协议，未有外流排放痕迹	已处理
铁岭 2 场	大气-臭气;	2020.11.20	小康屯村民举报还田期间有气味，臭气影响生活	2020.12.5	联系检测单位进行臭气监测，根据数据显示并无问题，后将检测报告报送至了铁岭县环保局	已处理
铁岭 2 场	水问题;	2020.11.16	小康屯农户举报我们破坏环境，对水肥有质疑，举报我们随意排放，有个人利益需求，召集亲朋好友一起	2020.12.5	对土壤进行检测，并将数据提交至环保局，数据显示并无问题	已处理
铁岭 2 场	其他;	2020.11.4	水肥还田期间，农户土地内秸秆未清理，有一户养牛户，需要土地内秸秆，举报我们破坏他所有的土地内秸秆，导致他无法打草包，喂牛	2020.11.15	对村民损失进行经济补偿	已处理
铁岭 2 场	大气-臭气;	2020.7.26	天气炎热，每到清晨或者傍晚时养殖场传出来的臭气极大，无法开窗通风	2020.8.10	场区加快了猪舍外部除臭墙除臭系统安装运行进度，并沟通村民保证在 8/10 前完成除臭运行，实际在 2020.8.10 日除臭系统已运行	已处理

6 环境保护措施有效性评估

6.1 废水治理措施有效性评估

6.1.1 废水治理措施

对照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》“废水污染防治可行技术要求”，畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表 6.1-1。

表6.1-1 畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表

废水类别	排放去向	养殖规模	可行技术
场内综合污水处理站的综合污水(养殖废水、生活污水等)	间接排放	大型	干清粪+固液分离+厌氧(UASB、CSTR)+好氧(SBR、接触氧化、MBR)
		中型	干清粪+固液分离+厌氧(USR、UASB)+好氧(完全混合活性污泥法、SBR、接触氧化、MBR)
		小型	干清粪+固液分离+厌氧(USR)+好氧(完全混合活性污泥法、MBR)
	直接排放	大型	干清粪+固液分离+厌氧(UASB、CSTR)+好氧(SBR、接触氧化、MBR)+自然处理(人工湿地、氧化塘)
		中型	干清粪+固液分离+厌氧(USR、UASB)+好氧(完全混合活性污泥法、SBR、接触氧化、MBR)+自然处理(人工湿地、氧化塘)
		小型	干清粪+固液分离+厌氧(USR)+好氧(完全混合活性污泥法、MBR)+自然处理(人工湿地、氧化塘)

注：大型养殖规模为存栏大于等于 10000 头生猪、中型为存栏 2000~9999 头生猪、小型为存栏 500~1999 头生猪。
其他养殖品种依据存栏量按以下标准折算成生猪：1 头奶牛折算成 10 头猪，1 头肉牛折算成 5 头猪，30 只蛋鸡折算 1 头猪，60 只肉鸡折算成 1 头猪，30 只鸭折算成 1 头猪，15 只鹅折算成 1 头猪，3 只羊折算成 1 头猪，省级人民政府明确规定规模标准的其他养殖品种由省级人民政府自行设定折算系数。

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理的水肥不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的农肥。二场采用干清粪+固液分离+发酵资源化利用的方式将养殖废水转换为水肥，实现废水不排放。

根据农业农村部办公厅生态环境部办公厅颁发的《关于进一步明确畜禽粪便还田利用要求强化养殖污染监管的通知》中明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害

化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）。

为了最大限度的将水肥进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废物就地就近利用”，牧原公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

在厌氧过程中不再简单追求 COD、NH₃-N 的去除效率，而是在厌氧无害化消除病菌的基础上，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，结合公司工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，多次研究后确定选取既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的黑膜厌氧池工艺。

项目采用的废水处理工艺：采用“预处理+厌氧发酵+深度处理+水肥、沼渣综合利用”的处理工艺。养殖废水经处理后，产生的沼气火炬燃烧，水肥用于农肥，沼渣外运制肥。该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

项目废水污染物处理及综合利用见图 6-1。




图 6-1 项目污染物处理及综合利用图

工程污染治理工艺说明描述如下：

收集池：为减轻后续工艺负荷，通过物理方法均衡水质、水量。

固液分离机：用于分离粪便，处理效率为 50%，分离后的粪便在固粪处理区进行预处理，猪粪采用条垛堆肥初步发酵。

黑膜厌氧池：项目采用黑膜厌氧池，粪便污水通过管网收集至收集池后，泵入黑膜厌氧池，经 30 天厌氧发酵去除大部分有机物，污水出黑膜厌氧池后，水肥排入末端处理工序处理，最终作为农肥在施肥季节根据农作物需求进行施肥，排出的沼渣同猪粪一同处置。对于周围有大面积农田的养殖场，黑膜厌氧池发酵后的水肥是环保高效的农肥，实现种养结合，零排放。

末端处理：经厌氧发酵后的废水进入末端处理工序深度处理，主要是利用好氧微生物硝化反硝化作用，去除水中 COD 和氨氮，再通过重力沉降分离好氧微生物形成的粪渣。

黑膜储存池：末端深度处理后出水进入黑膜储存池，在施肥季节用于农田施肥。

固粪处理区：用于猪粪和沼渣在固粪处理区进行预处理，猪粪采用条垛堆肥初步发酵。猪粪简单堆肥发酵后和沼渣一同作为有机肥基料外运制肥。

黑膜厌氧池，是集发酵、贮气于一体，是在开挖好的土方基础上，采用优质 HDPE 材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜厌氧池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜厌氧池顶部的沼气隔温和地埋式结构具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜厌氧池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候。

黑膜厌氧池的优点如下：

(1) 黑膜厌氧池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等 80 多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水 SS 浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

(2) 黑膜厌氧池施工简单，建设成本低；建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城市垃圾填埋场等。

(3) 黑膜厌氧池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

(4) 黑膜厌氧池内温度稳定，设计水力停留时间为 30 天，有利于厌氧菌发酵，出水呈红棕色，腐化程度较高，异味小，不会造成二次发酵烧苗现象。

(5) 黑膜厌氧池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜厌氧池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的水肥。

黑膜厌氧池结构示意图详见图 6-2。



图 6-2 盖泻湖（黑膜）沼气池结构示意图

黑膜厌氧池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用 HDPE 黑膜密封，采用全封闭结构，池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，可供给职工食堂使用，剩余部分全部火炬燃烧；水肥在非施肥季节储存于黑膜储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，沼渣由泵输送至收集池，再经过分离机分离，分离后进行堆肥。

养殖猪舍粪污产生后经漏缝地板进入猪舍底部粪污贮存池暂存，在猪只专栏时清空猪舍底部粪污贮存池，贮存池也有一定的发酵功能，粪污贮存池粪污经地埋管道输送到粪污治理区的固粪处理区内部经过固液分离机进行固液分离，分离出液体进入黑膜厌氧池发酵，黑膜厌氧池设计反应时间均大于 30 天，且进水管道位于黑膜厌氧池底部，出水管道位于黑膜厌氧池顶部，以此保证进入黑膜储存池的粪水经过发酵，同时黑膜储存池与黑膜厌氧池建

设情况一致，也具有发酵功能，且黑膜储存池容积均大于 180 天储存，每年还田前各场区会对水肥进行检测以保证发酵完全。施肥期水肥流进主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

水肥利用的管理措施：

- ①水肥输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发生滴漏，水肥排入黑膜储存池，待维护完毕后方可输送；
- ②水肥施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起地下水污染问题；
- ③严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击水肥施肥，在非施肥期及雨季，水肥由黑膜储存池暂存。




图 6-3 本项目的水肥管网布置示意图

6.1.2 废水治理措施有效性评估

项目所排废水主要包括猪舍冲洗废水、猪尿、污蒸汽凝结水及员工生活污水。项目区域无市政排水管线，由自建黑膜厌氧池处理后废水在非施肥季储存于黑膜储存池中，施肥季用于项目场区周围农田施肥。场区不采取布设明沟方式排水。

项目已建设雨污分流系统，污水经场区内污水管网收集后引入黑膜厌氧池。雨水经场区内雨水收集池、雨水明渠排入附近沟渠。非正常情况（如洪水、暴雨）下，为防止洪水淹没项目场区，项目场区地势相对较高，且在设计和施工中对地基进行抬高，将场区建在该地区百年一遇的洪水标高线以上，故项目不存在洪水淹没条件，根据调查，项目亦不在集中饮用水源保护区范围之内。

通过规范冲洗舍频次和用水量，项目实际废水核算产生量为 860.36t/d、 $314010.14\text{m}^3/\text{a}$ ，比环评阶段核算废水产生量增加了 $159391.26\text{m}^3/\text{a}$ 。本项目已建黑膜厌氧池 48000m^3 、黑膜储存池共 2 个（1#黑膜储存池 212000m^3 、2#黑膜储存池 36896m^3 ）共计 248896m^3 ，黑膜厌氧池发酵时间 30 天，该黑膜厌氧池最大贮存时间为 55.8 天，能够满足发酵时长要求。根据《辽宁省畜禽养殖粪便贮存设施建设标准》（辽牧发【2013】107 号）规定“污水贮存设施有效容积设计对应养殖场最大存栏量、贮存时间不低于 9 个月的污水产生总量，单位容量为 1000 千克/立方米”，则本项目的水肥储存设施需要满足 270 天储存要求。本项目的储存设施最大可储存 289 天，可以满足贮存时长要求。

6.1.2.1 废水总消纳能力分析

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1 号）区域植物粪肥需求量计算公式：

$$\text{区域植物粪肥养分需求量} = \frac{\text{区域植物养分需求量} \times \text{施肥供给养分占比} \times \text{粪肥占施肥比例}}{\text{粪肥当季利用率}}$$

《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表 2 给出旱地（大田作物）不同氮磷养分水平下施肥供给养分占比推荐值为：土壤氮磷养分 II 级的施肥供给养分占比为 45%、土壤全氮含量为 $0.8\sim1.0\text{g/kg}$ ，土壤有效磷含量 $20\sim40\text{mg/kg}$ ；《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表 2 给出水田不同氮

磷养分水平下施肥供给养分占比推荐值为：土壤氮磷养分 II 级的施肥供给养分占比为 45%、土壤全氮含量为 1.0~1.2g/kg，土壤有效磷含量 20~40mg/kg。

《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表 1 给出玉米形成 100kg 产量需要吸收氮量推荐值为：氮 2.3kg。水稻形成 100kg 产量需要吸收氮量推荐值为：氮 2.2kg。

铁岭地区玉米目标产量 650kg/亩计，土壤氮养分水平 II 级，粪肥比例按 75%，当季利用率按 25%，以氮为基础进行计算，则每亩农田需要氮养分为 14.95kg，需要区域粪肥养分需求量为 20.1825 kg。

铁岭地区水稻目标产量 650kg/亩计，土壤氮养分水平 II 级，粪肥比例按 75%，当季利用率按 25%，以氮为基础进行计算，则每亩农田需要氮养分为 14.3kg，需要区域粪肥养分需求量为 19.305 kg。

根据废水污染源强，二场共排放水肥 314010.14t/a，其中总氮排放量为 265.34t/a，以水肥氮留存率 0.62 计算，总氮量为 164.5108t/a。附近农田水稻与玉米的种植比例大概是 3:5，因此总氮量分为 61.69155t/a、102.81925t/a，水稻农田需 3195.63 亩进行消纳，玉米农田需 5094.475 亩进行消纳，合计是 8290.105 亩。

本项目目前签订的水肥利用协议亩数为 8000 亩（其中种植水稻的农田 3000 亩，种植玉米的农田 5000 亩），现有的水肥综合利用协议见附件。2022 年实际还田面积 8290.105 亩，见图 5-5。目前，项目管网覆盖面积已达 8410 亩，见图 6-4。核算后，按 8290.105 亩计，仍需再签订 290.105 亩农田。

目前本场已铺设还田管网 10600 亩。




图 6-4 本项目的水肥管网覆盖图（已铺设 10600 亩）

水肥还田方式：喷灌喷带接好后，一端扎紧，利用压力喷灌。采用三通的方式进行还田，一条管线至少开 3~5 个出水口，喷孔朝上，一个出水口配备 2 人，单口流量 20~25m³/时，20-30min 挪管一次。

项目水肥管使用的管材为 PE 管，管径为 200mm，管道为地理式，在铺设过程中需开挖出宽约 50cm、深约 1.8cm 的明沟，将管材铺设在沟内，然后将沟填埋。

项目水肥在黑膜储存池暂存，施肥期经主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。根据水肥综合利用协议可知，公司根据农民土地位置设计并负责铺设水肥输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔 50~80m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。水肥输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，水肥排入黑膜储存池，待维护完毕后方可输送。

6.1.2.2 雨季废水消纳能力分析

项目若遇雨季，旱地作物几乎不需要施肥，不能及时消耗项目产生水肥。根据当地气象统计资料，夏季多雨季节，按雨季最长持续时间 1 个月计，则 1 个月废水量为 1986.97m^3 。项目设置 2 座黑膜储存池，容积共 248896m^3 ，池体铺设 HDPE 防渗膜材料，HDPE 防渗膜材料具有耐高、低温，耐酸、碱、盐等强酸强碱化学介质腐蚀，抗老化性能好，抗紫外线、抗分解能力强，防渗系数高，抗拉伸机械性强，可裸露使用，材料使用寿命长等优点。因此，项目黑膜储存池完全能满足雨季的暂存要求。

6.1.2.3 非施肥季节废水消纳能力分析

项目如遇冬季，旱地作物几乎不需要施肥，不能及时消耗项目产生水肥。根据铁岭县气象统计资料，冬季不进行农作种植，根据《辽宁省畜禽养殖粪便贮存设施建设标准》（辽牧发【2013】107 号）规定“污水贮存设施有效容积设计对应养殖场最大存栏量、贮存时间不低于 9 个月的污水产生总量”结合实际情况，项目非施肥季节按最长持续时间 9 个月计，本项目总黑膜储存池容积为 248896m^3 ，经计算最大可储存 289 天，能满足非施肥季节的暂存要求。

6.1.2.4 非正常工况排放影响分析

项目产生的废水主要为养殖废水和生活污水，污染因子主要是有机物等，废水中无难处理的特殊污染物，在项目运营期出现较大排放事故的概率较低。项目废水非正常排放情况为废水收集、运输过程出现泄漏现象，主要表现为人为操作不当引起的事故排放。项目附近地表水体为辽河，距项目养殖区场界最近距离 2330m。因此，非正常工况下废水排放对周围地表水影响不大。

6.2 地下水污染防治措施有效性评估

6.2.1 厂区地下水防治措施

为防止场区污水、固体废物对地下水造成污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取的具体措施如下：

①重点防渗区

重点污染防治区位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如污水处理设施的地下管道、水肥输送管道、固粪处理区、收集池、黑膜厌氧池、黑膜储存池、末端处理池、病死猪处理区及危险废物暂存间等处均采取重点防渗。

a、危险废物暂存间采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300~600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16~18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20~25cm。

项目固体废物设专门的收集容器内，容器采用密闭式，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

b、污水处理系统

污水处理系统（收集池、黑膜厌氧池、黑膜储存池、末端处理池、固粪处理区等）的建设应参照NY/T1222《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》和GB50010《混凝土结构设计规范》的要求，严格做好防渗措施，本项目黑膜厌氧池、黑膜储存池、末端处理池均采用“土膜夯实+1.5mmHDPE防渗膜”防渗；固粪处理区、猪舍底部粪污贮存池均为混凝土防渗，避免养殖区的面源污染。

水泥选用硅酸盐水泥，选用水泥强度标号为325号或425号的水泥。砂宜采用中砂，不含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采

用粒径 0.5cm-4.0cm 的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于 45%；针状、片状小于 15%；压碎指标小于 10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于 2%；石子强度大于混凝土标号 1.5 倍。

c、猪舍区

猪舍内部采用混凝土防渗结构，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。养殖区猪舍采用抗渗混凝土（抗渗等级为 P6）硬化防护，其渗透系数为 $4.91 \times 10^{-9} \text{ cm/s}$ ；

d、管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于生活区及生产区地上管道、阀门派专人负责随时观察，出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地埋的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。

综上所述，采取以上防渗措施后，本项目各污染防治区防渗层的渗透系数均可满足相关标准要求。

②一般防渗区

场区内垃圾集中箱放置地的地面采取粘土铺底，再在上层铺 8~10cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

③简单防渗区

场内的生活区及绿化区属于简单防渗区。

因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固体废物向地下水发生渗透的概率较小，因此对区域内地下水污染产生的不利影响较小。

项目分区防渗表见表 6.2.-1。

表 6.2-1 地下水污染防治分区一览表

序号	名称	防渗区域及部位	防渗分区类别
1	猪舍区	底板和壁板	重点
2	固粪处理区	固粪处理区地面	重点
3	沼气工程	收集池、黑膜厌氧池等的池底、池壁	重点
4	黑膜储存池	黑膜储存池底、池壁	重点
5	末端处理池	池底、池壁	重点
6	病死猪处理区	地面	重点
7	场区污水管网	管网沿线	重点
8	危险废物暂存区	底板及壁板	重点
9	仓库	底板及壁板	一般
10	装猪台	底板	一般
11	维修间、配电室	底板	一般
12	绿化区、生活区	/	简单防渗区

6.2.2 还田处地下水防治措施

水肥适当施用，结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防治过度施肥影响地下水环境。防止在雨天进行施肥，以避免水肥随雨水垂直进入地下水。

(1) 水肥土地消纳建立在科学合理的利用基础上，根据地形进行单元划分，分单元进行开沟浇灌施肥，设置支排阀门，防止农田浇灌不均引起地下水污染问题，最大限度地减少对周围环境的影响，防治过度施肥而影响地下水环境；

(2) 水肥输送管线已做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现泄漏，停止输送水肥，待维护完毕后方可输送。

6.2.3 地下水防治措施有效性评估

项目产生废水量较大，保证全部用于沼气发酵，不外排；当地地下水埋藏较深，同时经粘土层的阻隔和过滤作用。项目在认真采取以上措施的基础上，一旦发生水泥硬化层发生断裂，将由于防渗层的保护作用，对地下水源造成影响较小。

根据该项目荣家屯村、西小河口村、朱尔山村进行的地下水例行监测数据，各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求，本项目地下水防治措施是有效的。

6.3 废气治理措施有效性评估

6.3.1 恶臭污染防治措施

对照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》“畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求”，畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表 6.3.1-1。

表 6.3-1 畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求及对照

主要生产设施	无组织排放控制要求	本项目
养殖栏舍	(1)选用益生菌配方饲料； (2)及时清运粪污； (3)向粪便或舍内投(铺)放吸附剂减少臭气的散发； (4)投加或喷洒除臭剂； (5)集中通风排气经处理(喷淋法、生物洗涤法、吸收法等)后排放； (6)集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气筒排放。	符合
固体粪污处理工程	(1)定期喷洒除臭剂； (2)及时清运固体粪污； (3)采用厌氧或好氧堆肥方式； (4)集中收集气体经处理(生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等)后由排气筒排放。	符合
全场	(1)固体粪污规范还田利用； (2)场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； (3)加强场区绿化。	符合

项目大气污染物主要来自生猪粪便产生的臭气，畜禽粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，恶臭的成分十分复杂，因畜禽种类、清粪方式、粪污处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚等，无机成分主要是H₂S、NH₃，属于无组织排放。

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。对照《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行

业》，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（H/T81-2001）相关要求，结合项目生产实际，主要采取如下措施减少恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

- ①通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；
- ②搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；
- ③温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，减少猪粪污染；
- ④通过在合理搭配饲料，采用环保型猪饲料，科学设计日粮，猪饮水及饲料中添加益生菌等，促进猪只肠道吸收，助消化，有效减少臭气排放。

（2）过程整治

- ①猪场采用“漏缝板”的重力干清粪模式，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器和风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所。
- ②在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。
- ③养殖场场区等消毒采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。
- ④污水处理系统黑膜厌氧池密封，收集池采取加盖措施，黑膜储存池覆膜。
- ⑤加强场区及场界绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护

林带，以降低恶臭污染的影响程度。

(3) 末端处理

①喷洒除臭剂

项目使用养殖场专用的植物型除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树，香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功能强。养殖区、收集池、固粪处理区、病死猪处理区每天喷洒一次。

②猪舍安装水帘除臭装置

项目各个猪舍产生的恶臭通过风机将引至水帘除臭装置，气体通过添加次氯酸钠溶液的水帘水洗除臭，确保恶臭气体得到充分去除，将恶臭气体降解成无害稳定的小分子物质，从而达到臭气净化的目的。

③病死猪处理区冷凝除臭

病死猪高温化制过程产生污蒸汽，污蒸汽经冷凝器冷凝抽真空后废水进入场区污水收集池。冷凝除臭是根据降低有害气体的温度，能使其些成分冷凝成液体的原理，用降低温度来分离废气中有害成分的方法。冷凝法对有害气体的去除程度，与冷却温度和有害成分的饱和蒸气压有关。冷却温度越低，有害成分越接近饱和，其去除程度越高。

④固粪处理区安装水帘除臭装置

固粪处理区为密闭结构，固粪处理区产生的恶臭通过风机将引至水帘除臭装置，气体通过添加次氯酸钠溶液的水帘水洗除臭，确保恶臭气体得到充分去除，将恶臭气体降解成无害稳定的小分子物质，从而达到臭气净化的目的。

6.3.2 沼气污染防治措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号），厌氧发酵产生的沼气进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。项目产生的沼

气通过火炬燃烧处理。




图 6-6 沼气脱水、脱硫工艺流程图


沼气从黑膜厌氧池收集后，依次经过脱水器和脱硫装置，其目的是净化沼气。项目黑膜厌氧池集发酵、贮气于一体，不需另外设置沼气贮存设施。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

(1) 脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度的混合气。沼气自消化池收集进入管道时，温度逐渐降低，管道会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、腐蚀管道设备，并且影响沼气的发热量。沼气脱水的方法主要有三种：冷分离法、固体物理吸水法、溶剂吸收法。项目采用冷分离法，是利用压力能变化引起温度变化，使水蒸气从气相中冷凝下来的方法。项目沼气脱水采用气水分离器，沼气池产的沼气由气水分离器进口管进入器体后，因器体截面积远远大于进口管截面积致使沼气流速突然下降，由于水与气的比重不一样造成水滴下降速度大于气流上升速度，水下沉致器底，沼气上升从出口管输出。

(2) 脱硫（去除硫化氢）

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》：沼气中H₂S平均含量为0.034%。沼气需进行脱硫处理，防止对沼气输送管道的腐蚀影响。项目采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁。该法是通过脱硫罐内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，Fe₂O₃吸收H₂S变成Fe₂S₃·H₂O，Fe₂S₃在有氧条件下还原为Fe₂O₃实现脱硫。发生的反应方程式为：





该过程通过空压机在脱硫罐之前向沼气中加入空气即可满足脱硫剂还原，构成沼气干法脱硫的连续再生工艺，进而延长项目脱硫剂的使用时间。沼气脱硫剂使用 12 个月后，必须更换。更换过程首先关闭沼气净化调压器开关，打开沼气净化器外壳，将装有脱硫剂的脱硫器输气管取下来，打开脱硫器瓶，将变色的脱硫剂倒出，换上新的脱硫剂重新安装好脱硫器，盖上沼气净化器外壳。更换下来的废脱硫剂由厂家回收。

类比国内牧原项目可知，沼气干法脱硫效率达到 99.5% 以上，且该工艺结构简单，技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中 H_2S 浓度小于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）的规定。

（3）沼气的贮存

沼气的产生量受废水浓度和季节变化较大，一般在一天中较均衡，但沼气利用速率不同，有明显的波动性。项目黑膜厌氧池集发酵、贮气于一体，不需另外设置沼气贮存设施。项目沼气系统在与外界连通部位如与真空压力安全阀、机械排气阀连接处以及沼气压缩机等设备的进出口处均安装阻火器，阻火器内部填充了金属材料，当火焰通过阻火器填料间缝隙时，热量被吸收，沼气温度降低至燃点以下，达到阻火的目的。

沼气达到爆炸极限时，遇明火将发生火灾、爆炸的危险，项目沼气系统阻火器的设置将有效防止外部火焰进入沼气系统及火焰在管路中传播，进而防止沼气系统发生爆炸。从黑膜厌氧池流出的沼气中常带有泡沫和浮渣等杂质，容易堵塞填料，阻碍气体通过，增加管路阻力，沼气系统实际运行中常会由于阻火器清洗不及时而出现系统压力波动问题，在设计时阻火器前后一般设置阀门以便维护。

（4）沼气利用方案

项目沼气产生不稳定，未进行利用，沼气火炬燃烧器放空燃烧，后经 5m 高火炬排放。

6.3.3 油烟污染防治措施

厨房油烟经油烟净化装置处理后达标排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

6.3.4 废气防治措施有效性评估

根据该项目厂界无组织废气的例行监测数据，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准要求（氨 $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、硫化氢 $0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ）；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 标准要求（臭气浓度 70（无量纲））。

在项目所在区域内小康屯村和西小河口村环境空气中特征污染物氨气、硫化氢监测结果均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求，区域环境空气质量状况良好。

6.4 噪声治理措施有效性评估

6.4.1 噪声污染防治措施

项目运营期间产生的噪声主要是猪叫声、猪舍排风扇、运输车辆及水泵等产生的噪声，为降低噪声对外环境的影响，采取以下措施：

（1）在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机和水泵等，以从声源上降低设备本身噪声；

（2）风机、水泵等发声设备安装高效消声器，机座设减振垫；消声器需加强维修或更换；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

(3) 着重厂区绿化，既美化环境又减轻噪声对厂界环境的影响。

(4) 对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22:00-次日 6:00 禁止运输工作，避免交通噪声对沿途敏感目标产生影响。

6.4.2 噪声防治措施有效性评估

根据该项目的噪声例行监测结果，项目厂界噪声始终达标排放，并且基本稳定，无明显变趋势。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区工业企业环境噪声排放限值（昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A））。

6.5 固废治理措施有效性评估

项目固体废物有沼渣、固液分离机分离出的粪渣、病死猪处理区化制残渣、废脱硫剂、防疫产生的医疗垃圾、废导热油、废润滑油（桶）及生活垃圾。

(1) 沼渣及粪渣

项目粪便在固废处理车间经固液分离，分离出来的粪便进入固粪处理区，未分离的粪便进入黑膜厌氧池进行厌氧反应，粪渣中的物质在厌氧反应后转化为沼渣。

猪粪和沼渣在固粪处理区进行预处理，采用条垛堆肥初步发酵，运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心制肥。

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心项目位于蔡牛镇榆树堡村，以辽宁铁岭牧原农牧有限公司各下属养殖场产生的猪粪为主要原料，配以沼渣、秸秆及菌种，经过发酵、粉碎、筛分后，制成粉剂农用肥，再经过造粒工序制成颗粒状农用肥。处理规模为年处理猪粪、沼渣 12.5 万吨，年产 8 万吨粉剂农用肥、

2万吨颗粒状农用肥。该粪污处理中心于2021年2月编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心项目环境影响报告表》，并于2021年2月9日通过铁岭县环境保护局审批，批复文号：铁县环审函[2021]014号。辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心委托辽宁研继环境污染治理服务有限公司在2023年12月26日进行环境保护验收监测工作，并通过专家评审。

本项目猪粪、沼渣产生量140.27t/d、51199.13t/a，固废处理区建筑面积3024m²，场内粪污最大暂存量为800t，储存周期不超过30d，辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心的处理能力满足要求。

本场运送猪粪和沼渣的车辆为辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心统一管理，运输路线均为现有公路，尽量远离村庄。合理规划车辆运输路线及运输时段，通过采取昼间运输，敏感区域禁鸣，并控制行驶速度等措施，最大程度减轻交通运输对环境的影响。




图 6-4 本项目粪污运输路线图

(2) 病死猪

病死猪及猪胞衣产生量约 60t/a, 病死猪经场内无害化处理。根据 HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》关于病死畜禽尸体的处理与处置的方法相关规定, 针对病死猪的处理与处置的方法进行相符性分析见表 6.5.-1。

表 6.5-1 项目病死猪处理处置与相关规范相符性分析

HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》关于病死畜禽尸体的处理与处置的方法	项目病死猪的处理与处置的方法	符合情况
病死畜禽尸体要及时处理, 严禁随意丢弃, 严禁出售或作为饲料再利用。	病死猪经场内高温处理设备进行无害化处理。	符合
不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井, 填埋井应为防渗混凝土结构, 深度大于 2m, 直径 1m, 井口加盖密封。进行填埋时, 在每次投入畜禽尸体后, 应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰, 井填满后, 须用粘土填埋压实并封口。	项目采用科学喂养、标准化养殖, 病死畜禽较少, 病死猪经场内高温处理设备进行无害化处理, 可得到合理处置。	符合

(3) 化制残渣

本项目的病死猪尸体和胎盘等病理性废物通过高温化制进行无害化处理, 项目设病死猪处理车间1个, 建筑面积480m², 用于病死猪及分娩废物产生量暂存。猪舍的病死猪及分娩废物经密闭包装从猪舍运输至暂存间, 项目病死猪及猪胞衣产生量约690t/a, 无害化车间配置1台高温化制机(处理规模: 2t/批次)和一台2吨高温降解机, 病死猪当天产生后当天处理完毕, 病死猪及分娩废物可得到及时处置。

病死猪在呈负压的密闭环境里通过螺旋输送机直接匀速把物料输送至预碎机内, 物料在密闭的环境里在绞刀的作用下, 破碎成粒径40mm-50mm 的肉块。破碎后的物料直接进入不锈钢储料斗, 储料斗起到缓冲储存的作用, 然后通过管道采用负压液压泵输送的方式直接进入高温化制罐, 该过程内全程密闭、远距离、高流程, 智能操作无需人员直接接触, 避免了病菌二次污染, 极大的改善了工作环境。

破碎后的物料装至额定重量后，关闭罐口，通过电导热油向U型槽夹层加热（间接加热，不与物料直接接触），在干热的作用下加热升压灭菌，罐内温度达到140℃（0.3Mpa）后，保持压力30分钟（欧美灭菌标准，也可根据不同物料调整压力和温度），然后进入干燥阶段，采用低温真空干燥的方式，物料的含水量降至10-12%，含油脂30%左右。

化制烘干完成后，开启卸料电控阀，物料通过螺旋输送机直接进入半成品缓存仓，卸料电控阀确保放料时无蒸汽溢出，无需手工操作。缓存仓对半成品物料进行暂存，并自动匀速搅拌、拱破，过程中的产生的臭气通过负压管道集中收集处理后进入冷凝器，将高温水蒸汽冷凝成水。冷凝后的蒸馏水主要污染成为COD、BOD₅、氨氮等，通过密闭管道排入黑膜厌氧池处理。

项目每批次处理动物尸体2t，装入动物尸体后，采用间接加热方式对化制机加热，保持化制机内高温高压2.5h~3h后，进行泄压，泄压后物质在化制机内通过间接加热方式进行烘干，烘干后的物料（固态）作为有机肥基料外售。泄压过程产生蒸汽以及烘干蒸汽经冷凝器冷凝抽真空后废水进入场区污水收集池。

经厂内高温化制无害化处理，无害化最终产物为水和肉骨渣（含少量油脂），本项目产生的肉骨渣（含少量油脂）量为276t/a，均作为有机肥基料运往辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭粪污处理中心制肥。

（4）废脱硫剂

项目沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂收集后交由厂家回收，项目年产废脱硫剂约1.6t/a，属于一般固体废物，由河南冠源环保工程有限公司回收后处置。

（5）医疗废物

项目养殖场畜禽日常防疫会产生医疗垃圾，实际产生量1.5t/a。养殖场畜禽防疫采取集中方式，医疗垃圾由专用容器储存，由有资质单位铁岭瀚洋固体废物

处置有限公司定期清运并进行处置。

(6) 废导热油

项目导热油炉导热油二年更换一次，废导热油产生量 2t/2 年，导热油一般每两年更换一次，不在厂区暂存，直接交由有资质单位沈阳中化化成环保科技有限公司处置。

(7) 废润滑油和废润滑油桶

泵类等设备日产维护产生废润滑油 1.5t/a 和润滑油桶 0.8t/a，属于危险废物，定期交由有资质单位沈阳中化化成环保科技有限公司处置。

(8) 生活垃圾

生活垃圾产生系数 0.5kg/d.人，有员工 230 名，则生活垃圾产生量为 115kg/d，41.975t/a，设置生活垃圾箱，委托保洁清运公司处置运至市政指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。

项目各类危险废物在产生点及时收集后，采用防漏编织袋或密封桶分类进行包装，并转运至危废库；正常情况下发生危废散落、泄漏和挥发的机率不大。一旦发生散落、泄漏及时收集、处置，能够避免污染物对周边地表水、地下水、土壤及大气环境造成污染。

危废暂存间内按规范设置渗滤液收集沟和集液槽，库房地坪采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

项目各类危险废物均委托专业有资质的单位进行处置，厂外运输由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输。

通过以上分析，项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合 HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，不会对环境产生不利影响。

6.6 土壤防控措施有效性评估

(1) 土壤影响途径分析

项目废气污染物主要为沼气燃烧排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及养殖过程排放的氨气、硫化氢，污染物在进入环境空气过程中将有一定沉降到周边土壤环境。水肥不含挥发性有机物、半挥发性有机物及有机农药。

项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，影响途径主要为运营期项目场地污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。根据项目的实际情况分析，如果黑膜厌氧池和黑膜储存池防渗地面和收集系统发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施。即使有污水等泄漏，建设单位及时采取措施，不会任由污水漫流渗漏，任其渗入土壤。只在黑膜厌氧池和储存池、污水管线等这些非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污水通过渗漏点逐渐渗入进入土壤。黑膜厌氧池和黑膜储存池属半地下装置，假定池底部小面积发生泄漏，假设 10 年后检修才发现，故将泄漏时间保守设定为 10 年，在此期间污染物以点源形式垂直进入土壤环境连续排放。

类比土壤模拟结果可知，污染物在土壤中随时间不断向下迁移，峰值越来越小，但整个模拟期内，只有近地表范围内观测点有浓度变化，底部观测点均未检测到浓度。项目已按照设计要求进行防渗处理，对工程中可能造成污染的装置、设置加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。

(2) 水肥消解能力分析

当地农田以种植玉米、水稻为主，施肥方式以地面施肥为主，当地施肥规律为：对于玉米、水稻均为施基肥一次、追肥一次，其中玉米在大喇叭口期进行追肥，多数不进行追肥，基肥和追肥用量比例为 2:1~3:1，均为复合肥或化肥。根据农业部办公厅文件农办农[2013]45 号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、

水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于东北温暖湿润春玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为17kg/亩。项目水肥产生总量为314010.14t/a。项目水肥在做基肥、追肥直接使用时，共需求农田面积8290.105亩可完全消纳。本项目目前签订的水肥利用协议亩数为8000亩，需增加一定的农田进行消纳，现有的水肥综合利用协议见附件。

项目周边农田可满足土地消解能力，按照合理分区进行施肥，不会造成周边村屯农田过度施肥土壤过于盐碱化现象。

（3）土壤负荷预测

随着面源污染的不断扩大，国内外对畜禽养殖业的发展做出相关规定。我国根据国外经验，HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出了原则性规定：畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。对于无相应消纳土地的养殖场，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（处置）机制。

项目附近有较大面积的旱地作物，可用以消纳猪场废水，但废水的施用量不能超过周围最大耕地负荷量。按一般的平均施肥量（25kgN/亩·年、3kgP/亩·年）考虑，项目水肥用于农田施肥，以氨氮浓度为例，核算水肥施肥对土壤质量影响。

经厌氧发酵处理后的水肥用于农田施肥，按严格预测，水肥产生量为314010.14t/a，氨氮的浓度为900mg/L，则项目水肥中氨氮的总量为182.13t/a。对于旱地作物均为施基肥一次、追肥一次，将氮营养元素的排放量与作物对营养元素的需求量做对比，可知氮营养元素的排放量均小于作物的需求量，项目废水若经厌氧发酵后产生水肥按照合理、规律进行施肥，不会超过种植地的肥力承载力。

项目未经污水处理设施处理的废水不能直接施肥，由于废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当水肥施肥超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；毒害作物，使之出现大面积腐烂。

（4）水肥对土壤影响分析

水肥是经发酵而产生的剩余物，不仅富集了有机废弃物中的营养元素，而且在复杂的厌氧微生物代谢中产生了许多生物活性物质，如氨基酸、B族维生素、水解酶类、植物激素和腐殖酸等。其养分含量高、种类全，是一种优质的肥料，被广泛应用与农业生产中。水肥营养丰富，容易被植物吸收，这对改良土壤和提高肥力、增加产量都可起到积极作用。

但水肥中的重金属会对土壤产生不利影响，在农田中长期施用，使得土壤中这些元素富集，通过食物链进入人体，对人们的健康产生影响。

根据该公司土壤环境现状监测数据，厂区土壤、北侧还田区满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1标准要求。

项目水肥用于周围农田施肥。水肥在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。由此可见，水肥的有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

6.7 风险防控措施有效性评估

6.7.1 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存(包括使用管线输运)的建设项目应进行环境风险评价。

本项目环境风险评价主要针对沼气、消毒剂、废水等存在的环境风险进行评价，提出相应的预防措施，力求将项目生产中潜在的环境风险危害程度降低至环境可接受水平。

本项目黑膜厌氧池厌氧发酵产生沼气，沼气属于易燃易爆气体，是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化；其主要成分为CH₄(50-80%)和CO₂(20-40%)，0%-5%的N₂、小于1%的H₂、小于0.4%以及0.1%-3%的H₂S等。沼气中的CH₄、H₂、H₂S都是易燃物质。场区不单独设置储气柜，黑膜厌氧池产生沼气贮存在池内，沼气的最大储存量按照液面距离池顶高度0.5m的区域的容积的2倍来估算(约4444m³)，其含中CH₄ 70%、H₂S3%，沼气的密度按0.71kg/m³计，则项目厂界内沼气的最大存在量约为3.16t，则CH₄为2.209t，H₂S为0.095t。

计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，具体情况见表6.7-1。

表6.7-1项目环境风险物质存在量及Q值计算

风险物质	CAS 号	厂界内最大存量(t)	临界量(t)	q/Q 值
CH ₄	74-82-8	2.209	10	0.2209
H ₂ S	7783-06-4	0.095	2.5	0.038
过氧乙酸	79-21-0	1.0	5	0.20
次氯酸钠	7681-52-9	0.25	5	0.05
戊二醛	111-30-8	5	200	0.025

风险物质	CAS 号	厂界内最大存量(t)	临界量(t)	q/Q 值
废润滑油	/	0.34	200	0.0017
废润滑油桶	/	0.17	200	0.00085
废导热油 (桶)	/	1	200	0.005
医疗废物	/	0.12	200	0.0006
小计	/	/	/	0.54205

经计算，项目Q值=0.5405<1，则项目环境风险潜势为 I，为一般环境风险。

项目涉及环境风险物质的理化性质及危险特性详见表 6.7-2。

表6.7-2 环境风险物质危险特性一览表

名称	危险性类别	物化性质	危险性质
CH ₄	易燃气体	分子量：16，无色无味，熔点-182.47℃，沸点-161.45℃，闪点 187.7℃	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及早远离，可致窒息死亡。
H ₂ S	易燃有毒气体	分子量：34，无色无味，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃，闪点-50℃，CAS号7783-06-4	本品是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。短期内吸入高浓度的硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视觉模糊、流涕、咽喉部灼烧感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。重者可出现脑水肿、肺水肿，极高浓度(1000Mg/m ³ 以上)时可在数秒内突然昏迷，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，可引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。
过氧乙酸	有毒，易燃易爆液体	分子式 C ₂ H ₄ O ₃ 无色 液体， 有强烈刺激性 气味。熔点(℃): 0.1，沸点(℃): 105， 相对密度(水=1): 1.15(20℃) 饱和蒸气压(kPa): 2.67(25℃); 闪点(℃): 41; CAS No: 79-21-0	有毒，经口 LD ₅₀ :1540mg/kg(大鼠)，经皮 LD ₅₀ :1410mg/kg(兔)，吸 LC ₅₀ :450mg/kg(大鼠)。本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 危险性：易燃，加热至100℃即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。
次氯酸钠	腐蚀性液体	化学式：NaClO，相对分子量：74.442。主要成分：含量：工业级(以有效氯计)一级13%，二级10%。外观与性状：微黄色(溶液)或白色粉末(固体)，有似氯气的气味。相对密度(水=1):1.10，熔点 (℃): -6，闪点(℃): 102.2。CAS登录号7681-52-9。	酸碱性：强碱弱酸盐。危险性类别：腐蚀品，健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。次氯酸是一种强氧化剂，能杀死水里的病菌，常用来杀菌消毒。

名称	危险性类别	物化性质	危险性质
戊二醛	腐蚀性液体	CAS: 111-30-8 分子式: C ₅ H ₈ O ₂ ; 分子量: 100.12 外观与性状: 带有刺激性气味的无色透明油状液体。 熔点(℃): -14; 沸点(℃): 71~72(1.33kPa); 相对密度(水=1): 1.0600; 相对蒸气密度(空气=1): 3.4; 饱和蒸气压(kPa): 2.27(20℃); 溶解性: 溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚。	健康危害: 吸入、摄入或经皮吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。本品可引起过敏反应。 对环境有危害, 对水体可造成污染。 本品可燃, 具强刺激性。 遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会燃烧。容易自聚, 聚合反应随着温度的上升而急剧加剧。若遇高热, 容器内压增大, 有开裂和爆炸的危险。
废润滑油	有毒可燃液体	油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。	废润滑油中所含的致癌、致突变、致畸形物质及废酸、重金属等物质危害极大, 其中有机化合物如芳香族类很多对身体有毒害作用, 这些物质不但会停留在肺, 还会进入血液运行全身, 会干扰人的造血系统, 神经系统等等, 导致血液如贫血, 血小板减少等, 还会有头晕, 恶心, 食欲不振, 乏力等症状, 长期接触还会致癌。重金属如铅, 镉等难以排出身体, 会在人体内蓄积, 严重影响神经系统并导致一系列疾病和症状如口腔溃疡, 牙龈发炎等等。
废导热油	有毒可燃液体	油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。	废导热油中所含的致癌、致突变、致畸形物质及废酸、重金属等物质危害极大, 其中有机化合物如芳香族类很多对身体有毒害作用, 这些物质不但会停留在肺, 还会进入血液运行全身, 会干扰人的造血系统, 神经系统等等, 导致血液如贫血, 血小板减少等, 还会有头晕, 恶心, 食欲不振, 乏力等症状, 长期接触还会致癌。重金属如铅, 镉等难以排出身体, 会在人体内蓄积, 严重影响神经系统并导致一系列疾病和症状如口腔溃疡, 牙龈发炎等等。
医疗废物	感染性液体、固体	传染性固废、锐器、废药物、废试剂瓶、有毒有害废液。	医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质。

6.7.2 事故风险预防措施

6.7.2.1 沼气风险事故防范措施

为防止沼气泄漏引发的环境风险事故, 项目已做如下风险防范措施:

(1) 确保输送沼气导管上的阀门灵活、严密、不漏气。

(2) 气管上安装压力表。压力过高应排出气体; 压力不足时应停止使用, 冲

洗进料充气, 以防止回火。

(3) 与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

严控火源：

a 严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜厌氧池附近20m内不准有明火；

b、定期对设备维修检查，需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜厌氧池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都满足防爆防火的要求。

(4) 黑膜厌氧池的设计严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可入火炬燃烧，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上，硫化氢含量 $\leq 20\text{mg/m}^3$ 。

(5) 设备布置严格执行国标有关防火防爆的规范，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设置消防通道。

(6) 沼气工程区检测人员，厂区工作人员，管理人员，巡查人员及处置场所职工一旦发现安全隐患，都有责任及时报告，使事故隐患得到及时消除和有效监控。

(7) 加强厂区沼气引发火灾与爆炸事故的危害性和有关的排险救灾知识的宣传，大力报道先进人物和事迹，充分发动群众积极参与预防监控工作。

(8) 在黑膜储存池附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防毒面具、急救用品用具等。

(9) 强化安全管理，加强职工风险防范意识。

(10) 在黑膜储存池的进口管线上设置阻火器，此外，在所有沼气系统与外界连通部位都安装阻火器。阻火器内填充了金属填料，当火焰通过阻火器填料间缝隙时，热量被吸收，气体温度降到燃点以下，达到消焰的目的。

6.7.2.2 消毒水泄露事故风险防范措施

为防止消毒水泄漏引发的环境风险事故，遵循如下风险防范措施：

- (1) 购买小桶装消毒水，避免发生大量泄漏。
- (2) 即用即取，按量取用。安排专人负责管理消毒水的日常使用。
- (3) 储存室地面硬化，进行防渗处理，避免泄漏时渗入地下。
- (4) 发生泄漏时，及时采取补救措施，使用大量清水冲洗，将高浓度消毒水稀释，减少对外环境的不利影响。

6.7.2.3 医疗废物泄露事故风险防范措施

本项目医疗废物经科学地分类收集、贮存运送后委托铁岭瀚洋固体废物处置有限公司处理。

本项目医疗废物采用专用容器，已明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧密、严密。

医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

6.7.2.4 废润滑油、废导热油泄露事故风险防范措施

废润滑油、废导热油事故性泄漏以及各管道的"跑、冒、滴、漏"现象，从而渗入地下影响地下水环境。本项目危废暂存间采用防渗处理，并设置围堰，从污染物的产生、渗入、扩散、应急响应全方位进行控制。

6.7.2.5 废水事故排放风险防范措施

采取以下措施来避免废水非正常排放的现象发生：

- (1) 猪舍及其配套的粪污收集管道等均按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)的规定要求进行防渗处理，防止渗滤液泄漏污染地下水；
- (2) 养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入废水收集系统中；
- (3) 猪舍、固粪处理区、黑膜厌氧池、黑膜储存池等构筑物高于周边，防止雨水进入造成溢流污染地下水。
- (4) 废水收集、黑膜厌氧池、黑膜储存池和管道应做好防渗防漏措施，并经常检查。
- (5) 用先进、稳定、可靠的设备。对于污水输送处理等设备，选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够的备件进行维修更新。
- (6) 加强事故监控。企业内部人员应定期巡检，对于管道、污水处理装备要定期进行维护。及时发现各种可能引起养殖废水事故排放的异常情形，并在相关人员的配合下消除事故隐患。

水肥输送管道风险防范措施：

为了防止水肥输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施：

- ①合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。
- ②选用优质管材，减少管道破裂的几率。
- ③加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

6.7.2.6 废气事故排放风险防范措施

采取以下措施来避免废气非正常排放的现象发生：

- ①各项环保设施的运行管理落实专人负责，并设置值班人员，如发现设备运行故障及时停产检修。
- ②对风机、水泵、管道及阀门等进行定期保养及维护。

6.7.3 编制突发环境事件应急预案

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目于 2021 年 12 月编制了《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪突发环境事件应急预案》，并在铁岭县环保局进行了备案，备案文号为 211221-2021-147-L。

突发环境事件应急预案包括应急计划区的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。

1、应急计划区确定及分布

建设单位应根据事故特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。项目应急计划区主要为黑膜沼气池。

2、应急组织

(1)企业应急组织

①组成人员

设立厂内急救指挥部，由厂长及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，厂内设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

②主要职责

组织制定事故应急救援预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。

(2) 地区应急组织

一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会救援中心或人防办组织救援。

3、应急保护目标

根据发生事故大小，厂区周围 3000 米内的居民点都应为应急保护目标。

4、应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。

当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。

突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。

应急值班人员接到报警后应立即向应急指挥负责人及政府环保部门报告。

单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。

5、应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发生，做好撤离、疏散的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

(1) 预警预防系统

利用广播、电视、板报、发放安全挂图或手册等形式广泛宣传，提高全民的安全防范意识和应急处理能力，加强对沼气系统技术管理人员的培训，使其具有防窒息、防火灾和事故处理知识，确保沼气管理的工作安全。

强化安全监督检查，排查和消除安全隐患，认真落实沼气系统安全责任制，把沼气系统安全防范措施落到实处，做到专人专管；沼气管理人员对管道维护、沼气使用等各个操作缓解进行检查，对存在安全隐患的设备要进行维修，对老化漏气的输气管道要进行更换，对使用过程中存在的不安全因素要及时进行整改，以消除隐患。

（2）沼气火灾事故处置措施

企业立即启动应急预案，采取切断电源、沼气灯紧急安全措施，避免继发性危害，在第一时间内向当地公安消防指挥中心报警。

领导和沼气工程管理人员要在第一时间亲临现场组织开展救人和灭火工作，并在消防队伍到现场后，主动提供有关信息，配合消防队伍组织救人和灭火抢险。

组织人员疏散和自救工作，配合有关医疗部门和医疗机构妥善安置伤病员。及时采取人员疏散、封锁现场、转移重要财物等必要措施。

（3）沼气爆炸事故处置措施

在爆炸现场及时设置隔离带，封锁和保护现场，疏散人员，控制好现场秩序，迅速采取有效措施检查并消除继发性危险，防止次生事故发生，保护人身安全。

（4）沼气泄漏中毒事件采取的措施

输送过程中存在一定输气管道老化、爆裂和腐蚀，影响使用并造成环境影响。在选择沼气输送管道时应选用使用年限长、能防酸碱、腐蚀、防鼠咬的管道，并定期更换。

要做好沼气系统、输气管线等重点场所突发事件防范工作，对重点场所和关

键部位要加强检查，严格落实各项安全管理制度和操作规程，确保各种服务措施的安全运行，保障员工的身体健康和生命安全。

发生沼气泄漏重大紧急情况时，领导和有关人员要立即赶到现场，组织人员迅速采取应急措施，进行抢险和抢救，控制事态。必要时请求当地有关部门支持，力争在最短的时间内恢复正常。

沼气系统、输气管线等部门必须有完备的安全保护设施，一旦发生泄漏立即停用，做好现场检修和故障处置。

（5）突发事故处理中的其他有关注意事项

发生安全事故，企业要及时向员工通报有关情况，引导员工情绪，稳定秩序，避免不必要的恐慌和动荡。

所有安全事故发生后，企业都要考虑可能引发的继发性伤害问题，都要妥善处理，不要激化矛盾，防止事态扩大。

（6）应急撤离

根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。

应急撤离应注意以下几点：

- ①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；
- ②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；
- ③应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；
- ④不要在低洼处滞留；
- ⑤要查清是否有人留在污染区与着火区；
- ⑥为使疏散工作顺利进行，每个工段应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志；
- ⑦厂外区域应根据事故发生情况及当时风向、风速，由指挥部决定通知扩散

区域内的群众撤离，并做好疏散、道路管制工作。

(7) 应急设施、设备与器材

①储存区应有备用储存设置、收集池等；

②配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施；

③应规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障。

(8) 应急环境监测及事故后评估

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

(9) 应急状态种植与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

(10) 人员培训与演练

定期组织救援培训与演练，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。

综上，本项目潜在的风险为沼气泄露发生爆炸及 H₂S、NH₃恶臭气体影响，废水事故排放风险、危废泄露风险。企业严格按照安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的应急方案，使事故发生后对环境的影响减至最低程度。据调查，企业运行多年以来从未发生过环境风险事故。

7 环境影响预测验证

本次后评价主要是对原有环评对环境的影响进行验证性评价，评价原有项目环评预测与实际情况的相符性，对环保措施有效性进行分析，并根据验证性评价结论对项目提出改进措施和补救方案。

7.1 大气环境影响预测验证

7.1.1 原环评大气环境影响预测结论

根据《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》（2017年12月）预测结论，项目正常排放情况大气污染物预测表明：该项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、沼气燃烧尾气、厨房油烟废气。猪场的恶臭和有害气体主要是猪粪发酵分解产生。猪粪中主要污染物为氨气、硫化氢气体。本项目对猪舍喷洒除臭剂进行除臭，臭气经处理后 NH₃、H₂S 最大产生速率分别为 17.78kg/d、0.61kg/d，平均小时排放速率最大为 0.741kg/h、0.025kg/h，经预测可知，本项目产生的恶臭对周围环境影响不大。项目运营期猪舍冲洗废水、猪粪尿和员工生活污水经过黑膜沼气池厌氧发酵，产生沼气，产生的沼气主要用于工作人员生活消耗，作为职工食堂炉灶的燃料，剩余经火炬燃烧。燃烧废气产生量为 9121.665m³/d，则 SO₂ 产生浓度为 0.19mg/m³，NO₂ 产生浓度为 6.38mg/m³，火炬高度 8m，沼气燃烧废气中 SO₂、NO₂ 浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织的排放限值，对周围大气环境影响较小。

本项目厨房设置 2 个灶头，项目员工总数为 110 人，均在场区就餐，则油烟产生量为 0.1155kg/d，即 42.16kg/a。项目食堂内设有 2 个灶头，食堂设置油烟净化系统，处理效率 60%，则排放速率为 0.0144kg/h，排放浓度为 1.925mg/m³。本项目产生的油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准油烟最高允许排放浓度($\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$) 要求，对周围大气环境影响很

小。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开禁建区、在禁建区附近建设的，场界与禁建区域边界的小距离不得小于 500m，因此，项目卫生防护距离为 500m。

7.1.2 大气环境影响预测验证

根据《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目竣工环境保护验收监测报告》中监测结果，项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、厨房油烟废气。猪场的恶臭和有害气体主要是猪粪发酵分解产生。猪粪中主要污染物为氨气、硫化氢气体。项目对猪舍喷洒除臭剂进行除臭，臭气经处理后 NH₃、H₂S 最大产生速率分别为 17.78kg/d、0.61kg/d，平均小时排放速率最大为 0.741kg/h、0.025kg/h，项目产生的恶臭对周围环境影响不大。

本次后评价采用该场例行监测数据，所在区域环境空气质量氨和硫化氢浓度值变化趋势与 2017 年环评阶段变化不明显，氨略有升高，硫化氢略有下降，特征污染物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准要求。项目产生的恶臭对周围环境影响不大。

厂界 500m 范围内没有环境敏感目标，满足卫生防护距离要求，现状卫生防护距离见图 7-1。




图 7-1 项目现状卫生防护距离包络线图

综上所述，项目正常运行过程中废气污染物的排放情况及对环境的影响，与原环评结论相符，项目建设对大气环境影响较小。

7.2 废水环境影响预测验证

7.2.1 原环评废水环境影响预测结论

根据原环评报告，项目废水主要包括猪尿、冲洗消毒水和生活污水。项目采用粪便及时单独清出。尿液、冲洗水经防渗管线收集与粪便排入黑膜沼气池发酵，经厌氧消化后转化为沼液，本项目废水经厌氧发酵后沼液能满足《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）表 2 中蛔虫卵沉降率 95%以上，在使用的沼液中不应有血吸虫卵和钩虫卵，粪大肠菌值 $10^{-1} \sim 10^{-2}$ ，有效的控制蚊蝇孳生，沼液中无孑孓，池的周边无活蛆、或新羽化的成的要求。用管道运送至接纳土地，沼渣外售用于生产有机肥实现资源化利用。

畜禽养殖业造成污染的很大原因在于农牧脱节，没有足够的耕地消化粪便和污水，产生土地环境负担过重或者无法消纳的现象。本项目位于农村，周边耕地资源丰富，建设单位确保有足够的耕地消化沼液和沼渣。

项目已建设雨污分流系统，污水经场区内污水管网收集后引入黑膜厌氧池，雨水经场区内雨水收集池、雨水明渠排入附近沟渠。

7.2.2 废水环境影响预测验证

项目建成营运后，实现了污水资源化利用，废水污染物实行零排放的情况下，未对周围地表水、地下水环境产生大的影响。

7.3 噪声环境影响预测验证

7.3.1 原环评噪声环境影响预测结论

噪声主要为水泵、风机等机械设备噪声、场内运猪车辆噪声、猪场内猪叫声等，项目喂料、饮水等设备置于猪舍内，利用建筑结构隔离生产车间产生的噪声；采取必要的隔声、减振等降噪措施，采取措施后噪声可降低 20dB（A）左右。

经过所采取措施处理后，本项目各侧厂界噪声昼夜间均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准。

7.3.2 声环境影响预测验证

根据厂界现状噪声监测结果，项目厂界噪声昼间最大值为 53dB（A）、夜间最大值 45dB（A），项目厂界噪声始终达标排放，并且基本稳定，无明显变趋势。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类功能区工业企业环境噪声排放限值（昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A））。

7.4 固体废物环境影响预测验证

7.4.1 原环评固体废物环境影响预测结论

本项目固废主要为猪粪、病死猪、分娩废物、沼渣、沼液、生活垃圾及防疫废物。产生的猪粪排入黑膜沼气池用于沼气发酵；沼渣和沼液经统一收集干化后用于农肥还田；病死猪和分娩废物前期由填埋井填埋，待辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭无害化处理车间建成后，由密闭罐车运至无害化处理车间无害化处理；养猪场防疫过程及消毒过程中会产生危险废物，由有处理危废资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

7.4.2 固体废物环境影响预测验证

项目固体废物有沼渣、固液分离机分离出的粪渣、病死猪处理区化制残渣、废脱硫剂、防疫产生的医疗垃圾、废导热油、废润滑油（桶）及生活垃圾。

项目各类危险废物在产生点及时收集后，采用防漏编织袋或密封桶分类进行包装，并转运至危废暂存间；正常情况下发生危废散落、泄漏和挥发的机率不大。一旦发生散落、泄漏及时收集、处置，能够避免污染物对周边地表水、地下水、土壤及大气环境造成污染。

危废暂存间内按规范设置渗滤液收集沟和集液槽，库房地坪采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

项目各类危险废物均委托专业有资质的单位进行处置，厂外运输由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输。

通过以上分析，因此，项目产生的固体废物均合理处置，对环境的影响较小，与原环评中固体废物不会对周围环境产生不利影响的评价结论相符。

7.5 环境风险影响预测验证

7.5.1 原环评环境风险预测结论

根据项目风险分析，风险评价等级为简单分析，本项目潜在的风险为沼气泄露发生爆炸及 H₂S、NH₃ 恶臭气体影响，废水事故排放风险、危废泄露风险。企业应严格按照安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的应急方案，使事故发生后对环境的影响减至最低程度。

建设单位在按照本报告书的要求做好各项风险预防措施及应急预案的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受水平内。

7.5.2 环境风险预测验证

企业严格按照安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的突发环境事件应急方案，使事故发生后对环境的影响减至最低程度。据调查，企业运行多年以来从未发生过环境风险事故。

8 环境保护补救方案和改进措施

8.1 项目运营期发现的问题

问题 1：项目各个猪舍产生的恶臭通过风机将引至水帘除臭装置，气体通过添加次氯酸钠溶液的水帘水洗除臭，冬季水帘易结冰。

问题 2：本项目目前签订的水肥利用协议亩数为 8000 亩（其中种植水稻的农田 3000 亩，种植玉米的农田 5000 亩），现有的水肥综合利用协议见附件。2022 年实际还田面积 8290.105 亩。目前，项目管网覆盖面积已达 8410 亩。核算后，按 8290.105 亩计，仍需再签订 290.105 亩农田。

问题 3：项目危废暂存间未设置标识牌、导流沟和收集槽，危废贮存分区不明显。

问题 4：项目于 2021 年 12 月编制了《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪突发环境事件应急预案》，并在铁岭县环保局进行了备案，备案文号为 211221-2021-147-L，项目应急预案即将到期。

8.2 补救措施

8.2.1 冬季除臭墙停止使用的补救措施

冬季水帘易结冰，目前采用喷洒除臭剂来减少恶臭气体的产生。除臭墙可采取覆农用 PO 膜作为保温措施，保留通风口，可运行至-28℃。

方案设计如下：

(1) 除臭系统所用清水从猪舍内主水管处取水，水管放置在除臭棚内部，水管外部缠绕 3cm 厚保温棉。

(2) 水泵放置在除臭棚内部，使用 L 型玻璃钢做骨架，固定在地面上，支架外侧使用 0.8mm 厚 ppv2 板密封，其中 1 个侧面做检修面，仅顶边固定，其余三边不固定。

(3) 铝合金卡槽固定在除臭墙上，保温膜使用卡固定卡槽永久固定，可重复使用。保温膜下拉到地面，将水槽整体包裹避免水槽进雪造成水槽冻胀。根据不同猪舍冬季呼吸量需求，切割保温膜，留出通风口，保证猪群通风。

8.2.2 补签农田消纳协议

目前，本项目目前签订的沼液利用协议亩数为 8000 亩，需补签农田消纳协议。补签农田消纳协议于 2024 年 10 月前完成。

8.2.3 危废暂存间整改

本场内现有危废暂存间一座，需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求进行整改，具体要求如下：

(1) 本厂产生的医废、危废需在场内暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求，贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设施必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号) 等相关要求进行规范管理。

(2) 贮存设施内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

(3) 贮存设施地面与裙角应采取表面防渗措施；

(4) 不同的类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。容器和包装物外表面应保持清洁。

(5) 根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022) 设置危废间标志牌、危险废物分区标志、危险废物标签。

危废间整改于 2024 年 11 月前完成。

8.2.4 修订突发环境事件应急预案

项目已进行《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪突发环境事件应急预案》的修订工作，预计 2024 年 12 月底完成备案。

9 环境管理与监测计划

9.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，项目将环境保护纳入企业和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、管理机构

企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

(1) 基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

- ①组织编制环境计划（包括规划）；
- ②组织环境保护工作的协调；
- ③实施企业环境监督。

(2) 主要工作职责

- a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保

护制度；

- b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定指定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；
- c、负责组织污染源调查，填写环保报表；
- d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；
- e、加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；
- f、组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；
- g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；
- h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；
- i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；
- j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；
- k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

3、企业管理

- (1) 确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；
- (2) 加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；
- (3) 加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；
- (4) 负责企业的日常环境监测工作。

9.1.1 运营期环境管理

- (1) 环保管理机构对厂内环保统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。
- (2) 环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。
- (3) 定期对各猪舍、固粪处理区的环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。
- (4) 对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。
- (5) 接受省市生态环境部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

9.1.2 环境管理目标

评价对项目所带来的各种环境问题及所排污染物分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环境保护设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以及达到预定的处理效果，具体管理目标见表 9.1-1。

表 9.1-1 环保设施管理目标

类别	污染源	主要污染物	环保设施	管理目标
废水	全场废水	COD _{cr} 、氨氮、BOD ₅ 、SS	防渗黑膜厌氧池处理、黑膜储存池储存	黑膜厌氧池收集及处理
地下水	猪舍、黑膜沼气池、固粪处理区	COD _{cr} 、氨氮、动植物油、SS、总磷和粪大肠菌群	猪舍、固粪处理区及黑膜厌氧池底防渗；并在厂区下游设置 1 眼地下水跟踪监测井，定期对地下水环境进行监测	分别按重点防渗、一般防渗、简单防渗要求，做好基层防渗

类别	污染源	主要污染物	环保设施	管理目标
废气	猪舍	臭气浓度 氨、硫化氢	饲料中加入添加剂、控制饲养密度、加强通风、及时清粪、喷洒除臭剂、水帘除臭等措施减小猪舍恶臭	臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物综合排放标准》(GB18596-2001)、氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)要求
	沼气池		收集池加盖、喷洒除臭剂	
	收集池		沼气火炬燃烧	
	沼气		水帘除臭，喷洒除臭剂	
	固粪处理区		冷凝处理，水帘除臭、喷洒除臭剂	
	化制废气			
噪声	风机、水泵	噪声	减振、降噪、隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类
固废	猪舍	沼渣猪粪	初步发酵后为有机肥基料外售	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
	办公室	生活垃圾	集中收集	
	沼气净化	废脱硫剂	由厂家收集处理	
	化制渣	残渣	初步发酵后为有机肥基料外售	
	猪舍	医疗废物	委托处置	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单
	废导热油炉	废导热油	委托处置	
	设备维护	废润滑油(桶)	委托处置	
	医疗废物	化学药品	委托处置	

9.2 环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

9.2.1 环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现厂监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

9.2.2 环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

9.2.3 设立排放口（源）标识

按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号），项目排气筒必须进行规范化设置，应在排气筒所在场所挂牌标识，做到排污口（源）的环保标志明显，便于企业和公众监督。规范化整治具体如下：

（1）符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。

（2）标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

（3）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。

（4）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。

具体标识见表9.2-1。

表 9.2-1 环境保护图形标志—排放口（源）

序号	提示图形符号	警示标志	名称	功能
1			一般固体废物	表示固体废物贮存、处置场
2			危险废物	表示危险废物贮存、处置场所
3			医疗废物	表示医疗废物贮存、处置场所
4			噪声源	表示噪声向外环境排放

9.2.4 环境监测计划

根据工程的生产规模，污染排放的实际情况及企业发展规划，由环保科负责企业污染源和环境质量监测管理。环境质量监测可委托有资质的监测机构完成，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求，环境监测

以企业生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性来进行确定。

9.2.4.1 环境监测内容

(1) 监测项目

重点监测企业各污染源和附近关心点、敏感点的污染物排放状况和污染动态。

(2) 监测内容

废气、厂界噪声、地下水、土壤。

9.2.4.2 环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》，畜禽养殖行业排污单位参照表 9.2-2 确定自行监测频次，地方根据规定可相应加密监测频次。

表 9.2-2 畜禽养殖行业排污单位废气、废水污染物最低监测频次

类别	监测点位	污染物控制项目	监测频次
废气	场界	臭气浓度	年 ^a
		流量、化学需氧量、氨氮	自动监测 ^b
		总氮、总磷	季 ^c
废水	废水总排放口	悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵	由设区的市级及以上生态环境主管部门依据 HJ819 并结合区域特征确定监测频次

a 若周边有环境敏感点，或监测结果超标的，应适当增加监测频次。

b 化学需氧量、氨氮原则上需开展自动监测，若地方根据环境管理需求有特殊规定的，可从其规定。

c 对于《“十三五”生态环境保护规划》及生态环境部正式发布的文件中规定的总氮、总磷控制区，地方可依据当地环境管理需求适当增加监测频次要求。

本项目不设置废水总排口，根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据项目特点和企业监测能力，采用委托监测的方式，监测项目、频次均多于规范要求，监测计划见表 9.2-3。

表 9.2-3 环境监测计划

时期	要素	监测项目	监测点	监测频率	监测方式
营运期	噪声	连续等效 A 声级	厂界	2 次/年	委托监测
	废气	氨、硫化氢、臭气浓度	厂界	2 次/年	委托监测
	地下水	pH、CODcr、BOD ₅ 氨氮、动植物油、SS、 总磷和粪大肠菌群	厂区及下游 监测井	2 次/年	委托监测
	土壤	砷、镉、铬（六价）、 铜、铅、汞、镍	厂区及重点 影响区	1 次/5 年	委托监测

10 环境影响后评价结论

10.1 后评价结论

1. 建设项目基本概况

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。厂区占地 1041.5 亩，主要建设生活区、生产区和治污区，设计日常存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备 2100 头，达到年存栏母猪 1 万头，年出栏商品猪 20 万头规模。本场实际最大日常存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备猪 2100 头，达到年存栏母猪 1 万头，年出栏商品猪 20 万头规模。与设计相比，规模一致。黑膜厌氧池容积由 52000m³ 减少至 48000m³，黑膜储存池容积由 158000m³ 增大至 248896m³。

2. 项目变更情况

项目实际养殖规模与环评设计一致。

新增末端处理池，增强除臭效果，未导致不利环境影响增加。

场区实际建设取消了填埋井的设计，改为病死猪经场内高温处理设备进行无害化处理，固体废物自行处置方式变化，但未导致不利环境影响加重。

以上均不属于重大变动。

3. 污染物达标排放情况

(1) 废气

本项目猪舍采取环保部认定的干清粪工艺；科学的设计日粮：低氮饲喂；及时清理猪舍并喷洒除臭剂，安装过滤除臭净化装置：固粪处理区定期喷洒除臭剂，安装水喷淋除臭装置，无害化车间化制机安装水喷淋除臭装置。黑膜厌氧池、黑膜储存池为全密闭，在末端处理池周围定期喷洒除臭剂，加强场区绿化。根据

该项目例行监测结果，厂界无组织废气氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求（氨 $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、硫化氢 $0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ）；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准要求（臭气浓度70（无量纲））。

(2) 废水

场区猪尿、猪舍清洗废水及猪粪经固液分离处理，固液分离产生的液体、生活污水及无害化处理废水均排入黑膜厌氧池进一步处理，处理后输送到黑膜储存池储存，在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于黑膜储存池储存。配套的农田可以消纳项目水肥，项目无废水外排，对地表水环境影响较小。

(3) 噪声

本项目的噪声污染源主要为猪舍噪声（猪叫声、通风系统）、固液分离设备以及泵、风机等设备运转产生的噪声。本项目采取选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。根据该项目的噪声例行监测结果，项目厂界噪声始终达标排放，并且基本稳定，无明显变趋势。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区工业企业环境噪声排放限值（昼间 55dB(A) 、夜间 45dB(A) ）。

(4) 固废

项目固体废物有沼渣、固液分离机分离出的粪渣、病死猪处理区化制残渣、废脱硫剂、防疫产生的医疗垃圾、废导热油、废润滑油（桶）及生活垃圾。

项目产生的一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

10.2 建议

1、项目在运营过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次后评价规定的标准，建议还田的水肥满足《农用沼液》（GB/T40750-2021）标准中酸碱度（pH值）5.5~8.5，蛔虫卵死亡率/%≥95%，粪大肠杆菌 $\geq 10^4$ MPN/L。

2、特殊疫情期间，按废水量产生总量控制养殖规模，以满足水肥储存停留时间需要。

3、增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

4、加强管理，严格操作规程，建立各污染源污染物排放、治理设施的运行 档案，发现问题及时解决，杜绝环境污染事故的发生。

5、积极推行清洁生产审核，加强生产全过程控制，持续改进技术，不断提升工艺水平，进一步节能、节水、降耗，减污增效。

10.3 结论

综上所述，项目生产废气、废水、噪声均能做到达标排放，原环评预测的对周围环境影响基本不变，符合原项目环评的总体结论。项目运营过程中在环保设施正常运行的情况下对周围环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境的影响较小。经过现场检查及评估，各项环保污染治理措施已完全落实，污染物排放符合环保要求，项目满足当地环境功能要求，符合清洁生产要求，工程风险能够得到有效控制。建设单位所造成的环境影响在可以接受的范围内，与原环评中描述的从环境保护角度来讲项目的建设是可行的结论相符合。

委托书

铁岭市昌华环境科技有限公司：

根据《建设项目环境影响后评价管理办法》(试行)(部令第 37 号, 2016 年 1 月 1 日实施)、《辽宁省生态环境厅关于加强建设项目环境影响后评价工作的通知》(辽环综函〔2021〕827 号), 我单位委托贵公司承担《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响后评价》的环境影响评价工作, 按照合同编制环境影响后评价报告书。



附件 2 营业执照



附件3 发改委备案

辽宁省企业投资项目备案信息系统网

页码, 1/1

辽宁省铁岭市企业投资项目备案确认书

铁岭县(发)备[2017]8号

43e587f1-2d2a-49be-b531-fcc755c954a5

辽宁铁岭牧原农牧有限公司:

你单位于2017年02月27日上报的《铁岭二场生猪养殖》项目,

项目主要建设内容: 建设保育舍36栋, 建筑面积9792.72平方米; 育肥舍68栋, 建筑面积35290.64平方米; 哺乳舍20栋, 建筑面积9060平方米; 怀孕舍25栋, 建筑面积15120平方米; 待配舍5栋, 建筑面积2408平方米; 后备隔离舍7栋, 建筑面积3162.46平方米。以及配套生活区、附属设施、治污区等112933.44平方米。

项目总投资15547万元。建设地址: 铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。

经审查, 符合备案条件, 现予确认。请按照国家规定和要求, 履行项目开工前的各项建设程序后开工建设。



抄送: 铁岭县国土、城建、规划、动监、环保、统计局

附件 4 农用地备案

铁岭县国土资源局文件

关于辽宁铁岭牧原农牧有限公司 设施农用地备案的函

腰堡镇人民政府：

你单位报备的辽宁铁岭牧原农牧有限公司设施农用地材料已收悉，依据《关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）文件要求，现提出如下意见：

一、同意将辽宁铁岭牧原农牧有限公司设施农用地项目进行备案，备案编号为：铁县国资设农备〔2017〕2号，使用土地面积69.4327公顷，用途为规模化畜牧养殖。用地单位需在备案之日起一年内按设施建设方案内容完成建设，无特殊原因一年内未完成建设的该备案自动失效。

二、你单位需依照用地协议和设施建设方案，全程监管用地单位建设和使用土地，确保农地农用。不得擅自改变土地用途和性质；不得变相将设施农用地用于其他非农建设；不得从事与本备案内容无关的其他经营活动，否则该备案自

动失效。

三、该设施农用地项目必须依相关规定经各相关部门备案，相关部门未备案的不得动工建设。

四、设施农用地使用期满后，你单位应当督促用地单位在一年内履行土地复耕义务。用地单位不能履行土地复垦义务的需由你单位负责进行复垦。

五、设施农用地使用期限按双方协议执行。

此函



土地证明

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村，面积 838 亩，该土地规划为一般农地区，不占用基本农田。

特此证明



铁岭县国土资源局
二〇一七年一月十九日

设施农用地协议书

辽宁铁岭牧原农牧有限公司 (以下简称甲方)

铁岭县腰堡镇东小河村民委员会 (以下简称乙方)

腰堡镇人民政府 (以下简称丙方)

甲、乙、丙三方根据《国土资源部、农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》(国土资发【2014】127号)文件要求, 及其它有关法律法规的规定, 就设施农用地使用事宜协商一致, 达成如下协议。

一、设施农用地使用面积、建设地点、项目名称

甲方将流转腰堡镇东小河村的 52.6933 公顷土地, 用于辽宁铁岭牧原农牧有限公司生猪养殖项目。

二、设施农用地使用期限

依据土地流转协议, 使用期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止。

三、设施农用地类型、用途、数量、标准及用地规模

甲方流转东小河村和荣家屯村的土地 69.4327 公顷, 设施农用地为规模化生猪养殖项目, 规模化生猪养殖占地 69.4327 公顷。

A. 生产设施: 其中猪舍 58.8683 顷 (含场内通道), 其中一期 33.7418 公顷, 二期 25.1265 公顷。畜禽有机物处置设施 4.1468 公顷, 绿化隔离带 5.6203 公顷。

B. 附属设施: 必要的管理用房 0.4248 公顷, 符合“农

□

村道路”规定的场内道路 0.3725 公顷。

□

四、设施农用地使用价格

□

流转土地的使用价格为每亩每年 1200 元。

□

五、支付方式和时间

□

甲方采用现金支付土地流转租金的方式。甲方将 13 年的土地流转租金分 7 次付给乙方，两年一付。

□

六、权利和义务的特别约定

□

1. 乙方、丙方有权监督甲方经营土地的情况，并要求甲方按约履行合同义务。

□

2. 乙方有权在流转期满后收回土地流转经营权。

□

3. 在合同流转期内，对涉及到林业相关产业的各项优惠政策和林业项目，由甲方享有，乙方、丙方不得以任何理由干预。

□

4. 甲方有权要求乙方、丙方按合同约定的标准交付流转土地并要求乙方履行其他合同义务。

□

5. 甲方不得改变土地的农业用途。

□

6. 甲方在不改变土地农业用途，不打乱水系，不影响第三生产经营、法律法规允许的前提下，对流转的土地有生产经营自主权。

□

7. 甲方必须管好用好流转的土地，增加投入以保持土地肥力，不得从事掠夺性经营。

□

8. 设施农用地使用期满后，甲方应当在一年内履行土地复耕义务。如甲方不履行复垦义务或复垦的土地不符合要求，乙方

□

有权无偿收回甲方的地上附属物及配套设施，并由甲方承担相应的赔偿责任。

9. 乙方、丙方负责设施农用地的全程监管。

七、合同的变更或解除

1. 国家、集体建设需要依法证明、使用流转土地的，应服从国家或集体需要。

2. 甲方在流转期限内将流转合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者，需经乙方和丙方同意，并签订书面补充协议。

3. 甲、乙、丙双方中任何一方要求终止合同，须提前 6 个月通知另一方。

八、违约责任

任何一方当事人违约，应向守约方支付违约金。

九、争议条款

因本合同的订立、生效、履行、变更及终止等发生争议时，三方应协商解决，协商不成的依次按下列方式解决：

1. 提请村民委员会、乡（镇）人民政府、农业承包合同管理机关调解；

2. 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、生效条件

本合同须经三方签字并经发包方备案后生效。

十一、其他条款

1. 本合同中未尽事宜，可经三方共同协商一致后签订补充

协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。



附件 5 环评批复

铁岭县环境保护局文件

铁县环审函[2017]024 号

关于《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生 猪养殖项目环境影响报告书》批复

辽宁铁岭牧原农牧有限公司：

你公司报来的《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)我局收悉。

《报告书》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告书》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、必须按《报告书》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。


二、加强环保设施建设及运营期日常管理：1、废气：(1)猪舍恶臭气体的防治：合理建造猪舍，养殖密度不宜过大，科学设计日粮，提高饲料利用率，保持猪舍清洁干燥加强通风，粪便

及时清理，猪舍及储粪池要喷洒除臭剂，设置猪舍消毒措施，场区内利用一切空、地边角地带进行绿化，净化空气、杀菌、阻尘。（2）沼气污染防治设施：设置沼气脱硫装置，沼气除本场利用外，剩余经火炬燃烧塔燃烧。（3）食堂油烟，经去除率大于60%的油烟净化器处理后达标排放。2、废水：生活污水及各养殖废水排入黑膜沼气池发酵后定期清掏还田。对储液池、储渣池、填埋井等设施，做好防渗、防雨、防溢措施。3、噪声防治：选择先进的低噪声设备，强噪音设备采取减震、隔音设施。4、固体废物防治：（1）猪粪经漏粪板收集至黑膜沼气池发酵后，沼渣、沼液作为肥料还田。（2）病死猪、分娩废物采用填埋井方法，填埋井为混凝土结构，有防渗措施。用熟石灰消毒，粘土填埋压实，封盖密封。在铁岭无害化处理车间建成后，委托处理。（3）养殖场防疫及消毒过程中产生的危险废物交由有资质的单位处理，设置危废暂存间。（4）沼气脱硫过程中产生的废氧化铁脱硫剂，由脱硫剂厂家回收。（5）生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋。5、因该项目涉及到沼气泄漏、传染病疫情，必须编制《突发环境事件应急预案》报当地环保局备案。要认真执行当地消防、安监、动监部门的审批意见。（以上项将作为环保验收的主要内容）

三、项目建成后一段时间（三个月内）要向申请环保部门

提出验收申请，验收合格后方可正式投入生产。

四、项目建成后，未向环保部门申请验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。



附件 6 排污登记回执

固定污染源排污登记回执

登记编号 : 91211221MA0QFFWM75008Z

排污单位名称：辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪
养殖项目

生产经营场所地址：辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村
和东小河村

统一社会信用代码：91211221MA0QFFWM75



登记类型： 首次 延续 变更

登记日期：2023年03月16日

有效 期：2023年03月16日至2028年03月15日

注意事项：

- (一) 你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- (二) 你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- (三) 排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- (四) 你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- (五) 你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- (六) 若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 7 环保验收意见

辽宁铁岭牧原农牧有限公司 铁岭二场生猪养殖项目(一期) 竣工环境保护验收意见

2018 年 11 月 1 日，辽宁铁岭牧原农牧有限公司根据铁岭二场生猪养殖项目(一期)竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《辽宁省关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行环保竣工验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。厂区占地 838 亩 (558667m²)，主要建设生活区、生产区和治污区，设计年出栏商品猪 20 万头，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头。其中一期主要进行保育和育肥，存栏保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头；二期主要进行怀孕和哺乳，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头。

项目分两期建设，目前一期项目已竣工。

(二) 建设过程及环保审批情况

2017 年 2 月，企业委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》；2017 年 4 月 5 日通过铁岭县环境保护局审批。

项目运行至今，运营情况良好。

（三）投资情况

项目总投资 25496.41 万元人民币，实际环保投资 550 万元，约占总投资 2.1%。

（四）验收范围

本次验收针对一期项目污染设施建设等。

二、工程变动情况

建设内容与环评及批复基本一致，未发生重大变化。病死猪在厂区无害化处理池处置改为委托铁岭市人民政府认可的铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

尿液、生活污水及冲洗废水进入沼气池，经厌氧发酵处理后，作为农家肥施用于农田，不外排。猪舍、堆肥场、沼气池、储存池、安全填埋井底防渗。

（二）废气

控制猪群密度、科学设计日粮，提高饲料利用率、保持清洁干燥、及时清粪、喷洒除臭剂等措施。降低恶臭气体排放量，厂区加强绿化。燃气锅炉废气通过 8m 高烟囱排出。厨房油烟经油烟净化器净化。沼气净化后，经火炬燃烧器放空燃烧。

（三）噪声

采用低噪声设备，采用隔声材料，对噪声设备作减振处理。

（四）固体废物

粪便污染采用厌氧消化及发酵产物综合利用。沼气发酵产生沼渣用于有机肥项目生产。生活垃圾应分类收集，定期运至市政指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。医疗垃圾均集中收集并单独定点存放，交由有资质的危废处置单位处理。病死猪委托铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

（五）环境风险防范设施

制定突发环境事件应急预案，并通过所在地环境保护行政管理部门备案，按照预案要求每年组织应急演练。

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

验收监测期间，生产工况符合验收监测所规定的不低于 75% 负荷要求。无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测结果可以反映企业实际排污状况。

（二）废水

生活污水及各养殖废水排入沼气池发酵后定期还田。对堆肥场、沼气池、储液池，做好防渗、防雨、防溢措施。

（三）废气

监测结果表明，营运期无组织氨、硫化氢排放符合 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级标准（氨浓度限值 $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、硫化氢浓度限值 $0.06\text{ mg}/\text{m}^3$ ）；锅炉烟气排放符合 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 标准；油烟排放符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表 1、2 标准。

（四）厂界噪声

监测结果表明，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)1类昼间、夜间标准要求。

（五）固体废物

猪粪、沼渣在堆肥场进行高温发酵后生产有机肥。病死猪废物委托无害化处理。养殖场防疫及消毒过程中产生的危险废物暂时放置在危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集后，环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目实施后，周边大气、水、声、固体废物等环境无较大变化，项目产生的废水、废气、噪声及固体废物经处理后可达标排放，该项目产生的污染物对周围环境影响较小。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复中对污染物的要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。企业进一步完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后可上报环保部门。

今后环保工作方向

- (1) 公司二期工程建成验收时，监测项目增加臭气浓度。
- (2) 定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。
- (3) 加强日常环境管理工作，建立相应的环境管理制度及环保档案工作。

七、验收人员信息

验收组名单

铁岭县环境保护局文件

铁县环验函[2018]56号

辽宁铁岭牧原农牧有限公司
铁岭二场生猪养殖项目(一期)
竣工(噪声、固体废物)环境保护验收意见

2018年11月1日,辽宁铁岭牧原农牧有限公司根据铁岭二场生猪养殖项目(一期)竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《辽宁省关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行环保竣工验收,提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。厂区占地838亩(558667m²),主要建设生活区、生产区和治污区,设计年出栏商品猪20万头,存栏怀孕猪8100头、哺乳猪

1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头。其中一期主要进行保育和育肥，存栏保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头；二期主要进行怀孕和哺乳，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头。项目分两期建设，目前一期项目已竣工。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 2 月，企业委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》；2017 年 4 月 5 日通过铁岭县环境保护局审批。

项目运行至今，运营情况良好。

（三）投资情况

项目总投资 25496.41 万元人民币，实际环保投资 550 万元，约占总投资 2.1%。

（四）验收范围

本次验收针对一期项目噪声和固体废物的防治设施及采取相应措施。

二、工程变动情况

建设内容与环评及批复基本一致，未发生重大变化。病死猪在厂区无害化处理池处置改为委托铁岭市人民政府认可的铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

三、环境保护设施建设情况

（一）噪声

采用低噪声设备，采用隔声材料，对噪声设备作减振处理。

（二）固体废物

粪便污染采用厌氧消化及发酵产物综合利用。沼气发酵产生沼渣用于有

机肥项目生产。生活垃圾应分类收集，定期运至市政指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。医疗垃圾均集中收集并单独定点存放，交由有资质的危废处置单位处理。病死猪委托铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

（三）环境风险防范设施

制定突发环境事件应急预案，并通过所在地环境保护行政管理部门备案，按照预案要求每年组织应急演练。

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

验收监测期间，生产工况符合验收监测所规定的不低于 75% 负荷要求。无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测结果可以反映企业实际排污状况。

（二）厂界噪声

监测结果表明，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）1类昼间、夜间标准要求。

（三）固体废物

- 1、猪粪、沼渣在堆肥场进行高温发酵后生产有机肥（有机肥厂尚未建成，目前已于镇政府签署还田协议）。
- 2、病死猪废物委托无害化处理（已签署处理协议）。
- 3、养殖场防疫及消毒过程中产生的危险废物暂时放置在危废暂存间内，期交由有资质的单位处理（已签署处理协议）。
- 4、生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集后，环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋（已签署协议）。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目实施后，周边大气、水、声、固体废物等环境无较大变化，项目产生的废水、废气、噪声及固体废物经处理后可达标排放，该项目产生的污染物对周围环境影响较小。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复中对污染物的要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。企业进一步完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后可上报环保部门。

今后环保工作方向

- (1) 公司二期工程建成验收时，监测项目增加臭气浓度。
- (2) 定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。
- (3) 加强固体废物管理工作，建立相应的环境管理制度及环保档案工作，建立健全相关台账。



辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(二期) 竣工环境保护验收工作组意见

2020 年 4 月 16 日，辽宁铁岭牧原农牧有限公司召开《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(二期)竣工环境保护验收监测报告》评估会。参加会议人员有企业领导、验收专家。与会人员认真勘察了现场，并对照验收监测报告，经过认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模及建设内容

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。厂区占地 838 亩 (558667m²)，主要建设生活区、生产区和治污区，设计年出栏商品猪 20 万头，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头。项目分两期建设，其中一期主要进行保育和育肥，存栏保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头；二期主要进行怀孕和哺乳，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头，目前二期项目已竣工。

(二) 建设过程及环保审批情况

2017 年 2 月，企业委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》；2017 年 4 月 5 日通过铁岭县环境保护局审批。

（三）投资情况

项目总投资 25496.41 万元人民币，实际环保投资 550 万元，约占总投资 2.1%。

（四）验收范围

本次验收工作对二期项目厂界噪声、恶臭污染物进行监测，并检查了噪声、固废、危废等污染治理、环保措施的落实情况。

二、工程变动情况

建设内容与环评及批复基本一致，未发生重大变化。病死猪在厂区无害化处理池处置改为委托铁岭市人民政府认可的铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

三、环保设施建设情况

（一）废水

尿液、生活污水及冲洗废水进入沼气池，经厌氧发酵处理后，作为农家肥施用于农田，不外排。猪舍、堆肥场、沼气池、储存池底防渗。

（二）废气

控制猪群密度、科学设计日粮，提高饲料利用率、保持清洁干燥、及时清粪、喷洒除臭剂等措施。降低恶臭气体排放量，厂区加强绿化。燃气锅炉废气通过 8m 高烟囱排出。厨房油烟经油烟净化器净化。沼气净化后，经火炬燃烧器放空燃烧。

（三）噪声

采用低噪声设备，采用隔声材料，对噪声设备作减振处理。

（四）固体废物

粪便污染采用厌氧消化及发酵产物综合利用。沼气发酵产生沼渣出售用于有机肥项目。生活垃圾分类收集，定期运至市政指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。医疗垃圾均集中收集并单独定点存放，交由有资质的危废处置单位处理。病死猪委托铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

（五）环境风险防范设施

制定突发环境事件应急预案，并通过所在地环境保护行政管理部门备案，按照预案要求每年组织应急演练。

四、环保设施运行情况

各项污染治理设施均已建成并投入使用，各项设备和设施设有规范的工艺操作规程、设备维护保养操作规程，落实人员的岗位责任制，各项设施运行良好。

五、环境保护设施调试效果

（1）项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》进行了环境影响评价，落实了环评有关措施，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

（2）验收监测期间，生产工况符合验收监测所规定的不低于75%负荷要求。无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测结果可以反映企业实际排污状况。

（3）废气

营运期无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放符合 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级标准（氨浓度限值 1.5mg/m³、硫化氢浓度限值 0.06mg/m³、臭气浓度 20 无量纲）。

(4) 噪声

依据《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)一类功能区环境噪声排放限值标准(昼间 55dB(A), 夜间 45dB(A)) 要求, 各点位监测结果均符合标准。

(5) 废水

生活污水及养殖废水排入沼气池发酵后施用农田。对储液池、储渣池做好防渗措施。

(6) 固体废物

猪粪、沼渣临时堆存出售用于生产有机肥。病死猪、分娩废物委托无害化处理。医疗废物交由有资质的单位处理, 设置危废暂存间。生活垃圾设置固定垃圾箱集中收集, 由环卫部门清运。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度, 落实了污染防治措施; 根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果, 项目满足环评及批复中对污染物的要求, 该项目可以通过竣工环境保护验收。

七、今后环保工作方向

(1) 完善企业环境管理制度, 加强环境管理, 建立医疗废物、病死猪产生、临时贮存、委托转移、委托处置台账, 并制度上墙。

(2) 定期维护企业现有污染治理措施, 确保各项污染物长期稳定达标排放。

验收组名单

铁岭县环境保护局文件

铁县环验函[2020]022号

辽宁铁岭牧原农牧有限公司
铁岭二场生猪养殖项目(二期)（固废部分）
环境保护验收意见

辽宁铁岭牧原农牧有限公司：

你公司报送的有关辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目(二期)的《验收监测报告》等材料已收悉。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，通过现场踏勘和查阅相关环评、验收监测报告等资料，并综合专家意见，我局拟对该建设项目（固体废物污染防治设施）竣工环境保护设施提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目位于铁岭市铁岭县腰堡镇荣家屯村和东小河村。厂区占地 838 亩 ($558667m^2$)，主要建设生活区、生产区和治污区，设计年出栏商品猪 20 万头，存

栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头、保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头。项目分两期建设，其中一期主要进行保育和育肥，存栏保育猪 34600 头、育肥猪 65400 头、后备育肥猪 2100 头；二期主要进行怀孕和哺乳，存栏怀孕猪 8100 头、哺乳猪 1900 头，目前二期项目已竣工。

2017 年 2 月，企业委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制《辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目环境影响报告书》；2017 年 4 月 5 日通过铁岭县环境保护局审批。

二、固体废物污染防治设施落实情况

本次验收针对该项目一般固体废物和危险废物采取的防治设施和相应的处理措施进行验收。根据辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场提供的《验收监测报告》表明：项目粪便污染采用厌氧消化及发酵产物综合利用。沼液发酵产生沼渣出售用于有机肥项目。生活垃圾分类收集，定期运至市政指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。医疗垃圾均集中收集并单独定点存放，交由有资质的危废处置单位处理。病死猪委托铁岭百奥迈斯生物科技有限公司处置。

该项目一般固体废物和危险废物环境保护设施及采取的相应措施，基本落实了环评及批复文件中提出要求，经研究，我局同意该项目固体废物环境保护设施及采取的措施。该项目验收合格。

你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，

同步对该项目其他环境保护设施开展竣工验收，验收合格后主体工程方可投入运营。

项目正式运营后重点做好以下工作：1.加强项目日常环境管理，对产生固体废物及时处理，避免长期堆放。2.建立病死猪、医疗废物管理台账，保管好来往单据，以备环保部门核查。



附件 8 监测报告

17061234M070

 检 测 报 告

1. 报告正式的唯一性，报告中不得出现任何与报告无关的其他信息；
2. 报告中的检测结果仅适用于报告中规定的委托任务；
3. 报告检测数据为电动签字，不可剪，故此无效；
4. 报告无编制人、审核人员或批字人的签字无关；
5. 对本《检测报告》未经授权，不得部分或全部转录、篡改、伪造。
此报告由我公司负责。

项目名称： 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 2 场四季度检测
委托单位： 辽宁铁岭牧原农牧有限公司
报告日期： 2023 年 10 月 16 日

6. 报告无本公司检测专用章和

辽宁浩桐环保科技有限公司

地址：铁岭经济开发区富州路山境欣园 251-20-8 电话：024-72851118 邮箱：liaoninghaotong@163.com

说 明

- 1、报告出具的数据仅对本次采样或送检样品的检测结果负责；
- 2、报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件；
- 3、报告检测数据为电脑打字，手写、涂改无效；
- 4、报告无编制人、审核人及授权签字人的签字无效；
- 5、对本《检测报告》未经授权，不得部分或全部转载、篡改、伪造，必要时将追究法律责任；
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律责任；
- 7、对检测结果如有异议，可在报告发出之日起三日内以书面形式向本公司提出复检申请；
- 8、报告无本公司检测专用章和骑缝章无效。

受辽宁铁岭牧原农牧有限公司的委托，辽宁浩桐环保科技有限公司于 2023 年 10 月 09、10 日对辽宁铁岭牧原农牧有限公司 2 场进行委托检测。检测结果详见下表：

一、无组织废气检测

1、检测点位及检测项目：见表 1-1

表 1-1 检测点位、检测项目及检测频率表

序号	检测点位	检测项目	检测频率
W1	厂区上风向	氨、硫化氢、臭气浓度。	连续检测 2 天，每天 4 次。
W2	厂区下风向 1		
W3	厂区下风向 2		
W4	厂区下风向 3		

2、分析方法、使用仪器及检出限：见表 1-2

表 1-2 分析方法、使用仪器及检出限一览表 单位 mg/m³

检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	MH1205 型全自动大气/颗粒采样器 L4 型紫外可见分光光度计	0.01
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2007 年) 第三篇第一章十一、(二) 亚甲基蓝分光光度法	MH1205 型全自动大气/颗粒采样器 L4 型紫外可见分光光度计	0.001
臭气浓度 (无量纲)	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022	真空瓶/采气袋	-

3、检测结果：见表 1-3

表 1-3 检测结果 单位 mg/m³

日期	检测项目	点位	第一次	第二次	第三次	第四次
10 月 09 日	氨	W1	0.28	0.26	0.24	0.29
		W2	0.37	0.38	0.40	0.38
		W3	0.41	0.42	0.47	0.45
		W4	0.50	0.52	0.56	0.58
		W1	0.24	0.28	0.27	0.25
10 月 10 日	硫化氢	W2	0.34	0.37	0.38	0.36
		W3	0.47	0.44	0.42	0.46
		W4	0.52	0.55	0.60	0.57
		W1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		W2	0.004	0.007	0.008	0.006

表 1-3 续

日期	检测项目	点位	检测结果			单位 mg/m ³
			第一次	第二次	第三次	
10月09日	硫化氢	W3	0.005	0.007	0.008	0.009
		W4	0.006	0.007	0.006	0.008
10月10日	臭气浓度 (无量纲)	W1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		W2	0.007	0.008	0.007	0.009
		W3	0.006	0.007	0.007	0.008
		W4	0.005	0.006	0.006	0.008
10月09日	臭气浓度 (无量纲)	W1	11	12	14	12
		W2	22	26	28	31
10月10日		W3	21	25	22	26
		W4	22	26	28	31
		W1	15	12	11	14
		W2	31	28	26	26
		W3	25	21	21	22
		W4	25	22	28	31

4、执行标准：

执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 标准要求(氨 1.5mg/m³、硫化氢 0.06mg/m³);

《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 表7 标准要求 (臭气浓度 70 (无量纲))。

5、结论：

依据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1 标准要求;《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 表7 标准要求，各点位检测结果均符合标准。

二、地下水检测

1、检测点位及检测项目：见表 2-1

表 2-1 检测点位、检测项目及检测频率表

序号	检测点位	检测项目	检测频率
D1	厂区内地表水	pH、*总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、*高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氯、悬浮物、总大肠菌群。	检测1天，每天1次。
D2	上游		
D3	下游		

注：*为分包项目（单位名称：铁岭天信水质检测有限公司，证书编号：16061334M034）。

2、分析方法、使用仪器及检出限：见表 2-2

表 2-2 分析方法、使用仪器及检出限一览表

项目	分析方法	使用仪器	检出限
pH (无量纲)	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHB-5 型 pH 计	-
*总硬度 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	酸式滴定管 25ml	1.0
硝酸盐 (mg/L)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	PIC-10 型离子色谱仪	0.016
亚硝酸盐 (mg/L)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	PIC-10 型离子色谱仪	0.016
*高锰酸盐指数 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	酸式滴定管 25ml	0.05
化学需氧量 (mg/L)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50ml 酸式滴定管	4
氨氮 (mg/L)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	L4 型紫外可见分光光度计	0.025
总磷 (mg/L)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	L4 型紫外可见分光光度计	0.01
总氮 (mg/L)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	L4 型紫外可见分光光度计	0.05
悬浮物 (mg/L)	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	-
总大肠菌群 (MPN/L)	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002 年)第五篇 第二章 五 水中总大肠菌群的测定 (一) 多管发酵法	HN-40S 电热恒温培养箱	20

3、检测结果：见表 2-3

表 2-3 检测结果

日期	检测项目	D1	D2	D3	单位
10月10日	pH	7.1	7.1	7.1	无量纲
	*总硬度	278.3	142.1	106.1	mg/L
	硝酸盐	0.479	0.502	0.511	
	亚硝酸盐	<0.016	<0.016	<0.016	
	*高锰酸盐指数	0.80	0.64	0.64	
	化学需氧量	12	17	19	
	氨氮	0.057	0.044	0.062	
	总磷	0.08	0.07	0.10	
	总氮	1.42	1.26	1.35	
	悬浮物	4	7	8	
	总大肠菌群	<20	<20	<20	MPN/L

四、噪声检测

1、检测点位及检测项目：见表 4-1

表 4-1 检测点位、检测项目及检测频率表

序号	检测点位	检测项目	检测频率
S1	厂界东侧外	Leq	连续检测 2 天，昼夜各 1 次。
S2	厂界南侧外		
S3	厂界西侧外		
S4	厂界北侧外		

2、检测结果：见表 4-2

检测仪器	AWA6228 型多功能声级计		单位	dB (A)
检测日期	检测点位	检测结果：昼间 Leq	检测结果：夜间 Leq	
10月09日	S1	54	41	41
	S2	53		40
	S3	56		42
	S4	51		43
10月10日	S1	57	43	43
	S2	54		41
	S3	51		42
	S4	52		43

质量控制：在检测前对 AWA6228 型多功能声级计进行了校准，检测后进行了核查。依据中华人民共和国国家计量检定规程 (JJG188-2017)，昼间标准级差为 5dB，本次检测所用仪器检定合格。



仪器名称及型号	采样前校准 (dB (A))	采样前校准偏差 (dB (A))	采样后校准 (dB (A))	采样后校准偏差 (dB (A))	校准结果
AWA6228 [®] 多功能声级计	93.8	0.2	93.8	0.2	合格

3、执行标准：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类功能区工业企业环境噪声排放限值（昼间 60dB (A)、夜间 50dB (A)）。

4、结论：

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类功能区工业企业环境噪声排放限值标准要求，各点位检测结果均符合标准。



报告结束

附检测照片：



R/Q



采样人员：程鹏、吴晋

检测人员：李红爽、付莹、李兵、于昊、王保东、李颖、

王巧艳、徐东明、安岩、周盼盼

质控信息：

1. 本项目对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
2. 本次检测分析使用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

编写： 王

签发： 王

审核： 王

签发日期：2023年10月16日

附件 1

无组织废气监测期间气象参数

日期	频次	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气状况
10月09日	第一次	9	99.81	2.0	东	多云
	第二次	9	99.76	2.0	东	多云
	第三次	11	99.92	2.1	东	多云
	第四次	13	99.85	1.9	东	多云
10月10日	第一次	10	99.80	2.1	北	多云
	第二次	11	99.78	2.1	北	多云
	第三次	14	99.86	2.1	北	多云
	第四次	16	99.77	2.0	北	多云

附件 2

环境空气监测期间记录

序号	检测点位	坐标
W1	厂区上风向	E: 123.604647° ; N: 42.203458°
W2	厂区下风向 1	E: 123.592770° ; N: 42.207262°
W3	厂区下风向 2	E: 123.592674° ; N: 42.207196°
W4	厂区下风向 3	E: 123.592486° ; N: 42.207084°

地下水监测期间记录

序号	检测点位	坐标
D1	厂区内	E: 123.595996° ; N: 42.204936°
D2	上游	E: 123.604472° ; N: 42.192160°
D3	下游	E: 123.582022° ; N: 42.184466°

土壤监测期间记录

序号	检测点位	坐标
T1	厂区	E: 123.596375° ; N: 42.204773°
T2	还田	E: 123.596553° ; N: 42.204803°

噪声监测期间记录

序号	检测点位	坐标
S1	厂界东侧外	E: 123.604649° ; N: 42.203449°
S2	厂界南侧外	E: 123.580465° ; N: 42.190479°
S3	厂界西侧外	E: 123.592758° ; N: 42.207269°
S4	厂界北侧外	E: 123.598604° ; N: 42.204634°



17061234M070



检测报告

报告编号: HTHJ- HP- 230918-2



项目名称: 委托检测
委托单位: 辽宁铁岭牧原农牧有限公司
报告日期: 2023年9月28日

辽宁浩桐环保科技有限公司

地址: 铁岭经济开发区富州路山境欣园 251-20号 电话: 024-72851118 邮箱: liaoninghaotong@163.com

说 明

- 1、报告出具的数据仅对本次采样或送检样品的检测结果负责；
- 2、报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件；
- 3、报告检测数据为电脑打字，手写、涂改无效；
- 4、报告无编制人、审核人及授权签字人的签字无效；
- 5、对本《检测报告》未经授权，不得部分或全部转载、篡改、伪造，必要时将追究法律责任；
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律责任；
- 7、对检测结果如有异议，可在报告发出之日起三日内以书面形式向本公司提出复检申请；
- 8、报告无本公司检测专用章和骑缝章无效。

受辽宁铁岭牧原农牧有限公司（二场）的委托，辽宁浩桐环保科技有限公司于2023年09月16-24日对该公司进行委托检测。检测结果详见下表：

一、环境空气检测

1、检测点位及检测项目：见表 1-1

表 1-1 检测点位、检测项目及检测频率表

序号	检测点位	检测项目	检测频率
H1	小康屯村	氨、硫化氢	连续检测 7 天，每天 4 次。
H2	西小河口村		

2、分析方法、使用仪器及检出限：见表 1-2

表 1-2 分析方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
氨 (mg/m³)	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	L4 型紫外可见分光光度计	0.01
硫化氢 (mg/m³)	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）第三篇 第一章 十一、（二）亚甲基蓝分光光度法	L4 型紫外可见分光光度计	0.001

3、检测结果：见表 1-3

表 1-3 检测结果

日期	频次	H1		H2	
		氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)
09 月 16 日	第一次	0.06	<0.001	0.08	<0.001
	第二次	0.06	<0.001	0.07	<0.001
	第三次	0.07	<0.001	0.08	<0.001
	第四次	0.07	<0.001	0.07	<0.001
09 月 17 日	第一次	0.07	<0.001	0.07	<0.001
	第二次	0.06	<0.001	0.08	<0.001
	第三次	0.06	<0.001	0.08	<0.001
	第四次	0.07	<0.001	0.09	<0.001
09 月 18 日	第一次	0.07	<0.001	0.08	<0.001
	第二次	0.07	<0.001	0.08	<0.001
	第三次	0.06	<0.001	0.09	<0.001
	第四次	0.06	<0.001	0.06	<0.001

表 1-3 续

检测结果

日期	频次	H1		H2	
		氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)
09月19日	第一次	0.06	<0.001	0.07	<0.001
	第二次	0.07	<0.001	0.07	<0.001
	第三次	0.07	<0.001	0.08	<0.001
	第四次	0.06	<0.001	0.09	<0.001
09月20日	第一次	0.07	<0.001	0.09	<0.001
	第二次	0.08	<0.001	0.08	<0.001
	第三次	0.08	<0.001	0.09	<0.001
	第四次	0.07	<0.001	0.10	<0.001
09月21日	第一次	0.07	<0.001	0.07	<0.001
	第二次	0.08	<0.001	0.07	<0.001
	第三次	0.06	<0.001	0.09	<0.001
	第四次	0.06	<0.001	0.09	<0.001
09月22日	第一次	0.06	<0.001	0.08	<0.001
	第二次	0.07	<0.001	0.09	<0.001
	第三次	0.06	<0.001	0.09	<0.001
	第四次	0.07	<0.001	0.08	<0.001

二、地下水检测

1、检测点位及检测项目：见表 2-1

表 2-1 检测点位、检测项目及检测频率表

序号	检测点位	检测项目	检测频率
D1	荣家屯村	pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、粪大肠菌群、水温。	检测 1 天，每天 1 次。
D2	西小河口村		
D3	朱尔山村		

2、分析方法、使用仪器及检出限：见表 2-2

表 2-2 分析方法、使用仪器及检出限一览表

项目	分析方法	使用仪器	检出限
pH (无量纲)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法	PHB-5 型 pH 计	-
总硬度 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	50ml 滴定管	1.0
硫酸盐 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2 离子色谱法	PIC-10 型离子色谱仪	0.75
氯化物 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法	50ml 酸式滴定管	1.00

表 2-2 续

分析方法、使用仪器及检出限一览表

项目	分析方法	使用仪器	检出限
高锰酸盐指数 (mg/L)	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	25ml 酸式滴定管	0.5
硝酸盐 (mg/L)	离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	PIC-10 型离子色谱仪	0.15
亚硝酸盐 (mg/L)	重氮偶合分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	L4 型紫外可见分光光度计	0.001
氨氮 (mg/L)	纳氏试剂分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	L4 型紫外可见分光光度计	0.02
粪大肠菌群 (MPN/L)	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	电热恒温培养箱 HN-40S	20
水温(℃)	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 4.1 表层水温的测定	温度计	-

3、检测结果：见表 2-3

表 2-3

检测结果

日期	检测项目	D1	D2	D3
09月24日	pH (无量纲)	7.11	7.21	7.21
	总硬度 (mg/L)	162	156	158
	硫酸盐 (mg/L)	84.3	82.9	83.9
	氯化物 (mg/L)	40.5	42.5	40.1
	高锰酸盐指数 (mg/L)	1.4	1.2	1.4
	硝酸盐 (mg/L)	0.42	0.45	0.39
	亚硝酸盐 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	氨氮 (mg/L)	0.06	0.06	0.07
	粪大肠菌群 (MPN/L)	<20	<20	<20
	水温 (℃)	17.5	17.8	17.8

报告结束

附检测点位示意图：



采样人员：王鹏飞、王天成

检测人员：李颖、于昊、付莹、何禹林、王保东

质控信息：

1. 本项目对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
2. 本次检测分析使用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

编 写：王鹏飞

签 发：王保东

审 核：王保东

签发日期：2023年9月28日

附件 1

环境空气监测期间气象参数

日期	频次	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	天气状况
09月16日	第一次	17	100.01	1.7	西南	晴
	第二次	21	99.93	1.9	西南	晴
	第三次	28	99.91	2.1	西南	晴
	第四次	18	99.97	2.2	西南	晴
09月17日	第一次	19	99.93	1.9	西南	多云
	第二次	24	99.98	2.1	西南	多云
	第三次	27	99.91	2.3	西南	多云
	第四次	21	99.88	2.1	西南	多云
09月18日	第一次	13	99.91	2.3	西南	多云
	第二次	19	99.86	2.1	西南	多云
	第三次	26	99.90	2.4	西南	多云
	第四次	15	99.88	2.3	西南	多云
09月19日	第一次	10	99.99	2.1	西北	晴
	第二次	15	99.95	2.2	西北	晴
	第三次	23	100.02	1.9	西北	晴
	第四次	13	100.01	2.1	西北	晴
09月20日	第一次	9	99.97	1.9	东北	晴
	第二次	17	100.01	2.1	东北	晴
	第三次	23	99.95	1.8	东北	晴
	第四次	11	99.99	1.7	东北	晴
09月21日	第一次	14	100.03	1.8	西南	晴
	第二次	19	99.97	1.9	西南	晴
	第三次	25	100.01	2.1	西南	晴
	第四次	16	100.05	1.9	西南	晴
09月22日	第一次	8	99.99	1.9	北	多云
	第二次	13	100.05	1.7	北	多云
	第三次	18	100.07	1.6	北	多云
	第四次	10	100.01	1.9	北	多云

附件 2

地下水监测期间记录

序号	检测点位	水位埋深(m)	井深(m)
D1	荣家屯村	5.7	18
D2	西小河口村	7.0	21
D3	朱尔山村	5.9	16



18061234M019

检测报告

TESTING REPORT

报告编号: LNYJ-HJ-2024-0363

项目名称(Item): 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 2 场委托检测

委托单位(Client): 辽宁铁岭牧原农牧有限公司

承担单位(Undertake): 辽宁研继环境污染防治服务有限公司

报告日期(Date of report): 2024 年 03 月 14 日

辽宁研继环境污染防治服务有限公司



声 明

- 1、本《检测报告》未盖本公司“检验检测专用章”、“CMA”章及骑缝章无效；
- 2、本《检测报告》出具检测数据只对检测时工况负责，委托送样只对来样数据负责，不对样品来源及工况负责。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效；
- 4、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人的签字无效；
- 5、对本《检测报告》未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律责任；
- 7、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。

电话：024-76100610

邮编：112000

地址：铁岭市铁岭经济开发区桑园岭分场植物园住宅区 A06 号楼 3 层

受辽宁铁岭牧原农牧有限公司的委托，辽宁研继环境污染防治服务有限公司于 2024 年 03 月 12 日、13 日对该公司委托项目进行环境检测，检测结果详见下表。

一、噪声检测

1、检测点位及检测项目：见表 1-1

表 1-1 检测点位、检测项目及检测频率表

点号	点位	监测项目	监测频率
1#	项目厂界北侧外 1m	Leq	监测 2 天， 昼夜各 1 次
2#	项目厂界西侧外 1m		
3#	项目厂界南侧外 1m		
4#	项目厂界东侧外 1m		

2、检测项目、方法和所用仪器：见表 1-2。

表 1-2 检测项目、方法和所用仪器

检测项目	检测方法	所用仪器	测量范围
Leq	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	多功能声级计 AWA6228 (300536)	30~130dB (A)

3、噪声检测结果：见表 1-3。

表 1-3 噪声检测结果表 单位：dB (A)

监测点位	监测日期	监测值（昼间）					监测值（夜间）				
		L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	SD	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	SD
测点 1	03.12	53.2	52.4	50.8	52	0.9	42.6	41.4	40.8	42	1.4
测点 2	03.12	53.8	53.2	52.6	53	0.4	44.6	44.0	43.2	44	0.5
测点 3	03.12	53.2	52.4	51.8	53	0.6	39.4	34.6	32.6	37	2.8
测点 4	03.12	52.0	51.4	50.8	51	0.5	44.6	44.0	43.4	44	0.5
测点 1	03.13	52.4	52.0	51.4	52	0.4	40.0	35.6	32.4	37	2.8
测点 2	03.13	52.0	51.6	51.0	52	0.3	44.8	43.6	42.8	44	0.7
测点 3	03.13	55.0	54.2	53.6	54	0.5	42.2	41.4	40.6	41	0.7
测点 4	03.13	52.6	52.2	51.8	52	0.3	41.6	38.0	35.0	39	2.5
限值		55					45				
达标情况		达标									

4、执行标准：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 1 类标准（昼间 55dB (A)、夜间 45dB (A)）。

5、结论：

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准环境噪声排放限值标准要求，各点位检测结果均符合标准。

二、质量控制

1 分析方法采用国家环保部最近颁布的标准方法，测试人员均经考核并持证上岗。

2 测试所用的仪器均处于计量检定/校准有效期内。

3 AWA6228 型噪声频谱分析仪，依据中华人民共和国国家计量检定规程（JJG 188-2002），本次检测所用仪器检定合格。在检测前对 AWA6228 型噪声频谱分析仪进行校准，检测后进行核查。校准结果见表 2-1。

表 2-1

噪声检测仪器校准结果

仪器型号	采样前 (dB)		采样后 (dB)		校准偏差 ±0.5 (dB)	校准结果
	校准	标准	核查	标准		
AWA6228 型多功 能声级计	93.8	94.0	93.9	94.0		合格

4 本检测报告实现三级审核制度。

报告编写人：张卯
编写日期：2024.3.14


审核人：李伟
审核日期：2024.3.14

报告签发人：王海峰
签发日期：2024.3.14

报告结束

附件：

检测点位示意图：





检测报告

TESTING REPORT

报告编号: LNYJ-HJ-2023-0566

项目名称(Item): 辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目大气、地下水、沼液、土壤检测

委托单位(Client): 辽宁铁岭牧原农牧有限公司

承担单位(Undertake): 辽宁研继环境治理服务有限公司

报告日期(Date of report): 2023年07月13日



辽宁研继环境治理服务有限公司



声 明

- 1、本《检测报告》未盖本公司“检验检测专用章”、“CMA”章无效；
- 2、本《检测报告》出具检测数据只对检测时工况负责，委托送样只对来样数据负责，不对样品来源及工况负责。
- 3、本《检测报告》为电脑打字，手写、涂改无效；
- 4、本《检测报告》无编写人、审核人及授权签字人的签字无效；
- 5、对本《检测报告》未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；
- 6、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律责任；
- 7、分析结果中“未检出”或“数据 L”或“<数据”表示该检测结果小于方法检出限；分析结果中“-”表示未检测或未涉及；
- 8、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。

电话：024-76100610

邮编：112000

地址：铁岭市铁岭经济开发区桑园岭分场植物园住宅区 A06 号楼 3 层

受辽宁铁岭牧原农牧有限公司的委托，辽宁研继环境污染治理服务有限公司于 2023 年 05 月 26 日、29 日对辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场生猪养殖项目大气、噪声、地下水进行环境检测，检测结果详见下表。

一、地下水检测

1、监测点位及监测项目：见表 1-1。

表 1-1 监测点位及监测项目表

类别	监测点位	监测频率	监测项目
地下水	D1 厂区地下水井 （E123.583826, N42.196457）	监测 1 天，每天采样 1 次	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数
	D2 朱尔山村地下水 （E123.556918, N42.201994）		
	D3 西小河村地下水 （E123.560116, N42.181979）		
	D4 荣家屯村地下水 （E123.605416, N42.193511）		

2、分析方法与使用仪器设备：见表 1-2。

表 1-2 监测方法来源及测定下限

序号	项目	分析方法	使用仪器设备	最低检测质量浓度
1	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法	便携式酸度计 PHB-4 （Y01620222101810）	—
2	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法	721G 可见分光光度计 （071116050516050058）	0.02 mg/L
3	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	25mL 滴定管	1.0mg/L
4	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法	721 G 可见分光光度计 （071116050516050058）	0.001mg/L
5	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法	ESJ203-S 电子天平 202-2A 型电热恒温干燥箱	—
6	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6.1 氯化物原子荧光法	SK-2003A 原子荧光光度计 （16000808）	0.001 mg/L
7	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.1 原子吸收分光光度法	AA6100 型原子吸收分光光度计 （6715094）	0.025mg/L
8	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1.2 离子色谱法	PIC-10 离子色谱仪 （160292）	0.15mg/L
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法	25mL 滴定管	1.0mg/L

10	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法	SK-2003A 原子荧光光度计 (16000808)	0.0001 mg/L
11	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	25mL 滴定管	0.05mg/L
12	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版, 增补版) 国家环境保护总局。2006年 第五篇 第二章 五(一) 多管发酵法	生化培养箱 SPX-250BIII 立式压力蒸汽灭菌器 BXM-30R	2MPN/100mL
13	菌落总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	生化培养箱 SPX-250BIII 立式压力蒸汽灭菌器 BXM-30R	1CFU/mL
14	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二阱分光光度法	721G 可见分光光度计 (071116050516050058)	0.004 mg/L
15	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法	AA6100 型原子吸收分光光度计 (6715094)	0.0025 mg/L
16	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.2 火焰原子吸收分光光度法	AA6100 型原子吸收分光光度计 (6715094)	0.0025mg/L
17	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.1 原子吸收分光光度法	AA6100 型原子吸收分光光度计 (6715094)	0.025mg/L
18	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.1 麝香草酚分光光度法	721 G 可见分光光度计 (071116050516050058)	0.5mg/L

本次监测所用仪器经计量检定/校准合格。

3、监测结果见表 1-3。

表 1-3 地下水监测结果


序号	检测项目	单位	检测日期	D1	D2	D3	D4	限值
1	pH	无量纲	05.29	7.2	7.0	7.1	7.3	6.5~8.5
2	氯氮	mg/L		0.219	0.069	0.063	0.413	≤0.5
3	总硬度	mg/L		308	390	352	400	≤450
4	亚硝酸盐	mg/L		0.014	0.011	0.023	0.105	≤1.00
5	溶解性总固体	mg/L		315	407	371	409	≤1000
6	砷	mg/L		0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.01
7	锰	mg/L		0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	≤0.10
8	硫酸盐	mg/L		235	227	235	237	≤250
9	氯化物	mg/L		37.00	81.00	66.00	33.00	≤250
10	汞	mg/L		0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	≤0.001
11	耗氧量	mg/L		2.58	1.86	2.50	2.75	≤3.0
12	总大肠菌群	MPN/100mL		<2	<2	<2	<2	≤3.0
13	菌落总数	CFU/mL		38	42	33	36	≤100
14	六价铬	mg/L		0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05
15	铅	mg/L		0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	≤0.01
16	镉	mg/L		0.0025L	0.0025L	0.0025L	0.0025L	≤0.005


附件：

气象参数

时 间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风 向
05月26日	26	99.37	2.1	南风
05月29日	28	99.62	2.1	南风

检测点位图：





☆：地下水监测点位

◇：环境空气监测点位

附件 9 医疗废物处置协议

医疗废物集中处置合同

甲方：辽宁铁岭牧原农牧有限公司

乙方：铁岭瀚洋固体废物处置有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《医疗废物管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的规定，医疗卫生机构的医疗废物必须集中处置。乙方作为处置医疗废物的专业机构，甲方委托乙方运送和集中处置医疗废物，甲、乙双方就甲方产生的医疗废物的处理事宜达成如下协议：

第一条 合同标的及费用标准

(一) 本合同标的是指医疗废物的收集运输、无害化处置。

(二) 本合同所称医疗废物是指甲方在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物(废物中含有易爆物质、放射性物质的不在本协议范围内。)

(三) 处置费标准

1、费用收取依据：国家发改委等五部委《关于实行危险废物处置收费制度，促进危险废物处置产业化的通知》及《辽宁省医疗废物管理实施办法》，铁岭市物价局铁价发【2016】39号文件等相关规定。

2、经双方协商：医疗废弃物处置单价为5750元/吨，甲方一次性向乙方指定账户支付17250元预付款(甲方一年内处理医疗废弃物3吨以内无需再次进行付款)，乙方负责处理甲方医疗废弃物。

若甲方处理医疗废弃物数量超过3吨，则甲方处理医疗废弃物超过3吨的部分，每满1吨后10个工作日内向乙方支付合法足额增值税发票，甲方收到发票后15个工作日内向乙方指定账户支付相应价款。

若合同期限届满，但甲方处理数量未满4吨，超过3吨不满4吨的部分，甲方按照实际处理数量向乙方支付相应款项，上述费用均为含税固定包干价。

3、乙方指定收款账户如下：

户 名：铁岭瀚洋固体废物处置有限公司 开户行：中国建设银行

股份有限公司铁岭广裕支行 账 号：21050171750300000265

第二条 双方责任

(一) 甲方责任

1、甲方须及时收集医废，并按照《医疗废物分类名录》类别包装，并放在指定地点。医疗废物专用包装物、容器，应有明显的警示说明。如果增加医疗废弃物处置量，甲方应及时向乙方提出，并按照合同规定的价格另行支付处置费。

2、甲方将其在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的废物及包装物按照约定日期交由乙方处理，合同期内不得将本协议规定的医疗垃圾交由合同外的第三方或自行擅自处理。

3、甲方应依据自身所产生的医疗废物的数量，提供符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示的规定》的包装物或容器并能满足本单位医疗废物的暂存与周转需要，对正常破损的周转容器应及时更换。医废中的针头、刀片等利器必须由专用利器盒装运。如在装卸车及中转容器倒箱过程中因混入针头、刀片等利器造成乙方人员受到伤害，甲方应承担由此产生的医疗费用及造成的损失。

(二) 乙方责任

1、真实、准确填写《医疗废物运送登记卡》，坚决防止医疗废物去向不明或者来历不明，及时办理《危险废物转移联单》。

2、提供协议规定的服务内容，满足甲方提出的有利于改进和提高收集、运送、贮存等环节工作质量的各项要求，有义务回答甲方的咨询。

3、医疗废物使用专用车辆集中运输，并送到工厂无害化处置。乙方有权拒绝清运由甲方擅自收集的其他医疗机构的医疗废物。

4、乙方应按规定对专用医疗废弃物周转车及容器进行清洗消毒，保持车辆整洁。运输人员必须做到文明服务，热情周到，坚守信誉。

5、其他要求按照《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》执行。

第三条 违约责任

(一) 双方严格按照有关规定，执行危险废物转移联单管理制度，双方交接医疗废物时必须认真填写《危险废物转移联单医疗废物专用版》各栏目内容，甲乙双方在进行医废交接过程中，甲乙双方应指定专人负责，双方人员在交接现场就医废的转移种类、转移重量等相关信息进行审核。如实填写交接记录并签字盖章确认。登记资料至少保存三年。

(二) 甲方如不按照规定时间及时足额向乙方支付医疗废物处置费用，每延

迟一日，加收 3% 的违约金。拖欠 30 天以上，乙方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。任何一方不得擅自改变本协议已确认的收费标准。

(三) 乙方应严格按医废处置技术标准处置甲方医疗废物，未按相关标准处置医疗废物而产生的问题，由乙方承担全部责任。甲方未按《医疗废物分类目录》要求交付的固体医疗废物，导致乙方损失的由甲方承担责任。

(四) 因乙方原因造成未按照双方约定时间运输医疗废物时，每延迟一日，加收 3% 的违约金。拖欠 30 天以上，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。任何一方不得擅自改变本协议已确认的收费标准。

(五) 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应在不可抗力的事件发生之后三日内向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免以承担违约责任。

第四条 争议解决方式

在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第五条 其他

(一) 本合同一式三份，甲执二份，乙方执一份，三者不一致的应以甲方所持文本为准。

(二) 本合同有效期自 2023.10.23 起至 2025.10.22 止。



签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

附件 10 废脱硫剂回收利用协议

脱硫剂回收方案

根据贵公司实际需要，我公司可以协助处理旧脱硫剂回收处置事宜。贵司须提供合法的环评文件（需包含氧化铁脱硫剂使用过程及固废处置），方便固废处置公司备案。我公司与山东双涵固废处置有限公司及淄博乾圣环保科技有限公司签订了旧脱硫剂处置服务协议，在此基础上，我公司可以协助氧化铁脱硫剂用户办理旧脱硫剂回收处置业务。回收要求及注意事项如下：


1. 旧脱硫剂必须用吨包装好，运送至山东淄博（双涵固废处置有限公司指定处置现场），运费由牧原公司承担，运输过程中出现的所有问题及费用由牧原公司承担。
2. 氧化铁旧脱硫剂处置费用为 **1800 元/吨**，以实际过磅重量计算。
3. 处置现场由淄博乾圣环保科技有限公司全程负责。处置完毕后开具普通发票。

内乡县茂佳环保科技有限公司

2022.10.16



附件 11 废导热油处置协议

 中化
危险废物处置服务合同

合同编号：ZBHC-SC-HT2303-CZ104

甲方：辽宁铁岭牧原农牧有限公司
地址：辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村

乙方：沈阳中化成环保科技有限公司
地址：辽宁省沈阳市近海经济区规划七路 4 号

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国民法典》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的相关规定，就甲方在生产、设备调试或科学实验过程中产生的危险废物进行减量化、无害化处置事宜，双方经过平等协商，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，达成如下共识，并由双方共同恪守。

第一条 名词和术语

本合同涉及的名词和术语解释如下：

危险废物：是指列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的危险废物。

处置：是指将固体危险废物焚烧和用其他改变固体危险废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体危险废物数量、缩小固体危险废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

第二条 危险废物基本情况

2.1 甲方委托乙方处置的危险废物如下：

序号	危险废物名称	危险废物代码	物理形态	预计处置量(吨/年)
1	废导热油	900-249-08	液态	10
2	废导热油桶	900-249-08	固态	1

第三条 处置事项

3.1 危险废物包装：危险废物的包装由甲方提供，甲方对各种危险废物提供符合标识、安全运输要求的包装物。

3.2 危险废物装车：危险废物的装车由甲方负责。

3.3 危险废物转移：甲方委托乙方进行转移的，乙方采用相应的已备案危险化学品运输车辆进行转移。甲方在危险废物转移计划完成后，提前 10 个工作日通知乙方安排转移、接收工作，并告知拟转移的危险废物品类及数量、包装方式等。

第 1 页 共 3 页



第四条 合同期限

本合同有效期自合同签订之日起至2024年12月31日止。

第五条 甲方权利和义务

5.1 在甲方区域内，甲方负责按照国家及地方的有关规定，将产生的危险废物进行集中收储，分类存放，粘贴危险废物标签等标识，并确保标识信息与实际盛装危险废物相符，同时向乙方提供危险废物清单，内容包括但不限于危险废物名称（与合同中的危险废物名称保持一致）、类别、数量、物理形态、包装方式、主要成分及危险特性、产生来源等。

5.2 甲方应根据物质相容性的原理选择合适材质的危险废物包装物（即危险废物不与包装物发生化学反应）将危险废物密封包装，在交接危险废物时不得有任何泄漏，从而避免造成环境污染。

5.3 甲方应配合乙方提供关于甲方产生危险废物的工艺过程，并告知乙方相关的安全、环保注意事项，引领乙方人员到危险废物储存场所踏勘、取样、转移等工作。

5.4 甲方负责协调危险废物的装车工作，确保装车过程中不发生安全事故和污染事故。

5.5 甲方保证提供给乙方的危险废物不出现下列异常情况：

(1) 品类未列入本合同委托处置范围的（特别是含有爆炸性物质、放射性物质、剧毒物质等高危性物质）；

(2) 标识不规范或错误，包装破损或密封不严的；

(3) 两类以上危险废物人为混合装入同一容器内，或者将危险废物与其它物品混合装入同一容器的；

(4) 其他违反危险废物包装、贮存、运输的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况。

如出现以上异常情形，甲方应及时通知乙方，并立即停止该危险废物的转移。如甲方未能及时告知乙方，因此带来的环境和安全风险，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

5.6 甲方确保其现场具备装车及运输条件。


第六条 乙方权利和义务

6.1 乙方应向甲方提供合法有效的危险废物经营许可证及有关资质证明等。

6.2 乙方已具备处置危险废物所需的条件和设施，对危险废物进行安全处置，保证处置过程中不产生二次污染，防止各类事故发生。

6.3 乙方在收到甲方通知后，运输车辆应按双方约定的时间到甲方收取危险废物，不影响甲方正常生产、经营活动，乙方车辆在进入甲方指定的危险废物安置地点进行运输时，应当遵守甲方的生物安全制度，对运输车辆进行清洗消毒。

6.4 乙方安排的运输车辆以及司机与装车人员，应在甲方厂区内文明作业，作业完毕后将其作业范围内清理干净。



6.5 如出现本合同中“第五条 5.5 款”的异常情形，乙方有权拒收，由甲方承担相应的法律责任和赔偿相应损失。

6.6 根据甲方需求，乙方可为甲方提供危险废物管理相关合理化建议。

第七条 保密义务

7.1 双方不得向任何第三方透露对方的技术信息、经营信息及价格等相关内容。

7.2 保密范围：相关人员及信息。

第八条 违约责任

8.1 任何一方未按合同规定的条款执行，给另一方造成损失（害）的，应承担相应的违约责任及法律责任，受损失（害）方可解除本合同。

8.2 甲方逾期付款的，每延迟一天应按照未付金额的万分之五支付违约金。

8.3 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担责任，并按有关法律规定规定及时协商解决。

第九条 危险废物计量

危险废物计重应按下列方式①、②、③同时进行：

① 在甲方过磅称重；

② 在乙方过磅称重；

③ 在乙方运输过程中造成计重变动应以①为准，甲方运输过程中造成计重变动应以②为准。

根据计重结果填写《危险废物计重单》，双方指定人员签字确认。如因除运输原因造成计重差超过货物重量的 5%，双方应商议解决，如有必要共同对衡器进行检测校准。

第十条 费用结算

甲方向乙方支付危险废物处置费用，结算及付款方式见《费用结算协议》。

第十一条 通知

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照下列的通讯地址、电子邮箱以邮寄或电子邮件方式送达；一方如果迁移或者变更电子邮件应当通知对方，否则发至本合同列明的通讯地址或者电子邮件系统的通知、文件、资料均视为有效送达。


以顺丰、EMS 等快递邮寄方式送达的，另一方签收之日视为送达；签收之日不明确的，或信件、

快递因无人接收、被拒收或其他原因被退回的，以信件、快递寄出或者投邮之日起算的第五日视为送达；

通过电子邮件方式送达的，通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时视为送达；通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时不明确的，以电子邮件发出后的第二日视为送达。

甲方邮寄地址：

电子邮箱：



联系人：张可

联系方式：13019341591

乙方邮寄地址：辽宁省沈阳市辽中区沈阳近海经济区规划七路4号

公司电子邮箱：zhbcsc@sinochem.com

联系人：刘明宇

联系方式：15524039891

第十二条 其他约定

12.1 合同期内如出现本合同中“第五条 5.5 款”的异常情形，本着友好合作的原则，由甲乙双方人员进行沟通，排除异常情况。

12.2 合同所涉及的内容双方共同遵守，未尽事宜双方可根据具体情况协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

12.3 如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方可协商解除。


12.4 双方因履行本合同而发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

12.5 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖双方合同章后正式生效。

(以下无正文)

甲方（盖章）
辽宁铁岭牧原农牧有限公司
法定代表人 / 委托代理人
合同专用章
签字日期：二〇二三年一月一日

乙方（盖章）
沈阳中化成环保科技有限公司
法定代表人 / 委托代理人
合仲
签字日期：年 月 日



费用结算协议

第一条 处置价格

序号	危险废物名称	危险废物代码	处置单价(元/吨)	备注
1	废导热油	900-249-08	3400	
2	废导热油桶	900-249-08	3400	

本合同价格为含税价(6%增值税)。

第二条 处置费用

根据《危险废物计重单》上的类别和数量，按照上述条款处置单价结算处置费用。

第三条 运输费用

运输费用按②执行：

- ① 乙方不负责运输；
- ② 乙方负责运输，运输费用包含在处置费用中；
- ③ 乙方负责运输，运输费用()元/车，不包含在处置费用中，运输费用单独开具票据，单独结算。

第四条 结算方式

乙方每月在危险废物转移接收工作完成后30日内向甲方开具增值税专用发票。甲方收到发票审核无误后，在30日内付清全部款项。

第五条 双方信息

甲方信息：

甲方	辽宁铁岭牧原农牧有限公司		
纳税人识别号	91211221MA0QFFWM75	开户行	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁铁岭直属支行
地址、电话	辽宁省沈阳市铁岭县阿官镇陈平村 18341040106	账号	921000010015048890

乙方信息：

乙方	沈阳中化成环保科技有限公司		
纳税人识别号	91210122M0QFQAK05	开户行	中国银行股份有限公司沈阳江东支行
地址、电话	辽宁省沈阳近海经济区规划七路4号 024-27831666	账号	260705910411

第六条 此协议为《危险废物处置服务合同》的一部分，与合同其他部分等法律效力。

甲方(签章)

辽宁铁岭牧原农牧有限公司

法定代表人/委托代理人:

签字日期: 2024年4月10日

乙方(签章)

沈阳中化成环保科技有限公司

法定代表人/委托代理人:

签字日期: 2024年4月10日




徐磊
之印

签字日期: 2024年4月10日

第5页共5页

附件 12 废润滑油处置协议

 中化
危险废物处置服务合同

合同编号：ZBIC-SC-HT2303-CZ105

甲方：辽宁铁岭牧原农牧有限公司
地址：辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村

乙方：沈阳中化成环保科技有限公司
地址：辽宁省沈阳市近海经济区规划七路4号

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国民法典》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的相关规定，就甲方在生产、设备调试或科学实验过程中产生的危险废物进行减量化、无害化处置事宜，双方经过平等协商，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，达成如下共识，并由双方共同恪守。

第一条 名词和术语

本合同涉及的名词和术语解释如下：

危险废物：是指列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的危险废物。

处置：是指将固体危险废物焚烧和用其他改变固体危险废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体危险废物数量、缩小固体危险废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体危险废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

第二条 危险废物基本情况

2.1 甲方委托乙方处置的危险废物如下：

序号	危险废物名称	危险废物代码	物理形态	预计处置量(吨/年)
1	废润滑油	900-217-08	液态	5
2	废润滑油桶	900-249-08	固态	1


第三条 处置事项

3.1 危险废物包装：危险废物的包装由甲方提供，甲方对各种危险废物提供符合标识、安全运输要求的包装物。

3.2 危险废物装车：危险废物的装车由甲方负责。

3.3 危险废物转移：甲方委托乙方进行转移的，乙方采用相应的已备案危险化学品运输车辆进行转移。甲方在危险废物转移计划完成后，提前10个工作日通知乙方安排转移。接收工作，并告知拟转移的危险废物品类及数量、包装方式等。

第 1 页 共 5 页



第四条 合同期限

本合同有效期自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

第五条 甲方权利和义务

5.1 在甲方区域内，甲方负责按照国家及地方的有关规定，将产生的危险废物进行集中收储。分类存放，粘贴危险废物标签等标识，并确保标识信息与实际盛装危险废物相符，同时向乙方提供危险废物清单，内容包括但不限于危险废物名称（与合同中的危险废物名称保持一致）、类别、数量、物理形态、包装方式、主要成分及危险特性、产生来源等。

5.2 甲方应根据物质相容性的原理选择合适材质的危险废物包装物（即危险废物不与包装物发生化学反应）将危险废物密封包装，在交接危险废物时不得有任何泄漏，从而避免造成环境污染。

5.3 甲方应配合乙方提供关于甲方产生危险废物的工艺过程，并告知乙方相关的安全、环保注意事项，引领乙方人员到危险废物储存场所踏勘、取样、转移等工作。

5.4 甲方负责协调危险废物的装车工作，确保装车过程中不发生安全事故和污染事故。

5.5 甲方保证提供给乙方的危险废物不出现下列异常情况：

(1) 品类未列入本合同委托处置范围的（特别是含有爆炸性物质、放射性物质、剧毒物质等高危性物质）；

(2) 标识不规范或错误、包装破损或密封不严的；

(3) 两类以上危险废物人为混合装入同一容器内，或者将危险废物与其它物品混合装入同一容器的；

(4) 其他违反危险废物包装、贮存、运输的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况。

如出现以上异常情形，甲方应及时通知乙方，并立即停止该危险废物的转移。如甲方未能及时告知乙方，因此带来的环境和安全风险，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

5.6 甲方确保其现场具备装车及运输条件。


第六条 乙方权利和义务

6.1 乙方应向甲方提供合法有效的危险废物经营许可证及有关资质证明等。

6.2 乙方已具备处置危险废物所需的条件和设施，对危险废物进行安全处置，保证处置过程中不产生二次污染，防止各类事故发生。

6.3 乙方在收到甲方通知后，运输车辆应按双方商定的时间到甲方收取危险废物，不影响甲方正常生产、经营活动，乙方车辆在进入甲方指定的危险废物安置地点进行运输时，应当遵守甲方的生物安全制度，对运输车辆进行清洗消毒。

6.4 乙方安排的运输车辆以及司机与装车人员，应在甲方厂区内文明作业，作业完毕后将其作业范围内清理干净。



6.5 如出现本合同中“第五条 5.5 款”的异常情形，乙方有权拒收，由甲方承担相应的法律责任和赔偿相应损失。

6.6 根据甲方需求，乙方可为甲方提供危险废物管理相关合理化建议。

第七条 保密义务

7.1 双方不得向任何第三方透露对方的技术信息、经营信息及价格等相关内容。

7.2 保密范围：相关人员及信息。

第八条 违约责任

8.1 任何一方未按合同规定的条款执行，给另一方造成损失（害）的，应承担相应的违约责任及法律责任，受损失（害）方可以解除本合同。

8.2 甲方逾期付款的，每延迟一天应按照未付金额的万分之五支付违约金。

8.3 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关法规政策规定及时协商解决。

第九条 危险废物计重

危险废物计重应按下列方式①、②、③同时进行：

① 在甲方过磅称重；

② 在乙方过磅称重；

③ 在乙方运输过程中造成计重变动应以①为准，甲方运输过程中造成计重变动应以②为准。

根据计重结果填写《危险废物计重单》，双方指定人员签字确认。如因除运输原因造成计重差超过货物重量的5%，双方应商议解决，如有必要共同对衡器进行检测调校。

第十条 费用结算

甲方向乙方支付危险废物处置费用，结算及付款方式见《费用结算协议》。


第十一条 通知

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照下列的通讯地址，电子邮件以邮寄或电子邮件方式送达；一方如果迁址或者变更电子邮件应当通知对方，否则发至本合同列明的通讯地址或者电子邮件系统的通知、文件、资料均视为有效送达。

以顺丰、EMS 等快递邮寄方式送达的，另一方签收之日视为送达；签收之日不明确的，或信件、快递因无人接收，被拒收或其他原因被退回的，以信件、快递寄出或者投邮之日起算的第五日视为送达；通过电子邮件方式送达的，通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时视为送达；通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时不明确的，以电子邮件发出后的第二日视为送达。

甲方邮寄地址：

电子邮箱：



联系人：张可

联系方式：13019343591

乙方邮寄地址：辽宁省沈阳市辽中区沈阳近海经济区规划七路4号

公司电子邮箱：zhhesc@sinochem.com

联系人：刘明宇

联系方式：15524039891

第十二条 其他的定

12.1 合同期内如出现本合同中“第五条 5.5 款”的异常情形，本着友好合作的原则，由甲乙双方人员进行沟通，排除异常情况。


12.2 合同所涉及的内容双方共同遵守，未尽事宜双方可根据具体情况协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

12.3 如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方可协商解除。

12.4 双方因履行本合同而发生争议时，应友好协商解决。协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

12.5 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖双方合同章后正式生效。

(以下无正文)




签字日期： 年 月 日



乙方（签章）
沈阳中化成环保科技有限公司
法定代表人 / 委托代理人 签字

签字日期： 年 月 日



费用结算协议

第一条 处置价格

序号	危险废物名称	危险废物代码	处置单价(元/吨)	备注
1	废润滑油	900-217-08	3400	
2	废润滑油桶	900-249-05	3400	

本合同价格为含税价(增值税)。

第二条 处置费用

根据《危险废物计重单》上的类别和数量，按照上述条款处置单价结算处置费用。

第三条 送物费用

运输费用按②执行。

- ① 乙方不负责运输；
 - ② 乙方负责运输，运输费用包含在处置费用中；
 - ③ 乙方负责运输，运输费用（ ）元/车，不包含在处置费用中，运输费用单独开具票据，单独结算。

第四条 纳管方式

乙方每月在危险废物转移接收工作完成后 30 日内向甲方开具增值税专用发票。甲方收到发票审核无误后，在 30 日内付清全部款项。

第五条 双方信息

相关信息。

甲方	辽宁铁岭牧原农牧有限公司		
纳税人识别号	91211221MA0QFFWM75	开户行	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁铁岭直属支行
地址、电话	辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇革新村 18341040106	账号	921000010015048890

乙方信息：

乙方	沈阳中化成环保科技有限公司		
纳税人识别号	91210122MA0QFQAK05	开户行	中国银行股份有限公司沈阳辽中支行
地址、电话	辽宁省沈阳近海经济区规划七路4号 024-27931666	账号	286976540461

第六条 本协议为《危险废物处置服务合同》的一部分，与合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):
辽宁银岭牧原农牧有限公司
法定代表人(或代理人):

签字日期： 年 月 日

乙方(盖章):
沈阳中化化成环保科技有限公司
法定代表人:苏中恒 大连市

簽字日期： 年 月 日

附件 13 水肥利用协议

沼液使用协议

甲方：辽宁铁岭牧原农牧有限公司

乙方：铁岭县腰堡镇汤牛村

为推进畜禽养殖清洁生产和高效农业发展，落实政府提出的“猪-沼-农”循环经济模式和“养殖与种植结合”的理念，本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信用的原则，甲、乙双方为综合利用甲方养殖沼液资源，经充分友好协商，就甲方向乙方提供沼液用于乙方从事高效农业的相关事宜达成一致，特签订本协议，以资双方共同信守。

一、协议内容

乙方对甲方场区经营过程中产生的沼液进行综合利用，甲方为乙方的农田提供沼液进行施肥，乙方按照双方约定的土地面积，在适时情况下，由甲方提供沼液供乙方施肥于农田，协议期满后，根据甲乙双方的需要另行商议。

地类、位置、作物、价款、亩均还田量：

乙方土地位置 (后附奥维图)			
土地性质			
22年种植作物	玉米、水稻	23年计划作物	玉米、水稻
亩均还田量	30 方	土地总亩数	8000
沼液还田方式	喷灌		
合同期限	自 2022 年 1 月 1 日起，至 2025 年 11 月 1 日止		
合同价款	沼液每方价格为零元、人工费由甲方承担		

二、双方的权利义务

1、甲方的权利和义务

- (1) 甲方建设配套的环保设施工程，做好环保运营管理，按照流程、标准生产出沼液。
- (2) 甲方负责沼液输送管道及场内相关配套设备至乙方种植区域，甲方享有上述所有管道及相关配套设备的完整所有权。
- (3) 甲方有权知悉乙方履行合同能力的真实情况，并按照乙方地质状况有权指导亩均还田量。
- (4) 甲方负责对农田施肥的定期观察、监测、收集整理相关资料，按照要求及时

对相关的原始数据进行分析，做到提前预警。

2、乙方的权利和义务

(1) 乙方可无偿使用其种植区域内的沼液输送管道及相关配套设备，但应珍惜、合理使用，不得损毁、破坏、修改计量表数据或信息，否则应照价赔偿并承担由此给甲方造成的一切损失。

(2) 乙方应当维护甲方单位的形象，不得恶意诋毁或故意损害甲方名誉。

(3) 乙方应综合考虑气候、地质、土地承载能力、农作物生长情况及消纳能力等因素，合理、有度使用沼液，不得私自倾倒、排放或采取其他不当方式使用、处置沼液；因沼液使用不当导致的农作物枯死、损毁或造成的环境污染损害，均由乙方自行承担所有责任及损失。

(4) 乙方必须注重环境保护，在种植区域保证存储的空间，并且保证存储的防渗效果，不能污染环境，出现环境污染问题，由乙方自行承担。

(5) 沼液还田时，乙方有权监督、检查甲方还田工作，确保还田质量；乙方无权更改亩均还田量，由此造成的损失乙方自行承担。

(6) 甲、乙双方共同负责对农田施肥的定期观察、监测、收集整理相关资料，其监测费用由甲方负责。按照要求及时对相关的原始数据进行分析，做到提前预警，确保不对农作物造成损害。乙方因土地减产、绝收等原因对甲方还田工作有异议的，由双方协商一致，向有资质的检验机构申请检验；校验费用由异议方预付，最终由过错方承担。确因甲方原因造成上述情形的甲方应一次性向乙方支付经济赔偿（含种子、肥料、农药、营养药、人工费、机械费）；因乙方己方或不可抗力造成上述情形的由乙方自行承担与甲方无关。

三、争议处理

本协议履行过程中发生争议的，由甲、乙双方友好协商解决；协商不成的，双方均可依法向土地所在地的人民法院提起诉讼。

四、其他

1、本合同未尽事宜，由双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同有冲突的以补充协议为准；不能达成一致的，依国家相关法律法规之规定执行。

2、本合同经双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。

甲方：

乙方：

法定代表人/授权代表：

签订日期：2021年 | 月 | 日

签订日期：2021年 | 月 | 日

附件 14 生活垃圾清运协议

辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇G9115中环线
高速
编号 101-067-4495
甲方：辽宁铁岭农牧业有限公司
乙方：铁岭县腰堡镇万顺城市环境卫生管理站
一、双方本着平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经友好协商一致，就甲方委托乙方清运生活垃圾事宜，双方订立本合同。
二、清运范围及地点
1. 清运类型：限于居民生活产生的厨余垃圾等，其他类型由双方另行协商。
2. 清运地点：铁岭牧原养殖场
3. 清运频次及时间：每周一次，具体时间以甲方对接人通知为准。
三、合同效力
1. 本协议有效期为一年，从 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日止。
2. 合同期内，任何一方不得私自解除协议，否则承担违约责任。
四、合同价款及付款方式
1. 本协议下的生活垃圾清运费固定包干价为：60000 元/年，大写：陆万元整/年。此费用包括但不限于利润、税金、管理费、过路费、燃油费、保险费。
2. 结算方式：季度支付，乙方于每两个季度初 20 日前应向甲方提供本季度清运有效凭证（合法发票），甲方自收到凭证之日起 5 个工作日内以银行转账方式向乙方支付本季度垃圾清运费用。
账户名称：铁岭县腰堡镇万顺城市环境卫生管理站
账户号码：504026000000000000034
开户银行：铁岭县农村信用合作联社腰堡信用社
五、甲方的权利和义务
1. 甲方有权监督检查乙方的生活垃圾清运质量。对乙方清运过程中出现的“满桶、漏桶、落渣、漏渣”等现象可以要求立即整改；
2. 甲方的生活垃圾中不得混入建筑残渣、工业垃圾和医疗垃圾等，如存在上述情形，乙方有权拒绝清运。如需乙方清运，双方协商另行收费。
3. 乙方进入甲方场区期间，由于甲方过错给乙方工作人员造成伤害应承担赔偿费用，乙方自身过错或重大过失的除外。
六、乙方的权利和义务
1. 乙方应及时清运甲方产生的生活垃圾，确保清运质量符合甲方要求。
2. 乙方在清运过程中发现甲方有违反规定的行为，应及时制止并报告甲方。
3. 乙方在清运过程中发生意外事故，应及时采取措施，并报告甲方。
七、违约责任
1. 甲方未按约定支付清运费，乙方有权停止清运服务。
2. 乙方未按约定清运生活垃圾，甲方有权要求乙方整改。
八、争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十、附录
1. 甲方营业执照复印件
2. 乙方资质证书复印件
3. 甲方授权书
4. 乙方承诺书
十一、水印
今日水印
相机
真实时间
2024.01.06 星期六 晴 -4°C 西北风3级 湿度 41%
打卡 14:37

附件 15 取水许可证



承 诺

辽宁铁岭牧原农牧有限公司铁岭二场养殖规模为：年存栏母猪1万头、年出栏商品猪20万头。

我公司承诺现有养殖规模为最大规模，后续若扩大养殖规模将重新进行环境影响评价。

